

Soupis prací

Název stavby :	Rekonstrukce PZZ v km 12,296; 12,896 a 13,737 trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí	Číslo stavby	
Název PS :	PZS v km 12,296	Číslo PS	PS 101
Datum zpracování :	15.5.2013	Datum aktualizace :	

Datum aktualizace :

ř.č. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
díl:	M001	Zabezpečovací zařízení									SD			
1	701AAD	Vytýčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,10							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového ve	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
2	741BDB	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	100,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného ma	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
3	701CFA	Zřízení kab. lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	100,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z p	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
4	701FEA	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fl.chránky 20cm	m	6,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení podchod pod koleji, vozovkou metodou	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
5	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	80,000							B	SŽDC10	dotání kabelů podle typu od výrobce délky kabelů se měří v metr	dle D.1. TZ a v.č. 1000
6	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	80,000							B	SŽDC10	dotání kabelů podle typu od výrobce délky kabelů se měří v metr	dle D.1. TZ a v.č. 1000
7	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	80,000							B	SŽDC10	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km ka	dle D.1. TZ a v.č. 1000
8	75A276	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	80,000							B	SŽDC10	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km ka	dle D.1. TZ a v.č. 1000
9	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	4,000							B	SŽDC10	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svork	dle D.1. TZ a v.č. 1000
10	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	4,000							B	SŽDC10	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svork	dle D.1. TZ a v.č. 1000
11	75D117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodávka reléového domku podle typu a doprava do staveništníh	dle D.1. TZ a v.č. 0501
12	75D177	MONTÁŽ RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ	KUS	1,000							B	SŽDC10	Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřn	dle D.1. TZ a v.č. 0501
13	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	120,000							B	SŽDC10	Uložení uzemňovacího vedení, měření zemního odporu, montáž	dle D.1. TZ a v.č. 1000
14	75GCAC	Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový ve sloupku (VTO 6)	kus	1,000							B	SŽDC10	Pořízení zařízení včetně dopravy do staveništního skladu a sklade	dle D.1. TZ a v.č. 0501
15	75GCBE	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátový domek 2 x 2	kus	1,000							B	SŽDC10	Přípevnění VTO na sklolaminátový domek na předem připravené	dle D.1. TZ a v.č. 0501
16	75C116R	Skříňka místního ovládání - dodávka	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodání skříňky místního ovládání včetně potřebného pomocnéh	dle D.1. TZ a v.č. 0501
17	75C175R	Skříňka místního ovládání - montáž na stěnu RD	KUS	1,000							B	SŽDC10	Montáž skříňky místního ovládání, zapojení dvou kabelových fore	dle D.1. TZ a v.č. 0501
18	75B622	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 24V / 50A	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebnéh	dle D.1. TZ a v.č. 2200
19	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000							B	SŽDC10	Montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkouša	dle D.1. TZ a v.č. 2200
20	75B632	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 160AH	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocn	dle D.1. TZ a v.č. 2200
21	75B675	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE	KUS	1,000							B	SŽDC10	Montáž baterie na místo určení, její připojení, dobití na plnou ka	dle D.1. TZ a v.č. 2200
22	75D113	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELEOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodávka zařízení podle určení včetně skříně, potřebného pomoc	dle D.1. TZ a v.č. 0501
23	75D173	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELEOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000							B	SŽDC10	Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřn	dle D.1. TZ a v.č. 0501
24	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	3,000							B	SŽDC10	Kompletní dodávka venkovní výstroje počítacího bodu , potřebné	dle D.1. TZ a v.č. 0201
25	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	3,000							B	SŽDC10	Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapoje	dle D.1. TZ a v.č. 0201
26	75B217R	Jednotka přenosového zařízení - dodávka	ks	1,000							B	SŽDC10	Dodávka diagnostického (přenosového) zařízení včetně pomocné	dle D.1. TZ a v.č. 7001
27	75B277R	Jednotka přenosového zařízení - montáž	ks	1,000							B	SŽDC10	Umístění zařízení do stojanu, nebo do skříně, zapojení, připojení	dle D.1. TZ a v.č. 7001
28	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	15,000							B	SŽDC10	Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomoc	dle D.1. TZ
29	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	15,000							B	SŽDC10	Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč.a	dle D.1. TZ
30	75D214	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000							B	SŽDC10	Dodávka výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného	dle D.1. TZ a v.č. 0210
31	75D274	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000							B	SŽDC10	Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonovéh	dle D.1. TZ a v.č. 0210
32	75B713R	DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	3,000							B	SŽDC10	Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného mat	dle D.1. TZ
33	75B773R	MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	3,000							B	SŽDC10	Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepěťová	dle D.1. TZ
34	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZE	KUS	1,000							B	SŽDC10	Regulování a aktivování automat. přej. zařízení. Příprava a proved	dle D.1. TZ
35	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOVOENÍ REVIZNÍ ZPRÁ	KUS	1,000							B	SŽDC10	Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz	dle D.1. TZ
36	75C898R	Demontáž lepeného izolovaného styku a náhrada KKV	KUS	8,00							B	SŽDC10	Položka zahrnuje veškeré práce spojené s demontáží lepeného iz	dle D.1. TZ a v.č. 0201
37	75C898	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU NA TRATI DO ŠROTU	KUS	3,000							B	SŽDC10	Položka zahrnuje veškeré práce spojené s demontáží vnější výstr	dle D.1. TZ a v.č. 0201
38	75D197	DEMONTÁŽ RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ DO ŠROT	KUS	1,000							B	SŽDC10	Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových	dle D.1. TZ
39	75D293	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ SE ZÁVOROU DO ŠROTU	KUS	2,000							B	SŽDC10	Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových	dle D.1. TZ
S	Celkem za M001	Zabezpečovací zařízení												