

Soupis prací PS

Číslo stavby
Číslo PS **PS 104**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | | typ řádku | Kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr |
|-----------------|----------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------------------|--|---|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | | | | | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| díl: | M001 | Zabezpečovací zařízení | | | | | | | | | SD | | | |
| 1 | 701AAD | Vytýčení trasy kabelového vedení ve volném terénu | km | 0,10 | | | | | | | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou ka | dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201 |
| 2 | 741BDB | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tl. 4 | m | 100,00 | | | | | | | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.pod | dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201 |
| 3 | 701CFA | Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm | m | 100,00 | | | | | | | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelové | dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201 |
| 4 | 701FEA | Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20 | m | 6,00 | | | | | | | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení podchod pod koleji, vozovk | dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201 |
| 5 | 75A211 | DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 3P 1,0 | M | 30,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se n | dle D.4. TZ a v.č. 1000 |
| 6 | 75A214 | DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 12P 1,0 | M | 70,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se n | dle D.4. TZ a v.č. 1000 |
| 7 | 75A271 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 3P 1,0 | M | 30,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks | dle D.4. TZ a v.č. 1000 |
| 8 | 75A274 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 12P 1,0 | M | 70,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks | dle D.4. TZ a v.č. 1000 |
| 9 | 75A411 | FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0 | KUS | 2,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců ži | dle D.4. TZ a v.č. 1000 |
| 10 | 75A414 | FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0 | KUS | 4,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců ži | dle D.4. TZ a v.č. 1000 |
| 11 | 75D117 | DODÁVKA RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘN | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Dodávka reléového domku podle typu a doprava do s | dle D.4. TZ a v.č. 1000 |
| 12 | 75D177 | MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘN | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Určení místa umístění, usazení skříně na základy, mon | dle D.4. TZ a v.č. 1000 |
| 13 | 75E227 | MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ | M | 120,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Uložení uzemňovacího vedení, měření zemního odpor | dle D.4. TZ a v.č. 1000 |
| 14 | 75GCAC | Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový ve sloupku (VTO 6) | kus | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Pořízení zařízení včetně dopravy do staveništního sklad | dle D.4. TZ a v.č. 0501 |
| 15 | 75GCBE | Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátový domek 2 x | kus | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Přípevnění VTO na sklolaminátový domek na předem | dle D.4. TZ a v.č. 0501 |
| 16 | 75C116R | Skříňka místního ovládání - dodávka | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Dodání skřínky místního ovládání včetně potřebného | dle D.4. TZ a v.č. 0501 |
| 17 | 75C175R | Skříňka místního ovládání - montáž na stěnu RD | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Montáž skřínky místního ovládání, zapojení dvou kabe | dle D.4. TZ a v.č. 0501 |
| 18 | 75B622 | DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 24V / 50A | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně | dle D.4. TZ a v.č. 0501 |
| 19 | 75B672 | MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a | dle D.4. TZ a v.č. 0501 |
| 20 | 75B632 | DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 160AH | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebné | dle D.4. TZ a v.č. 0501 |
| 21 | 75B675 | MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Montáž baterie na místo určení, její připojení, dobítí n | dle D.4. TZ a v.č. 0501 |
| 22 | 75C915R | Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka | KUS | 2,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu u | dle D.4. TZ a v.č. 0201 |
| 23 | 75C973R | Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž | KUS | 2,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojova | dle D.4. TZ a v.č. 0201 |
| 24 | 75C911 | DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Kompletní dodávka venkovní výstroje počítacích bodu | dle D.4. TZ a v.č. 0201 |
| 25 | 75C971 | MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojova | dle D.4. TZ a v.č. 0201 |
| 26 | 75D113 | DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Dodávka zařízení podle určení včetně skříně, potřebné | dle D.4. TZ a v.č. 0201 |
| 27 | 75D173 | MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Určení místa umístění, usazení skříně na základy, mon | dle D.4. TZ a v.č. 0201 |
| 28 | 75B217R | Jednotka pŕenosového zařízení - dodávka | ks | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Dodávka diagnostického (pŕenosového) zařízení včetně | dle D.4. TZ a v.č. 7001 |
| 29 | 75B277R | Jednotka pŕenosového zařízení - montáž | ks | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Umístění zařízení do stojanu, nebo do skříně, zapojení | dle D.4. TZ a v.č. 7001 |
| 30 | 75B113 | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ | M | 15,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebné | dle D.4. TZ |
| 31 | 75B173 | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ | M | 15,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vy | dle D.4. TZ |
| 32 | 75D212 | DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY | KUS | 2,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Dodávka výstražníku podle jeho typu a potřebného po | dle D.4. TZ a v.č. 0210 |
| 33 | 75D272 | MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY | KUS | 2,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení b | dle D.4. TZ a v.č. 0210 |
| 34 | 75B713R | DODÁVKA PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomo | dle D.4. TZ |
| 35 | 75B773R | MONTÁŽ PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž | dle D.4. TZ |
| 36 | 75D217 | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Dodávka zařízení podle jeho typu a potřebného pomo | dle D.4. TZ |
| 37 | 75D277 | MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Položka zahrnuje veškeré práce spojené s montáží zař | dle D.4. TZ |
| 38 | 75E129 | PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍŽ | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Regulování a aktivování automat. přej. zařízení. Přípr | dle D.4. TZ |
| 39 | 75E222 | CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPŔ | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpe | dle D.4. TZ |
| 40 | 75B619 | DODÁVKA ODDĚLOVACÍHO TRANSFORMÁTORU 2 AŽ 5 kVA | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Dodání kompletního oddĕlovacího transformátoru a d | dle D.4. TZ v.č. 2200 |
| 41 | 75B676 | MONTÁŽ ODDĚLOVACÍHO TRANSFORMÁTORU | KUS | 1,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Montáž transformátoru na místo určení, jeho připojení | dle D.4. TZ v.č. 2200 |
| S | Celkem za M001 | Zabezpečovací zařízení | | | | | | | | | | | | |