Soupis prací

Soupis prací PS

Název stavby : **Rekonstrukce KO za počítače náprav u PZS v km 15.126; 15.782; 15.942 a 16.248 tratě Č. Velenice - Veselí n.L.** Číslo stavby

Název PS : **PZS v km 16.248** Číslo PS **PS 104**

Datum zpracování : 15.5.2013 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem	typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Díl:	**M001**	**Zabezpečovací zařízení**									SD			
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,10							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
2	741BDB	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	100,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného m	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
3	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	100,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
4	701FEA	Podchod pod kolejí. vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20	m	6,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí. vozovkou metod	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
5	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	70,000							B	SŽDC10	dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metre	dle D.4. TZ a v.č. 1000
6	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	50,000							B	SŽDC10	dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metre	dle D.4. TZ a v.č. 1000
7	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	40,000							B	SŽDC10	dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metre	dle D.4. TZ a v.č. 1000
8	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	70,000							B	SŽDC10	Uložení kabelu zatažením. štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kab	dle D.4. TZ a v.č. 1000
9	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	50,000							B	SŽDC10	Uložení kabelu zatažením. štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kab	dle D.4. TZ a v.č. 1000
10	75A276	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	40,000							B	SŽDC10	Uložení kabelu zatažením. štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kab	dle D.4. TZ a v.č. 1000
11	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	4,000							B	SŽDC10	odstranění pláště kabelu. odstranění izolace z konců žil na svorkov	dle D.4. TZ a v.č. 1000
12	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	2,000							B	SŽDC10	odstranění pláště kabelu. odstranění izolace z konců žil na svorkov	dle D.4. TZ a v.č. 1000
13	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	2,000							B	SŽDC10	odstranění pláště kabelu. odstranění izolace z konců žil na svorkov	dle D.4. TZ a v.č. 1000
14	75D117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO. S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ K	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodávka reléového domku podle typu a doprava do staveništníhc	dle D.4. TZ a v.č. 0501
15	75D177	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO. S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ VY	KUS	1,000							B	SŽDC10	Určení místa umístění. usazení skříně na základy. montáž vnitřníhc	dle D.4. TZ a v.č. 0501
16	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	90,000							B	SŽDC10	Uložení uzemňovacího vedení. měření zemního odporu. montáž uz	dle D.4. TZ a v.č. 1000
17	75GCAC	Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový ve sloupku (VTO 6)	kus	1,000							B	SŽDC10	Pořízení zařízení včetně dopravy do staveništního skladu a skladov	dle D.4. TZ a v.č. 0501
18	75GCBE	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátový domek 2 x	kus	1,000							B	SŽDC10	Připevnění VTO na sklolaminátový domek na předem připravené o	dle D.4. TZ a v.č. 0501
19	75C116R	Skříňka místního ovládání - dodávka	KUS	1.000							B	SŽDC10	Dodání skříňky místního ovládání včetně potřebného pomocného	dle D.4. TZ a v.č. 0501
20	75C175R	Skříňka místního ovládání - montáž na stěnu RD	KUS	1.000							B	SŽDC10	Montáž skříňky místního ovládání. zapojení dvou kabelových forer	dle D.4. TZ a v.č. 0501
21	75B622	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 24V / 50A	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného	dle D.4. TZ a v.č. 2200
22	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000							B	SŽDC10	Montáž usměrňovače na místo určení. jeho připojení a přezkoušen	dle D.4. TZ a v.č. 2200
23	75B633	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 200AH	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocné	dle D.4. TZ a v.č. 2200
24	75B675	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE	KUS	1,000							B	SŽDC10	Montáž baterie na místo určení. její připojení. dobití na plnou kapa	dle D.4. TZ a v.č. 2200
25	75D113	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodávka zařízení podle určení včetně skříně. potřebného pomocn	dle D.4. TZ a v.č. 0501
26	75D173	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000							B	SŽDC10	Určení místa umístění. usazení skříně na základy. montáž vnitřníhc	dle D.4. TZ a v.č. 0501
27	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	5,000							B	SŽDC10	Kompletní dodávka venkovní výstroje počítacího bodu . potřebnéh	dle D.4. TZ a v.č. 0201
28	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	5,000							B	SŽDC10	Upevnění zařízení na místo určení. připojení pospojování . zapojen	dle D.4. TZ a v.č. 0201
29	75C911R	kabelový závěr UPMP-W - dodávka	ks	2,00							B	SŽDC10	Kompletní dodávka kabelového závěru . potřebného pomocného r	dle D.4. TZ a v.č. 1000
30	75B217R	Jednotka přenosového zařízení - dodávka	ks	1,000							B	SŽDC10	Dodávka diagnostického (přenosového) zařízení včetně pomocnéh	dle D.4. TZ a v.č. 7001
31	75B277R	Jednotka přenosového zařízení - montáž	ks	1,000							B	SŽDC10	Umístění zařízení do stojanu. nebo do skříně. zapojení. připojení n	dle D.4. TZ a v.č. 7001
32	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	15,000							B	SŽDC10	Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomocn	dle D.4. TZ
33	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	15,000							B	SŽDC10	Položení kabelu do rozvodného žlabu. vyformování. vyvázání vč.za	dle D.4. TZ
34	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodávka výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného m	dle D.4. TZ v.č. 0210
35	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000							B	SŽDC10	Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonového	dle D.4. TZ v.č. 0210
36	75D214	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodávka výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného m	dle D.4. TZ v.č. 0210
37	75D274	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000							B	SŽDC10	Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonového	dle D.4. TZ v.č. 0210
38	75B713R	DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	5,000							B	SŽDC10	Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného mate	dle D.4. TZ
39	75B773R	MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	5,000							B	SŽDC10	Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepěťová o	dle D.4. TZ
40	75D217	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodávka zařízení podle jeho typu a potřebného pomocného mate	dle D.4. TZ
41	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000							B	SŽDC10	Položka zahrnuje veškeré práce spojené s montáží zařízení určené	dle D.4. TZ
42	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZEN	KUS	1,000							B	SŽDC10	Regulování a aktivování automat. přej. zařízení. Příprava a proved	dle D.4. TZ
43	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁV	KUS	1,000							B	SŽDC10	Kontrola zařízení. zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz.	dle D.4. TZ
44	75C898	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU NA TRATI DO ŠROTU	KUS	1,000							B	SŽDC10	Položka zahrnuje veškeré práce spojené s demontáží vnější výstro	dle D.4. TZ
45	75D197	DEMONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO. S KLIMATIZACÍ DO ŠROTU	KUS	1,000							B	SŽDC10	Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových r	dle D.4. TZ
46	75D292	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY DO ŠROTU	KUS	2,000							B	SŽDC10	Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových r	dle D.4. TZ
47	75C897	DEMONTÁŽ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU (ASE) DO ŠROTU	KUS	1,000							B	SŽDC10	Demontáž vnějšího zařízení v kolejišti včetně odpojení kabelových	dle D.4. TZ
S	**Celkem za M001**	**Zabezpečovací zařízení**												