

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace tratí Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)

Název PS,SO : Zast. Kladno město, informační zařízení

Datum zpracování : 7.5.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 08-02-03

Datum aktualizace : 10.2.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Zemní práce								
1	701011R	VYTYČENÍ TRASY	KM	0.450		0.000		0.00	0.00	0.00
2	122733	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	M3	4.000		0.000		0.00	0.00	0.00
3	131733	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	M3	6.000		0.000		0.00	0.00	0.00
4	132733	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	M3	141.800		0.000		0.00	0.00	0.00
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	127.600		0.000		0.00	0.00	0.00
6	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	35.000		0.000		0.00	0.00	0.00
7	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	450.000		0.000		0.00	0.00	0.00
8	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	65.000		0.000		0.00	0.00	0.00
9	46131	PATKY Z PROSTÉHO BETONU	M3	4.000		0.000		0.00	0.00	0.00
10	96813	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU	M3	2.000		0.000		0.00	0.00	0.00
11	61444	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU	M2	3.000		0.000		0.00	0.00	0.00
12	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	450.000		0.000		0.00	0.00	0.00
13	702422	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM	KUS	2.000		0.000		0.00	0.00	0.00
14	702512	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM	KUS	3.000		0.000		0.00	0.00	0.00
15	702810	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK S KABELOVOU KOMOROU	M	10.000		0.000		0.00	0.00	0.00
16	709210	KŘÍŽOVÁTKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	15.000		0.000		0.00	0.00	0.00
17	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	65.000		0.000		0.00	0.00	0.00
18	704110R	Protipožární ucpávka	kus	3.000		0.000		0.00	0.00	0.00
19	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	KM	0.450		0.000		0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00
Díl:	M2	Montáže + nosný materiál								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace tratí Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)

Název PS,SO : Zast. Kladno město, informační zařízení

Datum zpracování : 7.5.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 08-02-03

Datum aktualizace : 10.2.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0.100		0.000		0.00	0.00	0.00
21	75J23XR	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	30.000		0.000		0.00	0.00	0.00
22	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0.120		0.000		0.00	0.00	0.00
23	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	30.000		0.000		0.00	0.00	0.00
24	75I411	Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm do 4 párů	kmpár	3.040		0.000		0.00	0.00	0.00
25	75I413	Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - na konstrukci	m	120.000		0.000		0.00	0.00	0.00
26	75I414	Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	450.000		0.000		0.00	0.00	0.00
27	75I41X	Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	190.000		0.000		0.00	0.00	0.00
28	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	10.000		0.000		0.00	0.00	0.00
29	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	10.000		0.000		0.00	0.00	0.00
30	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	760.000		0.000		0.00	0.00	0.00
31	742F12	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	50.000		0.000		0.00	0.00	0.00
32	742J12	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	15.000		0.000		0.00	0.00	0.00
33	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	10.000		0.000		0.00	0.00	0.00
34	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	760.000		0.000		0.00	0.00	0.00
35	741C04	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	10.000		0.000		0.00	0.00	0.00
36	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	60.000		0.000		0.00	0.00	0.00
37	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	60.000		0.000		0.00	0.00	0.00
38	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	60.000		0.000		0.00	0.00	0.00
39	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	60.000		0.000		0.00	0.00	0.00
40	75IG21	Svorka rozpojovací zkušební - dodávka	kus	6.000		0.000		0.00	0.00	0.00
41	75IG2X	Svorka rozpojovací zkušební - montáž	kus	6.000		0.000		0.00	0.00	0.00
42	75IG41	Vodič svodový z FeZn drátu Ø 10 mm - dodávka	m	60.000		0.000		0.00	0.00	0.00
43	75IG4X	Vodič svodový z FeZn drátu Ø 10 mm - montáž	m	60.000		0.000		0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace tratí Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)

Název PS,SO : Zast. Kladno město, informační zařízení

Datum zpracování : 7.5.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 08-02-03

Datum aktualizace : 10.2.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	60.000		0.000		0.00	0.00	0.00
45	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	60.000		0.000		0.00	0.00	0.00
46	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	4.000		0.000		0.00	0.00	0.00
47	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	4.000		0.000		0.00	0.00	0.00
48	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	680.000		0.000		0.00	0.00	0.00
49	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	560.000		0.000		0.00	0.00	0.00
50	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	120.000		0.000		0.00	0.00	0.00
51	75IB41	Mikrotrubička z odolněná přes 10/5,5 mm - dodávka	m	680.000		0.000		0.00	0.00	0.00
52	75IB43	Mikrotrubička z odolněná přes 10/5,5 mm - uložení	m	560.000		0.000		0.00	0.00	0.00
53	75IB4X	Mikrotrubička z odolněná přes 10/5,5 mm - zatažení	m	120.000		0.000		0.00	0.00	0.00
54	75I831	Kabel optický mikrokabel do 12 vláken	kmvlákno	6.240		0.000		0.00	0.00	0.00
55	75I836	Kabel optický mikrokabel - zafouknutí	m	1 040.000		0.000		0.00	0.00	0.00
56	75IEG1	Spojovací modul 12 vláken - dodávka	kus	6.000		0.000		0.00	0.00	0.00
57	75IEGX	Spojovací modul 12 vláken - montáž	kus	6.000		0.000		0.00	0.00	0.00
58	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	12.000		0.000		0.00	0.00	0.00
59	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	6.000		0.000		0.00	0.00	0.00
60	75IK51	Měření komplexní dvou vlnových délek do 12 vláken	kus	6.000		0.000		0.00	0.00	0.00
61	703212	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	120.000		0.000		0.00	0.00	0.00
62	703422	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	M	1 520.000		0.000		0.00	0.00	0.00
63	703423	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM	M	85.000		0.000		0.00	0.00	0.00
64	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	30.000		0.000		0.00	0.00	0.00
65	741111	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ PŘÍSTROJOVÁ PRÁZDNÁ	KUS	10.000		0.000		0.00	0.00	0.00
66	741171	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK PRÁZDNÁ	KUS	10.000		0.000		0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace tratí Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)

Název PS,SO : Zast. Kladno město, informační zařízení

Datum zpracování : 7.5.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 08-02-03

Datum aktualizace : 10.2.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67	741341	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ DVOJNÁSOBNÁ S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU, MONTÁŽ NA KRABICI	KUS	10.000		0.000		0.00	0.00	0.00
68	75L331	Odjezdová nebo příjezdová tabule s omezeným počtem informací IS jednostranná do 6-ti řádků	kus	6.000		0.000		0.00	0.00	0.00
69	75L34X	Odjezdová nebo příjezdová tabule s omezeným počtem informací IS - montáž	kus	6.000		0.000		0.00	0.00	0.00
70	75L3A2	Informační prvek, příplatek za vestavěné hodiny jednostranné	kus	6.000		0.000		0.00	0.00	0.00
71	75L364	Nástupištní tabule IS oboustranná s číslem koleje + hodiny	kus	4.000		0.000		0.00	0.00	0.00
72	75L36X	Nástupištní tabule IS - montáž	kus	4.000		0.000		0.00	0.00	0.00
73	75L3A1	Informační prvek, hlasový modul pro nevidomé	kus	8.000		0.000		0.00	0.00	0.00
74	75L3A4	Informační prvek, závěs pro informační tabule	kus	10.000		0.000		0.00	0.00	0.00
75	75L3AX	Informační prvek, - montáž	kus	18.000		0.000		0.00	0.00	0.00
76	75L3C1	Převodník RS232/486 s anténou DCF (slouží jako hlavní hodiny pro PC a synchronizuje čas v informačních tabulích)	kus	2.000		0.000		0.00	0.00	0.00
77	75L3CX	Převodník - montáž	kus	2.000		0.000		0.00	0.00	0.00
78	75M851	Mediakonvertor - modul (šasí) do 3 slotů	kus	2.000		0.000		0.00	0.00	0.00
79	75M854	Mediakonvertor - karta Ethernet	kus	6.000		0.000		0.00	0.00	0.00
80	75M857	Mediakonvertor - Ethernet, samostatný	kus	6.000		0.000		0.00	0.00	0.00
81	75M85X	Mediakonvertor - montáž	kus	12.000		0.000		0.00	0.00	0.00
82	75L3E1	SW modul SW modul lokální řízení tabulí pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
83	75L3E2	SW modul SW modul lokální hlášení pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
84	75L3E3	SW modul SW modul pro podporu hlasového modulu pro nevidomé pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
85	75L3DW	HW pro řízení systému - doplnění	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
86	75L3EW	SW modul - doplnění	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
87	75L3E4	SW modul SW modul pro dálkové ovládání RÚ pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
88	75K321	Záložní zdroj UPS 230 V do 1000 VA - dodávka	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
89	75K32X	Záložní zdroj UPS 230 V do 1000 VA - montáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
90	744711	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A	KUS	8.000		0.000		0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace tratí Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)

Název PS,SO : Zast. Kladno město, informační zařízení

Datum zpracování : 7.5.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 08-02-03

Datum aktualizace : 10.2.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	75L3F1	Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava do 200 km	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
92	75L3G3	Šéfmontáže, zkoušení, oživení, revize informačního systému do 50 prvků	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za M2	Montáže + nosný materiál				0.000		0.00		0.00
Díl:	M4	Poplatky za skládky								
93	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	11.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
94	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	t	0.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
95	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	t	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za M4	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00