

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Název stavby : Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

Název PS,SO : ŽST Kladno, přenosový systém

Datum zpracování : 17.2.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 521 372 0004

Číslo PS,SO PS 91-02-04

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | 01 | Dodávky, Nosný materiál, Montáže | | | | | | | | |
| 1 | 75JB23 | Datový rozvaděč 19" 600x800 do 47 U | kus | 5.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 75JB2X | Datový rozvaděč 19" 600x800 - montáž | kus | 5.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 75JB13 | Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U | kus | 1.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 75JB1X | Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž | kus | 1.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 75JB41 | Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel) | komplet | 6.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 75M816 | Switch Ethernet L3 48 portů, optické rozhraní | kus | 2.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 75M81X | Switch Ethernet L3 - montáž | kus | 2.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 75M825 | Switch Ethernet L2 24 portů, optické rozhraní | kus | 9.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 75M82X | Switch Ethernet L2 - montáž | kus | 9.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 75M866 | Převodník - SFP | kus | 16.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 75M826 | Ring Switch do 4 portů, průmyslové provedení vč. opt. zakončení | kus | 27.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | IP telefon (včetně licence) | kus | 5.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 75K233 | Napájecí zdroj 48 V DC přes 10 A | kus | 2.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 75K234 | Napájecí zdroj 48 V DC každých dalších 10 A | kus | 4.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 75K236 | Napájecí zdroj 48V DC, doplnění SNMP dohledu | kus | 2.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 75K23X | Napájecí zdroj 48 V DC (dvakrát se opakuje) - montáž | kus | 2.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 75K414 | Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC přes 1000 VA | kus | 2.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 75K415 | Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC - doplnění SNMP dohledu | kus | 2.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 75K416 | Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC - doplnění bypassu | kus | 2.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 75K41X | Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC - montáž | kus | 2.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 75K511 | Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - dodávka | m | 20.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 75K51X | Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - montáž | m | 20.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 75K641 | Akumulátorová baterie do 2000 VAh - dodávka | kus | 8.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 75K64X | Akumulátorová baterie do 2000 VAh - montáž | kus | 8.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 75K671 | Akumulátorová baterie - stojan/nosič akumulátorů - dodávka | kus | 2.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 75K69X | Akumulátorová baterie - formování sestavy - montáž | kus | 2.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 75K67X | Akumulátorová baterie - stojan/nosič akumulátorů - montáž | kus | 2.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 75K331 | Záložní zdroj UPS 230 V do 3000 VA - dodávka | kus | 7.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 75K33X | Záložní zdroj UPS 230 V do 3000 VA - montáž | kus | 7.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

ŽST Kladno, přenosový systém

17.2.2016

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

521 372 0004

Číslo PS,SO

PS 91-02-04

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31 | 75K331R | Bateriový box pro UPS 230V - dodávka, montáž | kus | 7.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 75JA56 | Panel jističů do skříně 19" | kus | 9.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 75JA57 | Panel zásuvek do skříně 19" | kus | 9.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 75JA5X | Montáž panelu napájení | kus | 18.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 744612 | Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A | kus | 24.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 742G11 | Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2 | m | 200.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 742G12 | Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2 | m | 20.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 742K11 | Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 9.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 75J921 | Optický patchcord singlemode do 5 m | kus | 72.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 75J92X | Optický patchcord singlemode - montáž | kus | 72.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 75JA61 | Metalický patchcord | kus | 50.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 75JA5 | Montáž metalického patchcordu | kus | 50.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 75IF31 | Zemní svorkovnice - dodávka | kus | 9.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 75IF3X | Zemní svorkovnice - montáž | kus | 9.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 741C04 | Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2 | kus | 9.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 703512 | Elektroinstalační lišta šířky přes 30 do 60 mm | m | 120.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 75XX06R | Úprava přenosové a datové sítě (konfigurace, nastavení) | hod. | 35.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 75XX07R | Zajištění provizorních stavů, výluky na zařízení | případ | 1.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 747301R | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | kus | 9.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 747212R | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč | kus | 9.000 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S | Celkem za 01 | Dodávky, Nosný materiál, Montáže | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 |