

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)  
SpS 22kV SŽDC, POK  
26.1.2016

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)  
828 81

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

521 372 0004  
92-02-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M1		Zemní práce								
1	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	m3	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	m3	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
3	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	2 725.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	702412	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	704213	Utěsnění kabelového prostupu přes 110 mm	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
6	704110R	Protipožární ucpávka	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	701003	Betonový označník	kus	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	709692	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	3.120		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00
Díl: M2		Dodávky+montáže+nosný materiál								
11	75I321	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	9.360		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
12	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	2 470.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	650.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	km pár	0.250		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
15	75J233R	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	25.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
16	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	km vlákn	47.760		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	3 980.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	75I841	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
20	75I84X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21	75I851	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
22	75I85X	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

Název PS,SO : SpS 22kV SŽDC, POK

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 81

Datum zpracování : 26.1.2016

majitel HIM:

SŽDC

0 . 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 521 372 0004

Číslo PS,SO 92-02-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN 40	m	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
24	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	6 240.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
25	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	4 940.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
26	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	1 300.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
27	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	7 240.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
28	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
29	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
30	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
32	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
33	75IA61	Optotrubková koncovka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	75IA6X	Optotrubková koncovka s ventilkem - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
35	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
36	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
37	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
38	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
39	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
40	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
41	75IEC1	Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
42	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
43	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
44	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
45	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
47	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
48	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
49	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
50	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)  
SpS 22kV SŽDC, POK  
26.1.2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 81

majitel HIM:

SŽDC

0 . 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

521 372 0004  
92-02-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	75IF31	Zemníčí svorkovnice - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
52	75IF3X	Zemníčí svorkovnice - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
53	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
54	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
55	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
56	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
57	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
58	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
59	741C01	Ekvipotenciální přípojnice	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
60	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	11.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
61	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	11.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
62	741C02	Uzemňovací svorka	kus	11.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
63	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	275.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
64	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	275.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
65	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	55.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
66	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	11.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
67	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	22.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
68	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
69	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
70	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
71	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
72	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
73	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
74	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
75	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
76	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
77	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
78	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)  
SpS 22kV SŽDC, POK  
26.1.2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
828 81

majitel HIM:

SŽDC

0 . 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

521 372 0004  
92-02-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
80	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
81	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
82	75IJ14	Měření a vyrovnnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
83	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
84	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
85	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
86	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
87	75JB23	Datový rozvaděč 19" 600x800 do 47 U	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
88	75JB2X	Datový rozvaděč 19" 600x800 - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
89	75JB41R	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
90	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
91	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
92	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
93	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
94	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
95	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
96	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	3 620.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0.000		0.00		0.00

Díl:	015	Poplatky za skládky								
97	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZE NE ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	t	18.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
98	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 02 STAVEBNI A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	t	0.200		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
99	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	0.200		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

Název PS,SO : SpS 22kV SŽDC, POK

Datum zpracování : 26.1.2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 81

majitel HIM:

SŽDC

0 . 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 521 372 0004

Číslo PS,SO 92-02-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	t	0.200		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 015	Poplatky za skládky				0.000		0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00		0.00