

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

Název PS,SO : Kladno - Kamenné Žehrovice, TK a HDPE

Datum zpracování : 30.1.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO, JKPOV) 828 81

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 521 372 0004

Číslo PS,SO 91-02-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Zemní práce								
1	701011R	Vytyčení trasy	km	6.545		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
3	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	455.575		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	28.925		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
6	17411	ZÁSY PAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti II., včetně kompletní obnovy povrchů a provizorních lávek	m3	482.650		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	123201R	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	m	235.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	14113	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	1 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	702111	ZASYPANÍ KABELOVEHO ZLABU VRSTVOU Z PRESATEHO PISKU SVETLE SIRKY DO 120 MM	M	1 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	702901	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
11	702212	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	5 785.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
12	702312	Oddělení kabelů ve výkopu plastovou deskou	m	4 285.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	702730	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	702412	Utěsnění kabelového prostupu přes 110 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
15	704213	Protipožární ucpávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
16	704110R	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	709210	Betonový označnick	kus	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	701003	Vyhledávací marker zemní	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	701004	Chránička ocel roury do 200 mm, povrchová úprava, včetně upevnění na zábradlí nebo nosná konstrukce a utěsnění	m	60.00		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
20	R-786325	Kabelový žlab plechový do 200x200 mm, povrchová úprava, včetně upevnění na zábradlí nebo nosná konstrukce a utěsnění	m	60.00		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21	R-786327	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	450.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
22	709692	Geodetické zaměření trasy	km	6.045		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
23	701ADCR					0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

Název PS,SO :
Kladno - Kamenné Žehrovice, TK a HDPE

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 81

Datum zpracování :
30.1.2017

majitel HIM:

SŽDC

0 . 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
521 372 0004

Číslo PS,SO
91-02-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za M1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00

Díl:	M2	Dodávky+montáže+nosný materiál								
24	75I321	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	0.750		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
25	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	98.150		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
26	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	7 165.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
27	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	1 400.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
28	75I32Y	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
29	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
30	75J233R	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31	75J239R	Kabel sdělovací vnitřní, demontáž	m	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
32	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	13 630.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
33	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	11 830.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	1 800.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
35	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	13 630.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
36	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
37	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
38	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
39	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
40	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
41	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
42	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
43	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
44	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
45	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
47	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
48	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

Název PS,SO : Kladno - Kamenné Žehrovice, TK a HDPE

Zatřídění
objektu :
(JKSO, JKPOV) 828 81

Datum zpracování : 30.1.2017

majitel HIM:

SZDC

0 . 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 521 372 0004

Číslo PS,SO 91-02-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	75IE11	Skříň rozvodná do 20 párů - dodávka	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
50	75IE1X	Skříň rozvodná do 20 párů - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
51	75IE2Y	Skříň rozvodná do 100 párů - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
52	75IEA1R	Venkovní telefonní objekt na sloupku, skříň společná přístrojová 3D, včetně výstroje	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
53	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
54	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
55	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
56	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
57	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
58	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
59	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
60	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
61	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
62	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
63	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	9.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
64	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	9.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
65	75IFAY	Nosník bleskojistek - demontáž	kus	9.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
66	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	90.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
67	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	90.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
68	75IFBY	Bleskojistka - demontáž	kus	90.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
69	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
70	741C01	Ekvipotenciální přípojnice	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
71	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	21.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
72	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	21.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
73	741C02	Uzemňovací svorka	kus	21.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
74	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	525.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
75	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	525.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
76	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	105.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

Název PS,SO : Kladno - Kamenné Žehrovice, TK a HDPE

Datum zpracování : 30.1.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO, JKPOV)
828 81

majitel HIM:

SŽDC

0 . 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 521 372 0004

Číslo PS,SO 91-02-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
77	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	21.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
78	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	42.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
79	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
80	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
81	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
82	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
83	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
84	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
85	75IH5Y	Ukončení kabelu dálkového - demontáž	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
86	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
87	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
88	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
89	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
90	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	17.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
91	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	17.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
92	75II32	Spojka dálkového kabelu přes 100 žil	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
93	75II3X	Spojka dálkového kabelu - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
94	75II3Y	Spojka dálkového kabelu - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
95	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	15.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
96	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	440.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
97	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	110.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
98	75IJ14	Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	110.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
99	75IJ21	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu	čtyřka	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
100	75IJ22	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v jednom směru za provozu	čtyřka	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
101	75JB23	Datový rozvaděč 19" 600x800 do 47 U	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
102	75JB2X	Datový rozvaděč 19" 600x800 - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
103	75JB41R	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

Název PS,SO : Kladno - Kamenné Žehrovice, TK a HDPE

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 81

Datum zpracování : 30.1.2017

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 521 372 0004

Číslo PS,SO 91-02-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
105	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
106	75K11Y	Transformátor oddělovací (ochranný) - demontáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
107	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	6 895.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0.000		0.00		0.00

Díl: 015		Poplatky za skládky								
109	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	61.110		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
110	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	t	0.200		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
111	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
112	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	t	0.200		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 015	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00