

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

ŽST Kladno, ochrana stávající kabelizace SŽDC

30.1.2016

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 81

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

521 372 0004

Číslo PS,SO

PS 91-02-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za M1	Zemní práce				0.000		0.00	0.00	0.00

Díl:	M2	Dodávky+montáže+nosný materiál								
27	75I222	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	82.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
28	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	4 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
29	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	1 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
30	75I32Y	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	5 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31	75I722	Kabel klasický dálkový dvouplášťový do 19 čtyřek	kmčtyřka	16.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
32	75I726	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - uložení	m	1 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
33	75I72X	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - zatažení	m	500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	75I72Y	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - demontáž	m	500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
35	75IE2Y	Skříň rozvodná do 100 párů - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
36	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
37	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
38	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
39	75J233R	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
40	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
41	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
42	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	25.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
43	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	25.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
44	75IF2Y	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - demontáž	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
45	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
47	75IF3Y	Zemní svorkovnice - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
48	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
49	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
50	75IF4Y	Montážní rám do 10+1 - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
51	75IFA1	Nosník bleskojistik - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

ŽST Kladno, ochrana stávající kabelizace SŽDC

30.1.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 81

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

521 372 0004

Číslo PS,SO

PS 91-02-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	75IFAX	Nosník bleskojistik - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
53	75IFAY	Nosník bleskojistik - demontáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
54	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
55	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
56	75IFBY	Bleskojistka - demontáž	kus	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
57	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
58	220110551R	Demontáž stojanové řady	m	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
59	741C01	Ekvipotenciální přípojnice	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
60	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
61	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
62	741C02	Uzemňovací svorka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
63	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	250.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
64	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	250.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
65	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
66	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
67	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
68	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
69	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
70	75IH52	Ukončení kabelu dálkového do 100 žil	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
71	75IH5Y	Ukončení kabelu dálkového - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
72	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
73	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
74	75IH2Y	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
75	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
76	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
77	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
78	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
79	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
80	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

ŽST Kladno, ochrana stávající kabelizace SŽDC

30.1.2016

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 81

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

521 372 0004

Číslo PS,SO

PS 91-02-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	75II2Y	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
82	75II31	Spojka dálkového kabelu do 100 žil	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
83	75II3X	Spojka dálkového kabelu - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
84	75II3Y	Spojka dálkového kabelu - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
85	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
86	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
87	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
88	75IJ14	Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
89	75IJ21	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu	čtyřka	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
90	75IJ22	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v jednom směru za provozu	čtyřka	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
91	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
92	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
93	75K11Y	Transformátor oddělovací (ochranný) - demontáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
94	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	5 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0.000		0.00		0.00

Díl:	015	Poplatky za skládky								
95	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	117.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
96	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)	t	0.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
97	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
98	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	t	0.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 015	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00