

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

ŽST Kladno, místní kabelizace

26.1.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

521 372 0004

Číslo PS,SO

PS 06-02-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Zemní práce								
1	701011R	Vytyčení trasy	km	8.120		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
3	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	2 557.800		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	243.600		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	2 404.200		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	123201R	Odkopávky a prokopávky komunikaci a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti II., včetně kompletní obnovy povrchů a provizorních lávek	m3	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	18031R	Kácení dřevin, odvětvění, odklizení dřeva do vzdál.1km, likvidace dřevních zbytků, včetně likvidace pařezů v prostoru výkopu	m2	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	561102	PODKLADNÍ BETON TŘ. II	m3	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	m	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
11	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	7 420.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
12	702902	ZASYPANÍ KABELOVEHO ZLABU VRSTVOU Z PRESATEHO PISKU SVETLE SIRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	7 420.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	400.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	702232	Kabelová chránička zemní dělená DN přes 100 do 200 mm	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
15	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	8 120.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
16	5933036R	Panel silniční IZD 100/21 1000x215x3000, dodávka, montáž, demontáž, doprava	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	702412	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	704213	Utěsnění kabelového prostupu přes 110 mm	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	704110R	Protipožární ucpávka	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
20	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21	709611	Demontáž kabelového žlabu/lišty včetně krytu	m	3 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
22	709612	Demontáž chráničky/trubky	m	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
23	709613	Demontáž kabelového roštu včetně upevnění a příslušenství	m	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
24	701003	Betonový označník	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
25	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
26	709692	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	2 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

ŽST Kladno, místní kabelizace

26.1.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

521 372 0004

Číslo PS,SO

PS 06-02-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	5.120		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00

Díl:	M2	Dodávky+montáže+nosný materiál								
28	75I311	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 5XN	kmčtyřka	27.375		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
29	75I312	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 25XN	kmčtyřka	23.250		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
30	75I313	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 50XN	kmčtyřka	8.400		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31	75I316	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	5 745.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
32	75I31X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	3 100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
33	75I321	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	10.250		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
35	75I323	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 50XN	kmčtyřka	25.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
36	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	2 570.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
37	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	1 080.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
38	75I32Y	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	5 150.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
39	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
40	75J233R	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
41	75J239R	Kabel sdělovací vnitřní, demontáž	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
42	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	77.790		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
43	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákno	14.280		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
44	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	4 865.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
45	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	300.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	75I841	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
47	75I84X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
48	703452	Elektroinstalční trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství	m	300.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
49	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	13 510.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
50	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	8 110.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
51	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	5 400.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

ŽST Kladno, místní kabelizace

26.1.2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

521 372 0004

Číslo PS,SO

PS 06-02-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
53	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	13 510.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
54	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
55	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
56	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
57	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
58	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
59	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
60	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
61	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
62	75IE11	Skříň rozvodná do 20 párů - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
63	75IE1X	Skříň rozvodná do 20 párů - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
64	75IE2Y	Skříň rozvodná do 100 párů - demontáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
65	75IE51	Sloupkový rozvaděč přes 100 párů - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
66	75IE5X	Sloupkový rozvaděč přes 100 párů - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
67	75IE4Y	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - demontáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
68	75IEA1R	Venkovní telefonní objekt na sloupku, skříň společná přístrojová 3D, včetně výstroje	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
69	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
70	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
71	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
72	75IEC1	Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	35.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
73	75IEC3	Optický rozvaděč 19" provedení 36 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
74	75IEC5	Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
75	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
76	75IECY	Optický rozvaděč 19" provedení - demontáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
77	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	68.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
78	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	68.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
79	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
80	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

ŽST Kladno, místní kabelizace

26.1.2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

521 372 0004

Číslo PS,SO

PS 06-02-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
110	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	25.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	50.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	70.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil	kus	10.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	75IH23	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 200 žil	kus	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	70.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	75IH42	Ukončení kabelu forma kabelová délky přes 0,5 m do 25XN	kus	10.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	75IH33	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 50XN	kus	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	40.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	40.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	75IH2Y	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem - demontáž	kus	50.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	72.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	75IH62	Ukončení kabelu optického do 36 vláken	kus	4.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	75IH6Y	Ukončení kabelu optického - demontáž	kus	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	200.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	200.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	200.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	200.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	20.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	20.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	75II22	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem přes 100 žil	kus	6.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	6.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	75II2Y	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž	kus	20.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	269.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	1 076.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	269.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	75IJ14	Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	269.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	36.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

ŽST Kladno, místní kabelizace

26.1.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

521 372 0004

Číslo PS,SO

PS 06-02-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
138	75IK12	Měření útlumu na skládce 24 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
139	75IK13	Měření útlumu na skládce 36 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
140	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	36.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
141	75IK22	Měření útlumu po montáži 24 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
142	75IK23	Měření útlumu po montáži 36 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
143	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	36.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
144	75IK42	Měření na třech vlnových délkách po montáži 24 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
145	75IK43	Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
146	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken	kus	36.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
147	75IK62	Měření komplexní tří vlnových délek 24 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
148	75IK63	Měření komplexní tří vlnových délek 36 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
149	75JB1Y	Datový rozvaděč 19" 600x600 - demontáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
150	75JB23	Datový rozvaděč 19" 600x800 do 47 U	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
151	75JB2X	Datový rozvaděč 19" 600x800 - montáž	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
152	75JB1Y	Datový rozvaděč 19" 600x600 - demontáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
153	75JB41R	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
154	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	600.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
155	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	600.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
156	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
157	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
158	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
159	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
160	75K11Y	Transformátor oddělovací (ochranný) - demontáž	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
161	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	5 120.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0.000		0.00		0.00

Díl:	015	Poplatky za skládky								
162	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	456.840		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

ŽST Kladno, místní kabelizace

26.1.2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

521 372 0004

Číslo PS,SO

PS 06-02-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
163	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	t	0.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
164	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
165	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	t	0.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 015	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00