

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)

Název PS,SO : ŽST. Kladno, MRS

Datum zpracování : 7.5.2016

Zatřídění
objektu
(JKSO,
JKPOV):

majitel HIM:	SŽDC	0
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 06-02-07

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Dodávky								
1	75N221	MRS, blok základnových radiostanic 1 radiostanice IP technologie	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
2	75N211	MRS, radiostanice základnová	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
3	75N231	MRS, ovládací pracoviště lokální	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
4	75N252	MRS, anténnní soustava všesměrová	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
5	75N262	MRS, koaxiální kabel venkovní průměru přes 35 mm	m	30.000		0.000		0.00	0.00	0.00
6	75N281	MRS, rádiový server - dodávka	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
7	75N521	Komplexní ochrana MRS před bleskem a přepětím - dodávka	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
8	75N641	Napětové oddělení anténní soustavy od zařízení	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
9	75N293	MRS, programové vybavení a grafické zobrazení , integrace do ovládání telefonního zapojovače	kus	2.000		0.000		0.00	0.00	0.00
10	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0.200		0.000		0.00	0.00	0.00
11	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0.100		0.000		0.00	0.00	0.00

12	742F11	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	3.000	0.000	0.00	0.00	0.00
13	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	4.000	0.000	0.00	0.00	0.00
14	744652	Jistič DC od 4 do 10 A	kus	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00
15	75K511	Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - dodávka	m	4.000	0.000	0.00	0.00	0.00
16	741C02	Uzemňovací svorka	kus	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00
17	751F21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00
18	741D11	Hromosvodový vodič FeZn na povrchu	m	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00
19	741D12	Hromosvodový vodič FeZn pod povrchem	m	10.000	0.000	0.00	0.00	0.00
20	751G11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00
21	741A11	Uzemňovací vodič v základech FeZn do 120 mm2	m	4.000	0.000	0.00	0.00	0.00
22	704110R	Protipožární ucpávka do EI 90	m2	0.500	0.000	0.00	0.00	0.00
23	742O15	Označovací štítek na kabel	kus	18.000	0.000	0.00	0.00	0.00
24	703722	Kabelová příchytka pro rozsah upnutí od 26 do 50 mm	kus	32.000	0.000	0.00	0.00	0.00
25	703512	Elektroinstalační lišta šířky přes 30 do 60 mm	m	5.000	0.000	0.00	0.00	0.00
26	751921	Optotrubka HDPE s lankem průměru do 40 mm	m	15.000	0.000	0.00	0.00	0.00
27	751A71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00
28	703443	Elektroinstalační trubka ocelová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 40 mm	m	3.000	0.000	0.00	0.00	0.00
29	703412	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm	m	50.000	0.000	0.00	0.00	0.00
30	751E11	Skříň rozvodná do 20 párů - dodávka	kus	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00
31	75N414R	Anténní stožár trubkový do 20 m	kus	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00
32	75N451R	Základ stožáru do 20m	kus	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00
33	741E11	Hromosvodová jímáčí tyč kovová včetně stojanu/držáku délky do 3 m	kus	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00
34	75N522	Anténní výložník k instalaci na stožár délky do 1m	kus	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00
35	13173	Hloubení jam zapaž i nepaž tř. I	m3	8.000	0.000	0.00	0.00	0.00
36	131738	Hloubení jam zapaž i nepaž tř. I, odvoz do 20km	m3	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00
37	13273	Hloubení rýh šíř do 2m paž i nepaž tř. I	m3	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00
38	132738	Hloubení rýh šíř do 2m paž i nepaž tř. I, odvoz do 20km	m3	0.200	0.000	0.00	0.00	0.00
39	17411	Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	m3	6.800	0.000	0.00	0.00	0.00
40	702901	Zасыпání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	m	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00
41	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00
42	75JA51R	Rozvaděč strukt. kabeláže, organizar-dodávka	kus	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
43	75JA52R	Rozvaděč strukt. kabeláže, patchpanel-dodávka	kus	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
44	75JA5XR	Rozvaděč strukt. kabeláže, montáž organizaru, patchpanelu	kus	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
45	75JB13R	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	kus	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
46	75N1E1	TRS, dálkový přenos diagnostiky vysílač	kus	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
47	75N1E2	TRS, dálkový přenos diagnostiky přijímač	kus	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
S Celkem za 01					0.000	0.00		0.00
Dodávky								

Díl:	02	Montáže								
48	75N26X	MRS, koaxiální kabel venkovní - montáž	m	30.000		0.000		0.00	0.00	0.00
49	75N26Y	MRS, koaxiální kabel venkovní - demontáž	m	35.000		0.000		0.00	0.00	0.00
50	75N25X	MRS, anténnní soustava - montáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
51	75N25Y	MRS, anténnní soustava - demontáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
52	75N22X	MRS, blok základnových radiostanic - montáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
53	75N21X	MRS, radiostanice - montáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
54	75N23X	MRS, ovládací pracoviště - montáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
55	75N23Y	MRS, ovládací pracoviště - demontáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
56	75N21Y	MRS, radiostanice - demontáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
57	75K63X	Akumulátorová baterie do 1000 VAh - montáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
58	75N52X	Komplexní ochrana MRS před bleskem a přepětím - montáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
59	75N64X	Napětiové oddělení anténní soustavy od zařízení, montáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
60	75N613	Měření rádiových sítí předprojektové pro pásmo 150 MHz (MRS)	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
61	75N614	Měření rádiových sítí po realizaci pro pásmo 150 MHz (MRS)	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
62	75JA5XR	Montáž panelu napájení	kus	0.000		0.000		0.00	0.00	0.00
63	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	2.000		0.000		0.00	0.00	0.00
64	75K51X	Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - montáž	m	4.000		0.000		0.00	0.00	0.00
65	75M273	Telefonní zapojovač analogový, záznamové zařízení - doplnění licence na jeden kanál	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
66	75M273R	Začlenění nahrávání základnové radiostanice do KAC	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
67	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	0.100		0.000		0.00	0.00	0.00
68	742J11	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	8.000		0.000		0.00	0.00	0.00
69	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	4.000		0.000		0.00	0.00	0.00
70	742K11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	0.000		0.000		0.00	0.00	0.00
71	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
72	622190	Úprava venkovních povrchů konstrukcí zděných omítkou jinou nebo zvláštní	m2	0.000		0.000		0.00	0.00	0.00
73	742O13	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m	m	65.000		0.000		0.00	0.00	0.00
74	75IE1X	Skříň rozvodná do 20 párů - montáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
75	75N41X	Anténní stožár trubkový - montáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
76	75N45XR	Základ stožáru do 20m - montáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
77	75N52X	Anténní výložník k instalaci na stožár - montáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
78	75N45ZR	Uzemnění stožáru	sestava	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
79	75M27Y	Telefonní zapojovač analogový, záznamové zařízení - demontáž	kus	0.000		0.000		0.00	0.00	0.00
80	702511	Průraz zdívem (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm	kus	2.000		0.000		0.00	0.00	0.00
81	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	2.000		0.000		0.00	0.00	0.00
82	747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍŇÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	0.000		0.000		0.00	0.00	0.00
83	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	16.000		0.000		0.00	0.00	0.00
84	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	4.000		0.000		0.00	0.00	0.00
85	747213	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
86	747214	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN - příplatek za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	0.000		0.000		0.00	0.00	0.00
87	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 02	Montáže				0.000		0.00		0.00
Díl:	04	Poplatky za skládky								
89	015111	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti	t	4.000		0.000		0.00	0.00	0.00

90	015310	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy)	t	0.100		0.000		0.00	0.00	0.00
91	015640	Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - 16 06 01* olověné akumulátory	t	0.100		0.000		0.00	0.00	0.00
92	015620R	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 04 11 Zbytky kabelů a vodičů	t	0.040		0.000		0.00	0.00	0.00
93	015310R	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 04 05 Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej.	t	0.050		0.000		0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 04	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00