

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

ŽST Kladno - Ostrovec, místní kabelizace

26.1.2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

521 372 0004

Číslo PS,SO

PS 08-02-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Zemní práce								
1	701011R	Vytyčení trasy	km	3.805		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
3	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	1 058.505		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	1 043.505		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	123201R	Odkopávky a prokopávky komunikaci a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti II., včetně kompletní obnovy povrchů a provizorních lávek	m3	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	18031R	Kácení dřevin, odvětvení, odklizení dřeva do vzdál.1km, likvidace dřevních zbytků, včetně likvidace pařezů v prostoru výkopu	m2	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	561102	PODKLADNÍ BETON TŘ. II	m3	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	m	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
11	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	1 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
12	702902	ZASYPANÍ KABELOVEHO ZLABU VRSTVOU Z PRESATEHO PISKU SVETLE SIRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	2 805.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
15	5933036R	Panel silniční IZD 100/21 1000x215x3000, dodávka, montáž, demontáž, doprava	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
16	702412	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	704213	Utěsnění kabelového prostupu přes 110 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	704110R	Protipožární ucpávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
20	709611	Demontáž kabelového žlabu/lišty včetně krytu	m	1 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21	709612	Demontáž chráničky/trubky	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
22	709613	Demontáž kabelového roštu včetně upevnění a příslušenství	m	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
23	701003	Betonový označník	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
24	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
25	709692	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	1 020.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
26	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	2.805		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

ŽST Kladno - Ostrovec, místní kabelizace

26.1.2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

521 372 0004

Číslo PS,SO

PS 08-02-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za M1	Zemní práce				0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00		0.00

Díl:	M2	Dodávky+montáže+nosný materiál								
27	75I311	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 5XN	kmčtyřka	6.235		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
28	75I312	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 25XN	kmčtyřka	11.050		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
29	75I316	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	2 190.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
30	75I31X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	300.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31	75I321	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
32	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	800.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
33	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	75I32Y	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	1 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
35	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
36	75J233R	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
37	75J239R	Kabel sdělovací vnitřní, demontáž	m	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
38	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	7.680		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
39	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	640.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
40	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	150.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
41	75I841	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
42	75I84X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
43	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství	m	150.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
44	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	1 760.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
45	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	1 160.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	600.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
47	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
48	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	1 760.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
49	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
50	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
51	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	14.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

ŽST Kladno - Ostrovec, místní kabelizace

26.1.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

521 372 0004

Číslo PS,SO

PS 08-02-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	14.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
53	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
54	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
55	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	14.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
56	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	14.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
57	75IE11	Skříň rozvodná do 20 párů - dodávka	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
58	75IE1X	Skříň rozvodná do 20 párů - montáž	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
59	75IE2Y	Skříň rozvodná do 100 párů - demontáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
60	75IE51	Sloupkový rozvaděč přes 100 párů - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
61	75IE5X	Sloupkový rozvaděč přes 100 párů - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
62	75IE4Y	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - demontáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
63	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
64	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
65	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
66	75IEC1	Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
67	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
68	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
69	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
70	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
71	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
72	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
73	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
74	75IF2Y	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - demontáž	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
75	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	15.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
76	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	15.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
77	75IF3Y	Zemní svorkovnice - demontáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
78	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
79	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
80	75IF4Y	Montážní rám do 10+1 - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

ŽST Kladno - Ostrovec, místní kabelizace

26.1.2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

521 372 0004

Číslo PS,SO

PS 08-02-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
110	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	44.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
111	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
112	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
113	75II2Y	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
114	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
115	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	288.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
116	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	72.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
117	75IJ14	Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	72.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
118	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
119	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
120	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
121	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
122	75JB23	Datový rozvaděč 19" 600x800 do 47 U	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
123	75JB2X	Datový rozvaděč 19" 600x800 - montáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
124	75JB1Y	Datový rozvaděč 19" 600x600 - demontáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
125	75JB41R	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
126	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	72.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
127	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	72.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
128	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
129	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
130	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
131	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
132	75K11Y	Transformátor oddělovací (ochranný) - demontáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
133	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	2 805.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0.000		0.00		0.00

Díl:	015	Poplatky za skládky								
------	-----	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

ŽST Kladno - Ostrovec, místní kabelizace

26.1.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

521 372 0004

Číslo PS,SO

PS 08-02-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	117.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
135	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	t	0.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
136	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
137	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	t	0.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 015	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00