

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 9717/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Lenka Pluhařová  
Telefon +420 972 244 738  
Mobil +420 601 084 416  
E-mail [Pluharova@szdc.cz](mailto:Pluharova@szdc.cz)

Datum 4. června 2019

## **„Výstavba haly pro mechanizaci v žst. Tábor“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 3:**

V rozpočtu oddíl SO 01-01 jsou uvedeny dvě položky ke vzduchotechnice, jak máme tyto položky ocenit z PD není jasné o co se jedná. Oddíl VZT je dále obsažen v oddílu SO 01-02. Není náhodou obsažena VZT v rozpočtu duplicitně? Může zadavatel poskytnout soupis VZT komponentů na tuto stavbu? V PD není tato část jasně specifikována.

Díl: 751 Vzduchotechnika

227 751611112 1 CS ÚRS 2019 01 Montáž vzduchotechnické jednotky flexibilní pro odvod výfukových plynů přes 500 m3/h kpl 2,000 0 0,00 Kč

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci.
2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.

2"flexibilní odvod výfukových plynů"

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

228 429221.1Z 1 R-položka Flexibilní odvod výfukových plynů včetně flexibilní hadice s koncovkou kus 2,000 1,01 2,02 0,00 Kč

2  
Technická specifikace položky viz pole název položky  
Součet za Díl Vzduchotechnika 0,00 Kč

#### **Odpověď na dotaz č. 3:**

Hala pro mechanizaci v žst. Tábor bude obsahovat celkem dva na sobě nezávislé systémy nuceného odvětrání.

SO 01-02 řeší hlavní nucené větrání. Hala pro mechanizaci je pod střešním pláštěm vybavena VZT se střešním ventilátorem s odvodem vzduchu  $V_0 = 3300\text{m}^3/\text{h}$  což odpovídá výměně objemu vzduch haly 3x za hodinu. Tato VZT je vybavena 5x nasávacími otvory rozmístěnými po celé délce objektu. Tato VZT bude odvádět vzduch při běžném provozu v hale.

Obsahem SO-01-01 je doplňkové nucené větrání (celkem dva kusy). Pro případ drobné údržby stroje s nastartovaným motorem bude hala vybavena flexibilním zařízením v podobě odsavače s flexibilní hadicí. Nabídková cena bude obsahovat kompletní dodávku všech komponentů a jejich montáž.

*V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 3 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.*

*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.*

V Praze dne 04. 06. 2019

**Ing. Pavel Páidar**  
Náměstek ředitele pro techniku – oblast Praha  
Stavební správa západ  
Na základě pověření č. 7/2018 ze dne 6.8.2018  
Správa železniční dopravní cesty,  
Státní organizace