

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec**

Název PS,SO : **TM Světec, úprava vlečky**

Datum zpracování : **10.11.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **823 51**

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 110**

Datum aktualizace : **10.11.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: E1.1										
1	18110	Úprava pláně se zhutněním (1. až 4. třída)	m2	1 836,000		0,000		0,00		0,00
2	131316	Výkop v hornině 3,4 tř. (70%, 30%) - odvoz 10 km	m3	16,000		0,000		0,00		0,00
3	131319	Hornina 1-4 - odvoz za každý další km - celkem 19km	m3	144,000		0,000		0,00		0,00
4	965212	Demontáž koleje bet., DZ 7 km, mat. k dalšímu užití	m	55,000		0,000		0,00		0,00
5	965214	Demontáž koleje bet., DZ 20 km, skládka + šrot 25 km	m	278,000		0,000		0,00		0,00
6	965314	Demontáž koleje dř., DZ 20 km, skládka + šrot 25 km	m	147,000		0,000		0,00		0,00
7	53J023	DMT výhybek, jeřáby ČD 50 km, DZ 20 km, mat.k d.užití	m	50,000		0,000		0,00		0,00
8	53J023	DMT výhybek, jeřáby ČD 50 km, DZ 20 km, skl. + šrot 25 km	m	50,000		0,000		0,00		0,00
9	R001	Rozebrání stezek, mzdop 7 km skládka 19km	m3	1 050,000		0,000		0,00		0,00
10	R002	Rozebrání lože RZ 15 km, odpad po rec. 25 km	m3	796,800		0,000		0,00		0,00
11	R003	Směrové (do 5 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnaní	m	100,000		0,000		0,00		0,00
12	R004	Kolej užitá S49, "d", styk., bet. SB8, podkl., Spl, ŽS4	m	226,000		0,000		0,00		0,00
13	R005	Kolej S49, "c", styk., dř., podkl. S4pl., ŽS4, osa	m	25,000		0,000		0,00		0,00
14	R006	Kolejové lože, nové nad recyklátem, stabilizace	m3	17,620		0,000		0,00		0,00
15	R007	Kolejové lože, recyklát	m3	478,080		0,000		0,00		0,00
16	R008	Drážní stezky z drti kamenné	m3	452,000		0,000		0,00		0,00
17	R009	Výhybka J S 49 1:9 - 300, dř. - regenerovaná	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
18	R010	Montáž výhybky 49, dř., jeřábem ČD 50 km, svař.	m	50,000		0,000		0,00		0,00
19	R011	Zarážedlo kolejnicové	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
20	R012	Mostní provizorium - pronájem	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
21	R013	Montáž provizoria	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
22	R014	Demontáž provizoria	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
23	R015	Doprava	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
24	R016	Zemní práce	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
25	R017	Budování nájezdů	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
26	R018	Podpěry	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
27	R019	Dodatečné průzkumy	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za E1.1					0,000		0,00		0,00