

TABULKA MÍSTNOSTÍ				
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA A STŘEP
IS01	SCHODIŠTĚ	15,41	TERACO, TER.DL.	VÁPENNÁ OM.
IS02	PROSTOR POD PODESTOU	4,63	CEM.POTĚR	VÁPENNÁ OM.
IS03	SKLAD	9,8	KER.OLAŽBA	VÁPENNÁ OM.
IS04	SKLAD	3,81	KER.OLAŽBA	VÁPENNÁ OM.
IS05	PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA	51,97	CEM.POTĚR	VÁPENNÁ OM.
IS06	POSÍLOVNA	16,53	KOBEREČ	VÁPENNÁ OM.
IS07	CHODBA	54,46	TERACO DL.	VÁPENNÁ OM.
IS08	SKLAD	16,0	TERACO DL.	VÁPENNÁ OM.
IS09	SKLAD	17,02	TERACO DL.	VÁPENNÁ OM.
IS10	SKLAD	14,53	TERACO DL.	VÁPENNÁ OM.
IS11	SKLAD HZS	67,19	PVC	VÁPENNÁ OM.
IS12	PŘÍRUCHNÍ DÍLNA HZS	82,89	PVC, CEM.POTĚR	VÁPENNÁ OM.
IS13	TECHNOL.PR.-KABELAŽ EL.	10,87	CEM.POTĚR	VÁPENNÁ OM.
CELKOVÁ PLOCHA [m²]		365,11		

- POZNÁMKY:
- Bourací práce budou prováděny dle zásad pro provádění bouracích prací, šetrně k zachování částem konstrukcí a za účelem provizorního zajištění navazujících a přetěžujících konstrukcí.
  - Technologický postup prací včetně provizorního zajištění je předmětem technické dokumentace zhotovitele stavby.
  - Před zahájením bouracích prací nutno zajistit odpojení elektrického proudu a uzavření příslušných rozvodů vody, topení a plynu.
  - Rozdíly oproti předpokladům v projektu zjištěné v průběhu bouracích prací je nutno neprodleně oznámit odpovědnému projektantovi.
  - Jakékoliv odchylky od předpokládaného tvaru bouraných nosných konstrukcí nutno ihned hlásit statikovi a vyčkat jeho rozhodnutí.
  - Demontáže el. rozvodů, hydrantů aj. prvků TZB jsou vždy součástí příslušného profesního dílu.
  - Ve všech patrech dochází k odbourání čistě podlahy, v 1.PP až na vrstvu hydroizolace, v ostatních patrech na hrubé nosné konstrukce.
  - Anglické dvorky budou až na jeden kompletně vbourány.

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ !

### LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající železobetonové konstrukce
- Stávající cihelné zdivo
- Bourané zdivo
- Bourané železobetonové konstrukce
- Vybíjení náspy
- Odbourání souvrství podlahy až na hydroizolaci včetně



			ČÍSLO SOUPRAVY:
PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ			
REVIZE C.	DATUM	ZMĚNA	

**MCO** MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
LEGIONÁRSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
ID schránky: kjeel9nd  
e-mail: moravia@moravia.cz  
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL

**SŽDC** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

JTSK

±0,000 = 209,39 m n.m.

Bp

**PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE**  
Číslo výtisku: 001  
VÝVOJ PRÁHA a.s., PODBESKÁ 1014/20, 160 00 PRÁHA 6  
www.spragrac.cz

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLA

HIP

Ing. Jan Polívka

Ing. Bára Bedřichová

Ing. Jan Polívka

Ing. arch. J. Běšerová

ATELIER POZEMNÍCH STAVB

**VPJ**

**REKONSTRUKCE AREÁLU HZS OSTRAVA**  
**SO 01 – Hlavní budova**  
01 A00 – Architektonické stavební řešení

ČÍSLO ZAKÁZKY

DOKUMENTACE

MĚŘÍTKO

DATUM

2-3474-00/40

DSP-DPS

1:50

02.2018

POČET FORMÁTŮ

12 x A4

E

B1

K00

DOVEDENÍ LÉ. LÉH. PRÁCE VE SMĚRU PŘEDLOŽENÉ SKLADY O DLA. VÝVĚS. Č. JAKO DLA. VÝVĚS. VE SMĚRU PŘEDLOŽENÉ SKLADY PO PŘEDLOŽENÉ SKLADY VÝVOJ PRÁHA a.s.