

Demolice objektů Slaný – TO kanceláře č. p. 54 a dílny a sklad žst.

Technická zpráva



Investor:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 70994234, DIČ: CZ0994234

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A48384

Praha, květen 2019

Zpracovala: K. Svobodová

SO 011

- Z pozemku se odstraní náletové křoviny a stromy
- Před zahájením demoličních prací je třeba zajistit vytyčení kabelových tras (zajistit u správců sítí) a domluvit se s majiteli sousedního pozemku na přístupu k demolovanému objektu
- Z objektu se vyklidí velkoobjemový a komunální odpad a odveze se na skládku k tomu určenou
- Provede se ruční demontáž krytiny z osinkocementových desek dle závazného stanoviska KHS („práce s azbestem“)
- Provede se demolice objektu postupným rozebíráním do hloubky 30 cm pod úroveň terénu
- Odpadní jámka se vyčerpá, sanuje a zasype drcenou sutí 30 cm pod úroveň terénu
- Po odstranění suti a vybouraného materiálu na skládky k tomu určené se provede úprava terénu zeminou, včetně osetí travním porostem
- Demontuje se stávající betonová skruž studny včetně poklopu
- Osadí se nová betonová skruž, včetně betonového poklopu, poklop studny se zajistí uzamykatelnou zámečnickou konstrukcí
- Po odstranění suti a vybouraného materiálu na skládky k tomu určené se provede úprava terénu zeminou, včetně osetí travním porostem

SO 012

- Z pozemku se odstraní náletové křoviny a stromy
- Provede se ochrana kmene vzrostlých stromů bedněním před poškozením stavebním provozem
- Před zahájením demoličních prací je třeba zajistit vytyčení kabelových tras (zajistit u správců sítí)
- Z objektu se vyklidí velkoobjemový a komunální odpad a odveze se na skládku k tomu určenou
- Provede se ruční demontáž krytiny z osinkocementových desek dle závazného stanoviska KHS („práce s azbestem“)
- Provede se demolice objektu postupným rozebíráním do hloubky 30 cm pod úroveň terénu
- Základové pasy na hranici pozemku se využijí jako podezdívka pro zřízení nového oplocení, stávající betonový základ se zednický opraví, na základových pasech se provede 5 cm betonový potěr a celá podezdívka se natře penetračním a krycím nátěrem na beton
- Do podezdívky se zabetonují nové sloupky a vzpěry a natáhne se plot z pž pletiva
- Po odstranění suti a vybouraného materiálu na skládky k tomu určené se provede úprava terénu zeminou, včetně osetí travním porostem