

Výkaz výměr

Číslo zakázky:

Název zakázky: **Odstranění propadů rychl. v úseku S. Paka - M.**

Skála -E.1.3 Přejezdy

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená zakázka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Výkaz výměr

Poř. t	Ident	Kód	Popis	MJ	Výměra
			SO 01-13-01: Železniční přejezdy v mezistaničním úseku S		
			001: Zemní práce		
1	B	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	21.220
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 86,750:			-	
2	0			-	
3	km 87,065:			-	
4	0			-	
5	km 87,196:			-	
6	12,3*0,2			2.460	
7	km 89,407:			-	
8	13,2*0,2			2.640	
9	km 91,658:			-	
10	0			-	
11	km 92,572:			-	
12	43*0,2			8.600	
13	km 92,753:			-	
14	0			-	
15	km 93,097:			-	
16	37,6*0,2			7.520	
2	B	122218	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	M3	12.250
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 86,750:			-	
2	0			-	
3	km 87,065:			-	
4	0,168			0.168	
5	km 87,196:			-	
6	0,708			0.708	
7	km 89,407:			-	
8	0,366			0.366	
9	km 91,658:			-	
10	0			-	
11	km 92,572:			-	
12	5,312			5.312	
13	km 92,753:			-	
14	0			-	
15	km 93,097:			-	
16	5,696			5.696	
3	B	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	1.000
4	B	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁŇE SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	98.500

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 86,750:	-
2	0	-
3	km 87,065:	-
4	3,1	3.100
5	km 87,196:	-
6	13,0	13.000
7	km 89,407:	-
8	6,7	6.700
9	km 91,658:	-
10	0	-
11	km 92,572:	-
12	36,5	36.500
13	km 92,753:	-
14	0	-
15	km 93,097:	-
16	39,2	39.200

23	B	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	10.610
----	---	--------	--	----	--------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 86,750:	-
2	0	-
3	km 87,065:	-
4	0	-
5	km 87,196:	-
6	12,3*0,1	1.230
7	km 89,407:	-
8	13,2*0,1	1.320
9	km 91,658:	-
10	0	-
11	km 92,572:	-
12	43*0,1	4.300
13	km 92,753:	-
14	0	-
15	km 93,097:	-
16	37,6*0,1	3.760

005: Komunikace

5	B	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	68.800
---	---	--------	---	----	--------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 86,750:	-
2	0	-
3	km 87,065:	-
4	0	-

5	km 87,196:	-
6	0	-
7	km 89,407:	-
8	0	-
9	km 91,658:	-
10	0	-
11	km 92,572:	-
12	33,2	33.200
13	km 92,753:	-
14	0	-
15	km 93,097:	-
16	35,6	35.600

6	B	562132	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM	M2	20.700
---	---	--------	--	----	--------

Poř. t	Výraz	Výměra
1	km 86,750:	-
2	0	-
3	km 87,065:	-
4	2,8	2.800
5	km 87,196:	-
6	11,8	11.800
7	km 89,407:	-
8	6,1	6.100
9	km 91,658:	-
10	0	-
11	km 92,572:	-
12	0	-
13	km 92,753:	-
14	0	-
15	km 93,097:	-
16	0	-

7	B	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	18.550
---	---	-------	--------------------------------	----	--------

Poř. t	Výraz	Výměra
1	km 86,750:	-
2	(0+0)	-
3	km 87,065:	-
4	0+0,46	0.460
5	km 87,196:	-
6	0+1,95	1.950
7	km 89,407:	-
8	0+1,01	1.010
9	km 91,658:	-
10	0+0	-

11	km 92,572:	-
12	7,3+0	7.300
13	km 92,753:	-
14	0+0	-
15	km 93,097:	-
16	7,83+0	7.830

8	B	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	18.400
---	---	-------	--	----	--------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 86,750:	-
2	12,4	12.400
3	km 87,065:	-
4	6	6.000
5	km 87,196:	-
6	0	-
7	km 89,407:	-
8	0	-
9	km 91,658:	-
10	0	-
11	km 92,572:	-
12	0	-
13	km 92,753:	-
14	0	-
15	km 93,097:	-
16	0	-

9	B	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	89.500
---	---	--------	--	----	--------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 86,750:	-
2	0+0	-
3	km 87,065:	-
4	0+2,8	2.800
5	km 87,196:	-
6	0+11,8	11.800
7	km 89,407:	-
8	0+6,1	6.100
9	km 91,658:	-
10	0+0	-
11	km 92,572:	-
12	33,2+0	33.200
13	km 92,753:	-
14	0+0	-
15	km 93,097:	-
16	35,6+0	35.600

10	B	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	89.500
----	---	--------	--	----	--------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 86,750:	-
2	0+0	-
3	km 87,065:	-
4	0+2,8	2.800
5	km 87,196:	-
6	0+11,8	11.800
7	km 89,407:	-
8	0+6,1	6.100
9	km 91,658:	-
10	0+0	-
11	km 92,572:	-
12	33,2+0	33.200
13	km 92,753:	-
14	0+0	-
15	km 93,097:	-
16	35,6+0	35.600

11	B	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM	M2	89.500
----	---	--------	-------------------------------	----	--------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 86,750:	-
2	0+0	-
3	km 87,065:	-
4	0+2,8	2.800
5	km 87,196:	-
6	0+11,8	11.800
7	km 89,407:	-
8	0+6,1	6.100
9	km 91,658:	-
10	0+0	-
11	km 92,572:	-
12	33,2+0	33.200
13	km 92,753:	-
14	0+0	-
15	km 93,097:	-
16	35,6+0	35.600

12	B	574611	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 50MM	M2	20.700
----	---	--------	------------------------------------	----	--------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 86,750:	-
2	0	-
3	km 87,065:	-
4	2,8	2.800
5	km 87,196:	-
6	11,8	11.800

7	km 89,407:	-
8	6,1	6.100
9	km 91,658:	-
10	0	-
11	km 92,572:	-
12	0	-
13	km 92,753:	-
14	0	-
15	km 93,097:	-
16	0	-

13	B	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘÍ TL DO 100MM	M2	68.800
----	---	--------	------------------------------------	----	--------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 86,750:	-
2	0	-
3	km 87,065:	-
4	0	-
5	km 87,196:	-
6	0	-
7	km 89,407:	-
8	0	-
9	km 91,658:	-
10	0	-
11	km 92,572:	-
12	33,2	33.200
13	km 92,753:	-
14	0	-
15	km 93,097:	-
16	35,6	35.600

009: Ostatní konstrukce a práce

14	B	921131	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., 600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU	m	12.000
----	---	--------	--	---	--------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	- konstrukce přejezdu včetně veškerého materiálu a všech nutných a souvisejících prací	-
2	km 86,750:	-
3	4,8	4.800
4	km 87,065:	-
5	3,6	3.600
6	km 87,196:	-
7	0	-
8	km 89,407:	-
9	0	-
10	km 91,658:	-

11	3,6	3.600
12	km 92,572:	-
13	0	-
14	km 92,753:	-
15	0	-
16	km 93,097:	-
17	0	-

14	B	R921172	ŽEL. PŘEJEZDY POLYMERBETONOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., 600 MM, SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU , DLOUHÝ VNĚJŠÍ PANEL	m	21.000
----	---	---------	---	---	--------

Poř. t	Výraz	Výměra
1	- konstrukce přejezdu včetně veškerého materiálu a všech nutných a souvisejících prací	-
2	km 86,750:	-
3	0	-
4	km 87,065:	-
5	0	-
6	km 87,196:	-
7	5,4	5.400
8	km 89,407:	-
9	5,4	5.400
10	km 91,658:	-
11	0	-
12	km 92,572:	-
13	7,2	7.200
14	km 92,753:	-
15	3,0	3.000
16	km 93,097:	-
17	0	-

14	B	R921171	ŽEL. PŘEJEZDY POLYMERBETONOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., 600 MM, SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU , KRÁTKÝ VNĚJŠÍ PANEL	m	8.400
----	---	---------	---	---	-------

Poř. t	Výraz	Výměra
1	- konstrukce přejezdu včetně veškerého materiálu a všech nutných a souvisejících prací	-
2	km 86,750:	-
3	0	-
4	km 87,065:	-
5	0	-
6	km 87,196:	-
7	0	-
8	km 89,407:	-
9	0	-
10	km 91,658:	-
11	0	-
12	km 92,572:	-

13	0	-
14	km 92,753:	-
15	0	-
16	km 93,097:	-
17	8,4	8.400

14	B	921230	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY ŽIVIČNÉ V MEZIKOLEJOVÉM PROSTORU A NAPOJENÍ BEZ PANELŮ V PODLOŽÍ	m	4.200
----	---	--------	---	---	-------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	- konstrukce přejezdu včetně veškerého materiálu a všech nutných a souvisejících prací	-
2	km 86,750:	-
3	0	-
4	km 87,065:	-
5	0	-
6	km 87,196:	-
7	4,2	4.200
8	km 89,407:	-
9	0	-
10	km 91,658:	-
11	0	-
12	km 92,572:	-
13	0	-
14	km 92,753:	-
15	0	-
16	km 93,097:	-
17	0	-

96: Bourání a demontáže

15	B	96563	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNĚVÝCH PŘEJEZDŮ ASFALTOVÝCH	M2	72.100
----	---	-------	---	----	--------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 86,750:	-
2	13,3	13.300
3	km 87,065:	-
4	9,9	9.900
5	km 87,196:	-
6	11,5	11.500
7	km 89,407:	-
8	12,3	12.300
9	km 91,658:	-
10	0	-
11	km 92,572:	-
12	7,8	7.800
13	km 92,753:	-
14	0	-

15		km 93,097:		-
16		17,3		17.300
16	B	96564	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ BETONOVÝCH	M2 36.700
Poř. č.		Výraz		Výměra
1		km 86,750:		-
2		21,4		21.400
3		km 87,065:		-
4		6		6.000
5		km 87,196:		-
6		9,3		9.300
7		km 89,407:		-
8		0		-
9		km 91,658:		-
10		0		-
11		km 92,572:		-
12		0		-
13		km 92,753:		-
14		0		-
15		km 93,097:		-
16		0		-
17	B	96566	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ PRYŽOVÝCH	M2 15.200
Poř. č.		Výraz		Výměra
1		km 86,750:		-
2		0		-
3		km 87,065:		-
4		0		-
5		km 87,196:		-
6		0		-
7		km 89,407:		-
8		0		-
9		km 91,658:		-
10		0		-
11		km 92,572:		-
12		8,1		8.100
13		km 92,753:		-
14		7,1		7.100
15		km 93,097:		-
16		0		-
29	B	96562	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ DŘEVĚNÝCH	M2 3.200
Poř. č.		Výraz		Výměra
1		km 86,750:		-
2		0		-
3		km 87,065:		-

4	0	-
5	km 87,196:	-
6	0	-
7	km 89,407:	-
8	0	-
9	km 91,658:	-
10	3,2	3.200
11	km 92,572:	-
12	0	-
13	km 92,753:	-
14	0	-
15	km 93,097:	-
16	0	-

995: Poplatky za skládky

18	SP	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	60.246
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 86,750:			-	
2	0			-	
3	0			-	
4	km 87,065:			-	
5	0,168*1,8			0.302	
6	0			-	
7	km 87,196:			-	
8	0,708*1,8			1.274	
9	12,3*0,2*1,8			4.428	
10	km 89,407:			-	
11	0,366*1,8			0.659	
12	13,2*0,2*1,8			4.752	
13	km 91,658:			-	
14	0			-	
15	0			-	
16	km 92,572:			-	
17	5,312*1,8			9.562	
18	43*0,2*1,8			15.480	
19	km 92,753:			-	
20	0			-	
21	0			-	
22	km 93,097:			-	
23	5,696*1,8			10.253	
24	37,6*0,2*1,8			13.536	
19	SP	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	42.953
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 86,750:			-	

2	13,3*0,25*1,5	4.988
3	0	-
4	km 87,065:	-
5	9,9*0,25*1,5	3.713
6	0	-
7	km 87,196:	-
8	11,5*0,25*1,5	4.313
9	12,3*0,1*1,5	1.845
10	km 89,407:	-
11	12,3*0,25*1,5	4.613
12	13,2*0,1*1,5	1.980
13	km 91,658:	-
14	0	-
15	0	-
16	km 92,572:	-
17	7,8*0,25*1,5	2.925
18	43*0,1*1,5	6.450
19	km 92,753:	-
20	0	-
21	0	-
22	km 93,097:	-
23	17,3*0,25*1,5	6.488
24	37,6*0,1*1,5	5.640

20	SP	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	12.386
----	----	-------------	-------------------------------------	---	--------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 86,750:	-
2	21,4*0,135*2,5	7.222
3	km 87,065:	-
4	6*0,135*2,5	2.025
5	km 87,196:	-
6	9,3*0,135*2,5	3.139
7	km 89,407:	-
8	0	-
9	km 91,658:	-
10	0	-
11	km 92,572:	-
12	0	-
13	km 92,753:	-
14	0	-
15	km 93,097:	-
16	0	-

21	SP	08.170201-O	dřevo po stavebním použití, z demolic	T	0.910
----	----	-------------	---------------------------------------	---	-------

Poř. č.	Výraz	Výměra
---------	-------	--------

1	km 86,750:	-
2	0	-
3	km 87,065:	-
4	0	-
5	km 87,196:	-
6	0	-
7	km 89,407:	-
8	0	-
9	km 91,658:	-
10	0,91	0.910
11	km 92,572:	-
12	0	-
13	km 92,753:	-
14	0	-
15	km 93,097:	-
16	0	-

22	B	R1.070299-O	celopryžžová konstrukce žel. Přejezdů	T	1.539
----	---	-------------	---------------------------------------	---	-------

Poř. t	Výraz	Výměra
1	km 86,750:	-
2	0	-
3	km 87,065:	-
4	0	-
5	km 87,196:	-
6	0	-
7	km 89,407:	-
8	0	-
9	km 91,658:	-
10	0	-
11	km 92,572:	-
12	8,1*0,19	1.539
13	km 92,753:	-
14	0	-
15	km 93,097:	-
16	0	-

22	B	R2.070299-O	pryžžokovová konstrukce žel. Přejezdů	T	2.130
----	---	-------------	---------------------------------------	---	-------

Poř. t	Výraz	Výměra
1	km 86,750:	-
2	0	-
3	km 87,065:	-
4	0	-
5	km 87,196:	-
6	0	-
7	km 89,407:	-

8	0	-
9	km 91,658:	-
10	0	-
11	km 92,572:	-
12	0	-
13	km 92,753:	-
14	7,1*0,3	2.130
15	km 93,097:	-
16	0	-

			SO 02-13-01: Odstranění propadů rychlosti v úseku Stará I		
			001: Zemní práce		
1	B	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	9.200
Poř. č.	č	Výraz			Výměra
1		km 94,861:			-
2		46*0,2			9.200
2	B	122218	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	M3	5.040
Poř. č.	č	Výraz			Výměra
1		km 94,861:			-
2		5,04			5.040
4	B	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	34.700
Poř. č.	č	Výraz			Výměra
1		km 94,861:			-
2		34,7			34.700
23	B	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	4.600
Poř. č.	č	Výraz			Výměra
1		km 94,861:			-
2		46*0,1			4.600
			005: Komunikace		
5	B	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	31.500
Poř. č.	č	Výraz			Výměra
1		km 94,861:			-
2		31,5			31.500
7	B	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	6.900
Poř. č.	č	Výraz			Výměra
1		km 94,861:			-
2		6,9			6.900
9	B	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	31.500
Poř. č.	č	Výraz			Výměra
1		km 94,861:			-
2		31,5			31.500
10	B	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	31.500
Poř. č.	č	Výraz			Výměra
1		km 94,861:			-
2		31,5			31.500
11	B	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM	M2	31.500
Poř. č.	č	Výraz			Výměra
1		km 94,861:			-
2		31,5			31.500
13	B	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM	M2	31.500
Poř. č.	č	Výraz			Výměra

1		km 94,861:		-
2		31,5		31.500
009: Ostatní konstrukce a práce				
14	B	R921172	ŽEL. PŘEJEZDY POLYMERBETONOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., 600 MM, SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU , DLOUHÝ VNĚJŠÍ PANEL	m 10.200
Poř. č.		Výraz		Výměra
1		- konstrukce přejezdu včetně veškerého materiálu a všech nutných a souvisejících prací		-
2		km 94,861:		-
3		10,2		10.200
96: Bourání a demontáže				
15	B	96563	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PŘEJEZDŮ ASFALTOVÝCH	M2 22.200
Poř. č.		Výraz		Výměra
1		km 94,861:		-
2		22,2		22.200
995: Poplatky za skládky				
18	SP	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T 25.632
Poř. č.		Výraz		Výměra
1		km 94,861:		-
2		5,04*1,8		9.072
3		46*0,2*1,8		16.560
19	SP	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T 15.225
Poř. č.		Výraz		Výměra
1		km 94,861:		-
2		46*0,1*1,5		6.900
3		22,2*0,25*1,5		8.325

			SO 03-13-01: Železniční přejezdy v mezistaničním úseku K		
			001: Zemní práce		
1	B	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	10.820
Poř. t	Výraz				Výměra
1	km 95,315:				-
2	37,4*0,2				7.480
3	km 100,163:				-
4	16,7*0,2				3.340
5	km 100,329:				-
6	0				-
7	km 101,055:				-
8	0				-
9	km 101,231:				-
10	0				-
2	B	122218	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	M3	8.772
Poř. t	Výraz				Výměra
1	km 95,315:				-
2	2,172				2.172
3	km 100,163:				-
4	0,666				0.666
5	km 100,329:				-
6	0				-
7	km 101,055:				-
8	4,194				4.194
9	km 101,231:				-
10	1,74				1.740
3	B	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	1.000
4	B	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	127.300
Poř. t	Výraz				Výměra
1	km 95,315:				-
2	39,8				39.800
3	km 100,163:				-
4	12,2				12.200
5	km 100,329:				-
6	11,6				11.600
7	km 101,055:				-
8	31,8				31.800
9	km 101,231:				-
10	31,9				31.900
24	B	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	5.410
Poř. t	Výraz				Výměra
1	km 95,315:				-

2	37,4*0,1	3.740
3	km 100,163:	-
4	16,7*0,1	1.670
5	km 100,329:	-
6	0	-
7	km 101,055:	-
8	0	-
9	km 101,231:	-
10	0	-

005: Komunikace

6	B	562132	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM	M2	105.200
---	---	--------	--	----	---------

Poř. t	Výraz	Výměra
1	km 95,315:	-
2	36,2	36.200
3	km 100,163:	-
4	11,1	11.100
5	km 100,329:	-
6	0	-
7	km 101,055:	-
8	28,9	28.900
9	km 101,231:	-
10	29	29.000

7	B	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	19.100
---	---	-------	--------------------------------	----	--------

Poř. t	Výraz	Výměra
1	km 95,315:	-
2	5,97	5.970
3	km 100,163:	-
4	1,83	1.830
5	km 100,329:	-
6	1,74	1.740
7	km 101,055:	-
8	4,77	4.770
9	km 101,231:	-
10	4,79	4.790

9	B	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	105.200
---	---	--------	--	----	---------

Poř. t	Výraz	Výměra
1	km 95,315:	-
2	36,2	36.200
3	km 100,163:	-
4	11,1	11.100
5	km 100,329:	-
6	0	-

7	km 101,055:	-
8	28,9	28.900
9	km 101,231:	-
10	29	29.000

10	B	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	105.200
----	---	--------	--	----	---------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 95,315:	-
2	36,2	36.200
3	km 100,163:	-
4	11,1	11.100
5	km 100,329:	-
6	0	-
7	km 101,055:	-
8	28,9	28.900
9	km 101,231:	-
10	29	29.000

11	B	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM	M2	105.200
----	---	--------	-------------------------------	----	---------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 95,315:	-
2	36,2	36.200
3	km 100,163:	-
4	11,1	11.100
5	km 100,329:	-
6	0	-
7	km 101,055:	-
8	28,9	28.900
9	km 101,231:	-
10	29	29.000

12	B	574611	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 50MM	M2	105.200
----	---	--------	------------------------------------	----	---------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 95,315:	-
2	36,2	36.200
3	km 100,163:	-
4	11,1	11.100
5	km 100,329:	-
6	0	-
7	km 101,055:	-
8	28,9	28.900
9	km 101,231:	-
10	29	29.000

009: Ostatní konstrukce a práce

14	B	921131	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., 600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU	m	21.600
----	---	--------	--	---	--------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	- konstrukce přejezdu včetně veškerého materiálu a všech nutných a souvisejících prací	-
2	km 95,315:	-
3	6,6	6.600
4	km 100,163:	-
5	0	-
6	km 100,329:	-
7	2,4	2.400
8	km 101,055:	-
9	7,8	7.800
10	km 101,231:	-
11	4,8	4.800

14	B	R921172	ŽEL. PŘEJEZDY POLYMERBETONOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., 600 MM, SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU , DLOUHÝ VNĚJŠÍ PANEL	m	5.400
----	---	---------	---	---	-------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	- konstrukce přejezdu včetně veškerého materiálu a všech nutných a souvisejících prací	-
2	km 95,315:	-
3	0	-
4	km 100,163:	-
5	5,4	5.400
6	km 100,329:	-
7	0	-
8	km 101,055:	-
9	0	-
10	km 101,231:	-
11	0	-

96: Bourání a demontáže

15	B	96563	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PŘEJEZDŮ ASFALTOVÝCH	M2	55.300
----	---	-------	---	----	--------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 95,315:	-
2	14,2	14.200
3	km 100,163:	-
4	10,1	10.100
5	km 100,329:	-
6	0	-
7	km 101,055:	-
8	23,5	23.500
9	km 101,231:	-
10	7,5	7.500

16	B	96564	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PŘEJEZDŮ BETONOVÝCH	M2	24.000
----	---	-------	--	----	--------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 95,315:	-

2	0	-
3	km 100,163:	-
4	0	-
5	km 100,329:	-
6	0	-
7	km 101,055:	-
8	9,7	9.700
9	km 101,231:	-
10	14,3	14.300

17	B	96566	ODSTRANĚNÍ DRAŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ PRYŽOVÝCH	M2	1.100
----	---	-------	---	----	-------

Poř. t	Výraz	Výměra
1	km 95,315:	-
2	0	-
3	km 100,163:	-
4	0	-
5	km 100,329:	-
6	1,1	1.100
7	km 101,055:	-
8	0	-
9	km 101,231:	-
10	0	-

995: Poplatky za skládky

18	SP	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	35.266
----	----	-------------	-----------------------------	---	--------

Poř. t	Výraz	Výměra
1	km 95,315:	-
2	2,172*1,8	3.910
3	37,4*0,2*1,8	13.464
4	km 100,163:	-
5	0,666*1,8	1.199
6	16,7*0,2*1,8	6.012
7	km 100,329:	-
8	0	-
9	0	-
10	km 101,055:	-
11	4,194*1,8	7.549
12	0	-
13	km 101,231:	-
14	1,74*1,8	3.132
15	0	-

19	SP	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	28.853
----	----	-------------	-------------------------------------	---	--------

Poř. t	Výraz	Výměra
1	km 95,315:	-
2	14,2*0,25*1,5	5.325

3	37,4*0,1*1,5	5.610
4	km 100,163:	-
5	10,1*0,25*1,5	3.787
6	16,7*0,1*1,5	2.505
7	km 100,329:	-
8	0	-
9	km 101,055:	-
10	23,5*0,25*1,5	8.813
11	0	-
12	km 101,231:	-
13	7,5*0,25*1,5	2.813
14	0	-
20	SP 04.170101-O beton z demolic objektů, základů TV	T 8.100
Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 95,315:	-
2	0	-
3	km 100,163:	-
4	0	-
5	km 100,329:	-
6	0	-
7	km 101,055:	-
8	9,7*0,135*2,5	3.274
9	km 101,231:	-
10	14,3*0,135*2,5	4.826
22	B R2.070299-O pryžokovová konstrukce žel. Přejezdů	T 0.330
Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 95,315:	-
2	0	-
3	km 100,163:	-
4	0	-
5	km 100,329:	-
6	1,1*0,3	0.330
7	km 101,055:	-
8	0	-
9	km 101,231:	-
10	0	-

			SO 04-13-01: Železniční přejezdy v úseku ŽST Semily		
			001: Zemní práce		
1	B	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	3.280
Poř. č.	č	Výraz	Výměra		
1		km 102,017:	-		
2		16,4*0,2	3.280		
2	B	122218	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	M3	6.100
Poř. č.	č	Výraz	Výměra		
1		km 102,017:	-		
2		6,1	6.100		
4	B	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	43.800
Poř. č.	č	Výraz	Výměra		
1		km 102,017:	-		
2		43,8	43.800		
25	B	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1.640
Poř. č.	č	Výraz	Výměra		
1		km 102,017:	-		
2		16,4*0,2	1.640		
			005: Komunikace		
5	B	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	9.200
Poř. č.	č	Výraz	Výměra		
1		km 102,017:	-		
2		9,2	9.200		
7	B	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2.000
Poř. č.	č	Výraz	Výměra		
1		km 102,017:	-		
2		2	2.000		
9	B	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	9.200
Poř. č.	č	Výraz	Výměra		
1		km 102,017:	-		
2		9,2	9.200		
10	B	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9.200
Poř. č.	č	Výraz	Výměra		
1		km 102,017:	-		
2		9,2	9.200		
11	B	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM	M2	9.200
Poř. č.	č	Výraz	Výměra		
1		km 102,017:	-		
2		9,2	9.200		
13	B	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM	M2	9.200
Poř. č.	č	Výraz	Výměra		

1		km 102,017:		-
2		9,2		9.200
009: Ostatní konstrukce a práce				
14	B	R921171	ŽEL. PŘEJEZDY POLYMERBETONOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., 600 MM, SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU , KRÁTKÝ VNĚJŠÍ PANEL	m 19.200
Poř. č.		Výraz		Výměra
1		- konstrukce přejezdu včetně veškerého materiálu a všech nutných a souvisejících prací		-
2		km 102,017:		-
3		19,2		19.200
27	B	92170	ÚROVNŇOVÉ DRÁŽNÍ PŘEJEZDY ASFALTOVÉ	M2 37.000
Poř. č.		Výraz		Výměra
1		- konstrukce přejezdu včetně veškerého materiálu a všech nutných a souvisejících prací		-
2		km 102,017:		-
3		37,0		37.000
96: Bourání a demontáže				
15	B	96563	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNŇOVÝCH PŘEJEZDŮ ASFALTOVÝCH	M2 26.400
Poř. č.		Výraz		Výměra
1		km 102,017:		-
2		26,4		26.400
17	B	96566	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNŇOVÝCH PŘEJEZDŮ PRYŽOVÝCH	M2 39.000
Poř. č.		Výraz		Výměra
1		km 102,017:		-
2		39		39.000
995: Poplatky za skládky				
18	SP	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T 16.884
Poř. č.		Výraz		Výměra
1		km 102,017:		-
2		6,1*1,8		10.980
3		16,4*0,2*1,8		5.904
4				-
19	SP	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T 12.360
Poř. č.		Výraz		Výměra
1		km 102,017:		-
2		26,4*0,25*1,5		9.900
3		16,4*0,1*1,5		2.460
22	B	R1.070299-O	celopryžová konstrukce žel. Přejezdů	T 2.774
Poř. č.		Výraz		Výměra
1		km 102,017:		-
2		14,6*0,19		2.774
22	B	R2.070299-O	pryžokovová konstrukce žel. Přejezdů	T 7.320
Poř. č.		Výraz		Výměra
1		km 102,017:		-

			2	24,4*0,3	7.320
--	--	--	---	----------	-------

			SO 05-13-01: Železniční přejezdy v mezistaničním úseku S		
			001: Zemní práce		
1	B	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	5.460
Poř. č		Výraz			Výměra
1		km 102,544:			-
2		27,3*0,2			5.460
2	B	122218	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	M3	5.400
Poř. č		Výraz			Výměra
1		km 102,544:			-
2		5,4			5.400
4	B	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	37.100
Poř. č		Výraz			Výměra
1		km 102,544:			-
2		37,1			37.100
26	B	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	2.730
Poř. č		Výraz			Výměra
1		km 102,544:			-
2		27,3*0,1			2.730
			005: Komunikace		
5	B	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	33.700
Poř. č		Výraz			Výměra
1		km 102,544:			-
2		33,7			33.700
7	B	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	7.400
Poř. č		Výraz			Výměra
1		km 102,544:			-
2		7,4			7.400
9	B	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	33.700
Poř. č		Výraz			Výměra
1		km 102,544:			-
2		33,7			33.700
10	B	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	33.700
Poř. č		Výraz			Výměra
1		km 102,544:			-
2		33,7			33.700
11	B	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM	M2	33.700
Poř. č		Výraz			Výměra
1		km 102,544:			-
2		33,7			33.700
13	B	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM	M2	33.700
Poř. č		Výraz			Výměra

		1	km 102,544:		-
		2	33,7		33.700
			009: Ostatní konstrukce a práce		
14	B	921131	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., 600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU	m	9.600
		Poř. č.	Výraz	Výměra	
		1	- konstrukce přejezdu včetně veškerého materiálu a všech nutných a souvisejících prací	-	
		2	km 102,544:	-	
		3	9,6	9.600	
			96: Bourání a demontáže		
17	B	96566	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PŘEJEZDŮ PRYŽOVÝCH	M2	11.900
		Poř. č.	Výraz	Výměra	
		1	km 102,544:	-	
		2	11,9	11.900	
			995: Poplatky za skládky		
18	SP	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	19.548
		Poř. č.	Výraz	Výměra	
		1	km 102,544:	-	
		2	5,4*1,8	9.720	
		3	27,3*0,2*1,8	9.828	
19	SP	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	4.095
		Poř. č.	Výraz	Výměra	
		1	km 102,544:	-	
		2	27,3*0,1*1,5	4.095	
22	B	R2.070299-O	pryžokovová konstrukce žel. Přejezdů	T	3.570
		Poř. č.	Výraz	Výměra	
		1	km 102,544:	-	
		2	11,9*0,3	3.570	

SO 06-13-01: Železniční přejezdy v mezistaničním úseku Ž					
001: Zemní práce					
1	B	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	15.560
Poř. č.	Výraz				Výměra
1	km 115,172:				-
2	0				-
3	km 115,285:				-
4	48,4*0,2				9.680
5	km 115,378:				-
6	29,4*0,2				5.880
2	B	122218	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	M3	4.800
Poř. č.	Výraz				Výměra
1	km 115,172:				-
2	0				-
3	km 115,285:				-
4	0				-
5	km 115,378:				-
6	4,8				4.800
3	B	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	1.000
4	B	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	37.900
Poř. č.	Výraz				Výměra
1	km 115,172:				-
2	4,9				4.900
3	km 115,285:				-
4	0				-
5	km 115,378:				-
6	33				33.000
23	B	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	7.780
Poř. č.	Výraz				Výměra
1	km 115,172:				-
2	0				-
3	km 115,285:				-
4	48,4*0,1				4.840
5	km 115,378:				-
6	29,4*0,1				2.940
005: Komunikace					
5	B	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	30.000
Poř. č.	Výraz				Výměra
1	km 115,172:				-
2	0				-
3	km 115,285:				-

4	0			-	
5	km 115,378:			-	
6	30,0			30.000	
7	B	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	6.600
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 115,172:			-	
2	0			-	
3	km 115,285:			-	
4	0			-	
5	km 115,378:			-	
6	6,6			6.600	
9	B	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	30.000
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 115,172:			-	
2	0			-	
3	km 115,285:			-	
4	0			-	
5	km 115,378:			-	
6	30,0			30.000	
10	B	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	30.000
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 115,172:			-	
2	0			-	
3	km 115,285:			-	
4	0			-	
5	km 115,378:			-	
6	30,0			30.000	
11	B	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM	M2	30.000
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 115,172:			-	
2	0			-	
3	km 115,285:			-	
4	0			-	
5	km 115,378:			-	
6	30,0			30.000	
13	B	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM	M2	30.000
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 115,172:			-	
2	0			-	
3	km 115,285:			-	
4	0			-	
5	km 115,378:			-	
6	30,0			30.000	

			009: Ostatní konstrukce a práce		
14	B	R921172	ŽEL. PŘEJEZDY POLYMERBETONOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., 600 MM, SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU , DLOUHÝ VNĚJŠÍ PANEL	m	1.800
Poř. č.	Výraz			Výměra	
1	- konstrukce přejezdu včetně veškerého materiálu a všech nutných a souvisejících prací			-	
2	km 115,172:			-	
3	1,8			1.800	
4	km 115,285:			-	
5	0			-	
6	km 115,378:			-	
7	0			-	
14	B	R921171	ŽEL. PŘEJEZDY POLYMERBETONOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., 600 MM, SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU , KRÁTKÝ VNĚJŠÍ PANEL	m	18.600
Poř. č.	Výraz			Výměra	
1	- konstrukce přejezdu včetně veškerého materiálu a všech nutných a souvisejících prací			-	
2	km 115,172:			-	
3	0			-	
4	km 115,285:			-	
5	10,2			10.200	
6	km 115,378:			-	
7	8,4			8.400	
28	B	92170	ÚROVŇOVÉ DRÁŽNÍ PŘEJEZDY ASFALTOVÉ	M2	60.000
Poř. č.	Výraz			Výměra	
1	- konstrukce přejezdu včetně veškerého materiálu a všech nutných a souvisejících prací			-	
2	km 115,172:			-	
3	0			-	
4	km 115,285:			-	
5	0			-	
6	km 115,378:			-	
7	60			60.000	
			96: Bourání a demontáže		
15	B	96563	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ ASFALTOVÝCH	M2	20.100
Poř. č.	Výraz			Výměra	
1	km 115,172:			-	
2	0			-	
3	km 115,285:			-	
4	11,5			11.500	
5	km 115,378:			-	
6	8,6			8.600	
17	B	96566	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ PRYŽOVÝCH	M2	21.100
Poř. č.	Výraz			Výměra	
1	km 115,172:			-	

2	0	-
3	km 115,285:	-
4	11,9	11.900
5	km 115,378:	-
6	9,2	9.200

29	B	96562	ODSTRANĚNÍ DRAŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PŘEJEZDŮ DŘEVĚNÝCH	M2	1.900
----	---	-------	---	----	-------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 115,172:	-
2	1,9	1.900
3	km 115,285:	-
4	0	-
5	km 115,378:	-
6	0	-

995: Poplatky za skládky

18	SP	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	36.648
----	----	-------------	-----------------------------	---	--------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 115,172:	-
2	0	-
3	0	-
4	km 115,285:	-
5	0	-
6	48,4*0,2*1,8	17.424
7	km 115,378:	-
8	4,8*1,8	8.640
9	29,4*0,2*1,8	10.584

19	SP	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	19.208
----	----	-------------	-------------------------------------	---	--------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 115,172:	-
2	0	-
3	km 115,285:	-
4	11,5*0,25*1,5	4.313
5	48,4*0,1*1,5	7.260
6	km 115,378:	-
7	8,6*0,25*1,5	3.225
8	29,4*0,1*1,5	4.410

20	SP	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	1.000
----	----	-------------	-------------------------------------	---	-------

21	SP	08.170201-O	dřevo po stavebním použití, z demolic	T	0.600
----	----	-------------	---------------------------------------	---	-------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 115,172:	-
2	0,6	0.600
3	km 115,285:	-
4	0	-
5	km 115,378:	-

		6	0		-
	22	B	R1.070299-O	celopryžová konstrukce žel. Přejezdů	T 1.688
		Poř. č.	Výraz		Výměra
		1	km 115,172:		-
		2	0		-
		3	km 115,285:		-
		4	11,9*0,08		0.952
		5	km 115,378:		-
		6	9,2*0,08		0.736