

Výkaz výměr

Číslo zakázky:

Název zakázky: **Odstranění propadů rychl. v úseku S. Paka - M.**

Skála -E.1.3 Přejezdy

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená zakázka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Výkaz výměr

Poř. t	Ident	Kód	Popis	MJ	Výměra
			SO 03-13-01: Železniční přejezdy v mezistaničním úseku K		
			001: Zemní práce		
1	B	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	10.820
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 95,315:			-	
2	37,4*0,2			7.480	
3	km 100,163:			-	
4	16,7*0,2			3.340	
5	km 100,329:			-	
6	0			-	
7	km 101,055:			-	
8	0			-	
9	km 101,231:			-	
10	0			-	
2	B	122218	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	M3	8.772
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 95,315:			-	
2	2,172			2.172	
3	km 100,163:			-	
4	0,666			0.666	
5	km 100,329:			-	
6	0			-	
7	km 101,055:			-	
8	4,194			4.194	
9	km 101,231:			-	
10	1,74			1.740	
3	B	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	1.000
4	B	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁŇ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	127.300
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 95,315:			-	
2	39,8			39.800	
3	km 100,163:			-	
4	12,2			12.200	
5	km 100,329:			-	
6	11,6			11.600	
7	km 101,055:			-	
8	31,8			31.800	
9	km 101,231:			-	
10	31,9			31.900	

24	B	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	5.410
Poř. č.	Výraz			Výměra	
1	km 95,315:			-	
2	37,4*0,1			3.740	
3	km 100,163:			-	
4	16,7*0,1			1.670	
5	km 100,329:			-	
6	0			-	
7	km 101,055:			-	
8	0			-	
9	km 101,231:			-	
10	0			-	
			005: Komunikace		
6	B	562132	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM	M2	105.200
Poř. č.	Výraz			Výměra	
1	km 95,315:			-	
2	36,2			36.200	
3	km 100,163:			-	
4	11,1			11.100	
5	km 100,329:			-	
6	0			-	
7	km 101,055:			-	
8	28,9			28.900	
9	km 101,231:			-	
10	29			29.000	
7	B	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	19.100
Poř. č.	Výraz			Výměra	
1	km 95,315:			-	
2	5,97			5.970	
3	km 100,163:			-	
4	1,83			1.830	
5	km 100,329:			-	
6	1,74			1.740	
7	km 101,055:			-	
8	4,77			4.770	
9	km 101,231:			-	
10	4,79			4.790	
9	B	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	105.200
Poř. č.	Výraz			Výměra	
1	km 95,315:			-	
2	36,2			36.200	
3	km 100,163:			-	

4	11,1			11.100	
5	km 100,329:			-	
6	0			-	
7	km 101,055:			-	
8	28,9			28.900	
9	km 101,231:			-	
10	29			29.000	
10	B	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	105.200
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 95,315:			-	
2	36,2			36.200	
3	km 100,163:			-	
4	11,1			11.100	
5	km 100,329:			-	
6	0			-	
7	km 101,055:			-	
8	28,9			28.900	
9	km 101,231:			-	
10	29			29.000	
11	B	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM	M2	105.200
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 95,315:			-	
2	36,2			36.200	
3	km 100,163:			-	
4	11,1			11.100	
5	km 100,329:			-	
6	0			-	
7	km 101,055:			-	
8	28,9			28.900	
9	km 101,231:			-	
10	29			29.000	
12	B	574611	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 50MM	M2	105.200
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 95,315:			-	
2	36,2			36.200	
3	km 100,163:			-	
4	11,1			11.100	
5	km 100,329:			-	
6	0			-	
7	km 101,055:			-	
8	28,9			28.900	
9	km 101,231:			-	
10	29			29.000	

			009: Ostatní konstrukce a práce		
14	B	921131	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., 600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU	m	21.600
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	- konstrukce přejezdu včetně veškerého materiálu a všech nutných a souvisejících prací			-	
2	km 95,315:			-	
3	6,6			6.600	
4	km 100,163:			-	
5	0			-	
6	km 100,329:			-	
7	2,4			2.400	
8	km 101,055:			-	
9	7,8			7.800	
10	km 101,231:			-	
11	4,8			4.800	
14	B	R921172	ŽEL. PŘEJEZDY POLYMERBETONOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., 600 MM, SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU , DLOUHÝ VNĚJŠÍ PANEL	m	5.400
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	- konstrukce přejezdu včetně veškerého materiálu a všech nutných a souvisejících prací			-	
2	km 95,315:			-	
3	0			-	
4	km 100,163:			-	
5	5,4			5.400	
6	km 100,329:			-	
7	0			-	
8	km 101,055:			-	
9	0			-	
10	km 101,231:			-	
11	0			-	
			96: Bourání a demontáže		
15	B	96563	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNĚVÝCH PŘEJEZDŮ ASFALTOVÝCH	M2	55.300
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 95,315:			-	
2	14,2			14.200	
3	km 100,163:			-	
4	10,1			10.100	
5	km 100,329:			-	
6	0			-	
7	km 101,055:			-	
8	23,5			23.500	
9	km 101,231:			-	
10	7,5			7.500	

16	B	96564	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PŘEJEZDŮ BETONOVÝCH	M2	24.000
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 95,315:			-	
2	0			-	
3	km 100,163:			-	
4	0			-	
5	km 100,329:			-	
6	0				
7	km 101,055:			-	
8	9,7			9.700	
9	km 101,231:			-	
10	14,3			14.300	

17	B	96566	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PŘEJEZDŮ PRYŽOVÝCH	M2	1.100
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 95,315:			-	
2	0			-	
3	km 100,163:			-	
4	0			-	
5	km 100,329:			-	
6	1,1			1.100	
7	km 101,055:			-	
8	0			-	
9	km 101,231:			-	
10	0			-	

			995: Poplatky za skládky		
--	--	--	--------------------------	--	--

18	SP	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	35.266
Poř. t	Výraz			Výměra	
1	km 95,315:			-	
2	2,172*1,8			3.910	
3	37,4*0,2*1,8			13.464	
4	km 100,163:			-	
5	0,666*1,8			1.199	
6	16,7*0,2*1,8			6.012	
7	km 100,329:			-	
8	0			-	
9	0			-	
10	km 101,055:			-	
11	4,194*1,8			7.549	
12	0			-	
13	km 101,231:			-	
14	1,74*1,8			3.132	
15	0			-	

19	SP	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	28.853
----	----	-------------	-------------------------------------	---	--------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 95,315:	-
2	14,2*0,25*1,5	5.325
3	37,4*0,1*1,5	5.610
4	km 100,163:	-
5	10,1*0,25*1,5	3.787
6	16,7*0,1*1,5	2.505
7	km 100,329:	-
8	0	-
9	km 101,055:	-
10	23,5*0,25*1,5	8.813
11	0	-
12	km 101,231:	-
13	7,5*0,25*1,5	2.813
14	0	-

20	SP	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	8.100
----	----	-------------	-------------------------------------	---	-------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 95,315:	-
2	0	-
3	km 100,163:	-
4	0	-
5	km 100,329:	-
6	0	-
7	km 101,055:	-
8	9,7*0,135*2,5	3.274
9	km 101,231:	-
10	14,3*0,135*2,5	4.826

22	B	R2.070299-O	pryžkovová konstrukce žel. Přejezdů	T	0.330
----	---	-------------	-------------------------------------	---	-------

Poř. č.	Výraz	Výměra
1	km 95,315:	-
2	0	-
3	km 100,163:	-
4	0	-
5	km 100,329:	-
6	1,1*0,3	0.330
7	km 101,055:	-
8	0	-
9	km 101,231:	-
10	0	-