

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Rekonstrukce přejezdové konstrukce v km 6,006 (P7179) trati Brno hl.n. - Přerov

Název PS,SO :

Železniční přejezd

Zatřídění objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

821 21

Datum zpracování :

12.7.2013

Číslo stavby

1303085-01

Číslo PS,SO

SO 03

Datum aktualizace :

XXXXX

| Poř. číslo pol. | Číslo položky  | Název položky   | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------|----------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
|                 |                |   |                |          |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |
|                 |                |   |                |          |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 0               | 1              | 2   | 3              | 4        | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |
|                 |                |   |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| Díl:            | 0056           | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                       |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| 52              | 14101          | POPLATKY ZA SKLÁDKU - sut' - ŠD                                   | M3             | 34,770   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 53              | 2710           | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY             | kč             | 1,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 54              | 113328         | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM         | M3             | 32,430   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 55              | 113488         | ODSTR KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM          | M3             | 3,900    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 56              | 113524         | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM             | M              | 49,000   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 57              | 113544         | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM                         | M              | 38,000   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 58              | 18110          | ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4                       | M2             | 104,800  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 59              | 45152          | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                          | M3             | 16,920   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 60              | 561401         | KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I                                       | M3             | 4,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 61              | 56310          | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA                             | M3             | 12,960   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 62              | 572121         | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2                         | M2             | 37,800   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                 |                |   |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 0056 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                       |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                 |                |   |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| Díl:            | 0057           | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| 63              | 14101          | POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfalt                                      | M3             | 20,454   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 64              | 113138         | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM      | M3             | 8,694    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 65              | 113728         | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM                      | M3             | 11,760   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 66              | 572221         | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2                           | M2             | 610,400  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 67              | 574103         | ASFALTOVÝ BETON TŘ III  | M3             | 142,800  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 68              | 574172         | ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 80MM                                     | M2             | 233,800  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 69              | 574231         | ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ TŘ I TL 40MM                          | M2             | 233,800  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 70              | 582612         | KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM           | M2             | 40,000   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 71              | 582615         | KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM            | - B M2         | 6,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 72              | 587205         | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC                                 | M2             | 3,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 73              | 915211         | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA                 | M2             | 17,000   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |

|          |                       |  |   |        |  |              |  |             |  |             |
|----------|-----------------------|--|---|--------|--|--------------|--|-------------|--|-------------|
| 74       | 91722                 | CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ   | M | 40,000 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 75       | 91723                 | OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ  | M | 26,000 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 76       | 919113                | ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM                                  | M | 20,000 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 77       | 92151R01              | ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY CELOPRYŽOVÉ, S49, BET. PRAŽEC, SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU    | m | 19,800 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 78       | 931317                | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ PŘES 800MM2                       | M | 46,000 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 79       | 965606                | DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 KM         | M | 20,700 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
|          |                       |  |   |        |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| <b>S</b> | <b>Celkem za 0057</b> | <b>Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b> |   |        |  | <b>0,000</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |