

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Rekonstrukce přejezdové konstrukce v km 6,006 (P7179) trati Brno hl.n. - Přerov

Název PS,SO :

Elektrická přípojka PZS v km 6,006

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

821 21

Datum zpracování :

12.7.2013

Číslo stavby

1303085-01

Číslo PS,SO

SO 06

Datum aktualizace :

XXXXX

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 701 Zemní práce pro elektromontáže										
1	701AAA	VYTYČENÍ TRASY VENKOVNÍHO SILOVÉHO VEDENÍ NN A VN V PŘEHLEDNÉM TERÉNU	KM	0,120		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,120		0,000		0,00		0,00
3	701ADCR01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	0,120		0,000		0,00		0,00
4	701ACR84	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 4	M	80,000		0,000		0,00		0,00
5	701CFA	ZŘÍZENÍ KAB. LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ V RÝZE DO Š. 65 CM, TL. VRSTVA	M	80,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGGR01	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - ČERVENÁ	M	94,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGHR03	TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 63/51 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	94,000		0,000		0,00		0,00
8	701DACR05	PROTLAČOVÁNÍ OTVORU STROJNĚ DO PRŮM. VRTU 160, VČETNĚ CHRÁNIČKY ZEMINY	M	7,000		0,000		0,00		0,00
9	701DADR01	JÁMA PRO PROTLAK 200X200X200CM - RUČNÍ VÝKOP A ZÁSYP VČETNĚ HUTNĚNÍ -	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
10	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	22,400		0,000		0,00		0,00
11	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	28,000		0,000		0,00		0,00
12	701CHG	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	160,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce pro elektromontáže				0,000		0,00		0,00
Díl: 741 Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění										
13	741FBA	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	20,000		0,000		0,00		0,00
14	741FBK	ZEMNÍCI TYČ DO DÉLKY 2M, FEZN	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl: 742 Silnoproudé rozvody										
15	742GEAR01	CYKY do 3 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	M	10,000		0,000		0,00		0,00
16	742GFC-R04	CYKY 4/5 X 6 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁCYKY-J 5x6	M	10,000		0,000		0,00		0,00
17	742GFD-R01	CYKY 4/5 X 10 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁCYKY-J 4x10	M	136,000		0,000		0,00		0,00
18	742JAC	UKONČENÍ 2-5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAFIXOVÁNÍ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

19	742JAD	UKONČENÍ 2-5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAŘÍZENÍ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
20	742KAF	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	136,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
21	743EHAR08	KOMPAKTNÍ PILÍŘ - VYSTROJENÝ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize								
22	747BAA	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
23	747CAA	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPRAVY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize				0,000		0,00		0,00
Díl:	747G	HZS								
24	747GAA	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
25	747GAE	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747G	HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	748C	Dokumentace								
26	748CAA	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748C	Dokumentace				0,000		0,00		0,00