

FORMULÁŘ 5 a

Výkaz výměr SO

Název stavby :

Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 15,095 a 15,894

Název SO :

Přejezd v km 15,095 - železniční spodek

Datum zpracování :

06/2013

Číslo stavby

Číslo SO **12**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		Zemní práce								
1	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	59,690						
2	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	59,690						
3	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost	m3	59,690						
4	132202501	Hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí v hornině tř. 3	m3	65,460						
5	132202509	Příplatek u hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	65,460						
6	132202521	Hloubení rýh š do 2000 mm vedle kolejí v hornině tř. 3	m3	31,370						
7	132202529	Příplatek u hloubení rýh š do 2000 mm vedle kolejí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	31,370						
8	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georochoží sklonu do 1:2 včetně kotvení	m2	15,000	0,00010	0,002				
9	693211240	georochož Trinter zelený 25 x 2 m	m2	15,000	0,00032	0,005				
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	156,520						
11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 695,600						
12	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	156,520						
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	156,520						
14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	250,430						
15	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	15,000						
16	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	6,000						
17	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	15,000	0,00356	0,053				
18	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	0,100	0,00100	0,000				
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,220						
20	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	34,618						
21	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	95,150						
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,06				
Díl: 02		Zakládání								
22	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	14,840	1,665	24,709				
23	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	46,020	0,000	0,008				
24	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2	m2	46,020	0,000	0,009				

FORMULÁŘ 5 a

Výkaz výměr SO

Název stavby :

Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 15,095 a 15,894

Název SO :

Přejezd v km 15,095 - železniční spodek

Datum zpracování :

06/2013

Číslo stavby

Číslo SO 12

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
25	212752312	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop	m	17,700	0,268	4,743				
S	Celkem za 02	Zakládání				29,469				
Díl: 08		Trubní vedení								
26	89481221R	Revizní, čistící nebo přípojná šachta z PP vč. nástavné trubky a poklopu	kus	2,000						
S	Celkem za 08	Trubní vedení								
Díl: 09		Ostatní konstrukce a práce-bourání								
27	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	4,000	7,006	28,023				
28	91944121R	Vyústění svodného potrubí z lomového kamene vč. výtakového dílu s odvod.klapkou	kus	1,000	7,007	7,007				
29	919521014	Zřízení propustků z trub betonových DN 500	m	16,400	1,089	17,861				
30	592225480	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 x 250 x 8,5 cm	kus	4,000	1,040	4,160				
31	592232300	trouba hrdlová přímá betonová pro těsnění pryžovým kroužkem TBH-Q 500/2500 D50x250x9,5 cm	kus	2,000	1,064	2,128				
32	273223420	kroužek pryžový těsnicí Js 400 400 x 485 x 4 mm	kus	2,000	0,000	0,001				
33	91952101R	Příplatek za řezání betonových trub DN 500 (2x45° + 2x90°)	soub	1,000	1,089	1,089				
34	922111111	Pražcové podloží separační vrstva z geotextilie	m2	95,150	0,000	0,022				
35	922111512	Pražcové podloží konstrukční vrstva ze šterkodrtě	m3	59,690	1,847	110,226				
36	935115112	Příkopy z tvárnic příkopových TZZ 4 pro povrchové odvodnění	m	58,000	0,320	18,566				
37	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	4,020	0,120	0,482				
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce-bourání				189,566				
Díl: 99		Přesun hmot								
38	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	10,010						
39	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	10,010						
40	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	390,390						
41	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,010						
42	998241011	Přesun hmot pro železniční spodek drah kolejových o sklonu 0,8 %	t	219,094						
S	Celkem za 99	Přesun hmot								