

FORMULÁŘ 5 b

Výkaz výměr PS

Název stavby : Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 36,229 a 36,815

Název PS : PS 02 Přejezd v km 36,815 - zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 06.2013

Číslo stavby

Číslo PS

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:		MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
		Zemní práce								
1		Vytýčení trati kabelového vedení ve volném terénu	km	2,46						
2		Jáma pro základ výstražníku	ks	2,00						
3		Uzemňovací vedení v zemi	m	110,00						
4		Páska uzemňovací	kg	110,00						
5		Kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,5m, šířka 35cm	km	0,01						
6		Kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,5m, šířka 50cm	km	0,41						
7		Kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,8m šířka 35cm	km	0,97						
8		Kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,8m šířka 50cm	km	0,96						
9		Kabelový podchod pod koleji	ks	4,00						
10		Kabelový protlak pod vozovkou	m	20,00						
11		Kabelový přechod přes most	m	30,00						
12		Přeložka kabelů	m	140,00						
13		Jáma pro skříň společnou přístrojovou	ks	1,00						
14		Jáma pro příp. skříňku PB	ks	4,00						
15		Jáma pro spojku odbočnou	ks	1,00						
16		Úprava terénu pro reléový domek	ks	1,00						
17		Geodetické zaměření kabelové trasy	100m	24,60						
		Venkovní kabelizace								
18		Kabel TCEKPFLEY 3p1,0	m	1 670,00						
19		Kabel TCEKPFLEY 4p1,0	m	20,00						
20		Kabel TCEKPFLEY 7p1,0	m	80,00						
21		Kabel TCEKPFLEY 30p1,0	m	1 400,00						
22		Kabel TCEKPFLEY 3XN0,8	m	30,00						
23		Kabel CYKYJ5x4	m	20,00						
24		Zatažení kabelů zabezpečovacích do 3p1,0	m	1 670,00						
25		Zatažení kabelů zabezpečovacích do 4p1,0	m	20,00						
26		Zatažení kabelů zabezpečovacích do 7p1,0	m	80,00						
27		Zatažení kabelů zabezpečovacích do 30p1,0	m	1 400,00						
28		Zatažení kabelů sdělovacích do 3x4	m	30,00						
29		Ball Marker	ks	15,00						
30		Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3P	ks	10,00						
31		Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4P	ks	2,00						

FORMULÁŘ 5 b

Výkaz výměr PS

Název stavby : **Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 36,229 a 36,815**

Název PS : **PS 02 Přejezd v km 36,815 - zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : **06.2013**

Číslo stavby

Číslo PS

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32		Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7P	ks	6,00						
33		Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30P	ks	4,00						
34		Forma kabelová pro kabel 3XN0,8	ks	2,00						
35		Spojka rovná pro plastové kabely párové do 6 žil	ks	6,00						
36		Spojka rovná pro plastové kabely párové do 6 žil, montáž	ks	6,00						
37		Spojka rovná pro plastové kabely párové do 60 žil	ks	5,00						
38		Spojka rovná pro plastové kabely párové do 60 žil, montáž	ks	5,00						
39		Výpich ze sdělovacího kabelu	ks	1,00						
40		Štítek kabelový	ks	24,00						
41		Objímka značkovací kabelová	ks	198,00						
42		Zapojení vodičů po měření	pár	65,00						
43		Kontrolní a závěrečné měření na kabelu	vod	130,00						
		PZZ - venkovní část								
44		Výstražník jedna skříň bez závory se základem	ks	2,00						
45		Výstražník jedna skříň bez závory se základem, montáž	ks	2,00						
46		Reléový domek OPD 2,5x3,5m s klimatizací a vnitřní kabelizací	ks	1,00						
47		Reléový domek OPD 2,5x3,5m, montáž	ks	1,00						
48		Skříň společná přístrojová pro přejezdy s VTO, SMO, JN	ks	1,00						
49		Skříň společná přístrojová pro přejezdy, montáž	ks	1,00						
50		Počítací bod	ks	4,00						
51		Počítací bod, montáž	ks	4,00						
52		Panel silniční	ks	8,00						
53		Panel silniční, montáž	ks	8,00						
		PZZ - vnitřní část								
54		Rozvaděč AC	ks	1,00						
55		Rozvaděč AC, montáž	ks	1,00						
56		Rozvaděč DC	ks	1,00						
57		Rozvaděč DC, montáž	ks	1,00						
58		Dobíječ 24V/40A	ks	1,00						
59		Dobíječ 24V/40A, montáž	ks	1,00						
60		Baterie 24V/170Ah	ks	1,00						
61		Baterie 24V/170Ah, montáž	ks	1,00						
62		Rozvody v RD pro 2 stojany	ks	1,00						
63		Rozvody v RD pro 2 stojany, montáž	ks	1,00						

FORMULÁŘ 5 b

Výkaz výměr PS

Název stavby : **Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 36,229 a 36,815**

Název PS : **PS 02 Přejezd v km 36,815 - zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : **06.2013**

Číslo stavby

Číslo PS

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64		Stojanová řada pro 2 stojany	ks	1,00						
65		Stojanová řada pro 2 stojany, montáž	ks	1,00						
66		Stojan technologie PZS	ks	1,00						
67		Stojan technologie PZS, montáž	ks	1,00						
68		Stojan počítače náprav	ks	1,00						
69		Stojan počítače náprav, montáž	ks	1,00						
70		Přepětová ochrana pro počítač bod	ks	4,00						
71		Přepětová ochrana PN, montáž	ks	4,00						
72		Diagnostické zařízení	ks	1,00						
73		Diagnostické zařízení, montáž	ks	1,00						
74		Úprava kolejové desky	ks	1,00						
75		Zapojení kontrol	ks	1,00						
76		Zapojení kontrol, montáž	ks	1,00						
77		Úprava zapojení SZZ	ks	1,00						
78		Úprava zapojení SZZ, montáž	ks	1,00						
79		Regulování a aktivace PZS bez závor	ks	1,00						
80		Regulování a zkoušení poč. náprav a vyhotovení protokolu	úsek	2,00						
81		Dozor pracovníků OŘ SSZT	hod	30,00						
82		Technická revize	hod	20,00						
		Demontáže								
83		Výstražný kříž, demontáž	ks	2,00						
84		Manipulace s odpady	t	10,50						
85		Přechodné dopravní značení	ks	2,00						
	Celkem za	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								