

Výkaz výměr SO

Název stavby : Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 36,229 a 36,815

Název SO : Napájení nn

Datum zpracování : 06.2013

Číslo stavby

Číslo SO SO 31

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,03						0,00
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	3,00						0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	1,00						0,00
4	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	6,00						0,00
5	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	30,00						0,00
6	701DBC	Průraz zdívm v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	kus	1,00						0,00
7	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	9,00						0,00
8	701ABF	Vytrhání dlažby kladené do malty - spáry zalité	m2	5,00						0,00
9	705242	Kabelový podchod pod koleji	ks	6,00						0,00
10	701FEA	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	17,00						0,00
11	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	5,00						0,00
12	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	3,00						0,00
13	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	1 476,00						0,00
14	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 522,00						0,00
15	701CGP	Korungovaná dvoupplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	51,00						0,00
16	701CGT	Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	24,00						0,00
17	705242	Kabelový podchod pod komunikací	m	5,00						0,00
18	701EAD	Podkladová vrstva z betonu a položení dlažby	m2	5,00						0,00
19	701DAB	Kabelový prostup z PVC roury světlosti do 20cm	m	17,00						0,00
20	701FBA	Křížovátka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	11,00						0,00
21	632417	Kabelový přechod přes most	m	9,00						0,00
22	701FBB	Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10kV	kus	3,00						0,00
23	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,90						0,00
	Celkem za 1	Zemní práce								0,00
Díl: 2		Montáže								
24	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	65,00						0,00
25	742IBC	1-AYKY 4 x 95 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 405,00						0,00
26	741BGA	Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm	m	2,00						0,00
27	741BGG	Konečná úprava povrchu po drážkování	m2	1,00						0,00
28	741CBA	Zhotovení otvoru v plechu do 4mm - do 100x100 mm	kus	2,00						0,00
29	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	100,00						0,00
30	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	2,00						0,00
31	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	20,00						0,00
32	742GAB	CY, CYA 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací	m	20,00						0,00
33	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	6,00						0,00

