

PROPOČET						PS 03-14-01		
Stavba: Výstavba R110 kV na TNS Ostrava Svinov						CELKEM: - Kč		
Název SO/PS:		TNS Ostrava Svinov, sdělovací zařízení						
Majetek:		SŽDC s.o.				ISPROFIN:		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):		
Zpracovatel:		Signal Projekt s.r.o.				Cenová úroveň:		2017
		Ing. Antonín Pieter				Datum zpracování:		2.5.2018
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Díl:	0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE					
1	029111R	R-položky	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HM	6,000			
2	014102	2017_OTSKP-ZS	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	9,000			
Díl:	13		Hloubené vykopávky					
3	13283	2017_OTSKP-ZS	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	68,000			
4	131831	2017_OTSKP-ZS	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	M3	8,000			
5	13183B	2017_OTSKP-ZS	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA	M3KM	40,000			
6	13183B	2017_OTSKP-ZS	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA	M3KM	180,000			
Díl:	14		Ražení a protlačování					
7	14173R	R-položky	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fl.chráničky 20cm	M	40,000			
8	14173	2017_OTSKP-ZS	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	16,000			
Díl:	17		Konstrukce ze zemin					
9	17411	2017_OTSKP-ZS	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	61,000			
Díl:	18		Povrchové úpravy terénu (i vegetační)					
10	18215	2017_OTSKP-ZS	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	125,000			
Díl:	70		Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud					
11	702212	2017_OTSKP-ZS	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	730,000			
12	701003	2017_OTSKP-ZS	BETONOVÝ OZNAČNÍK	KUS	2,000			
13	702111	2017_OTSKP-ZS	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	320,000			
14	702312	2017_OTSKP-ZS	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	250,000			
15	701001	2017_OTSKP-ZS	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	3,000			
16	701CFAR	R-položky	ŽRÍZENÍ KAB LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ V RÝZE DO Š.65CM, TL.VRSTVY 5CM	M	250,000			
17	701004	2017_OTSKP-ZS	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	3,000			
18	701005	2017_OTSKP-ZS	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	1,000			
19	703755R	R-položky	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN.	KUS	3,000			
Díl:	75		Slaboproud					
20	751911	2017_OTSKP-ZS	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	730,000			
21	751961	2017_OTSKP-ZS	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	2,000			
22	751962	2017_OTSKP-ZS	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	730,000			
23	751A11	2017_OTSKP-ZS	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	1,000			
24	751A51	2017_OTSKP-ZS	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,000			
25	751A61	2017_OTSKP-ZS	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEMPRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,000			
26	751A5Y	2017_OTSKP-ZS	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000			
27	751211	2017_OTSKP-ZS	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0.6 MM DO 5XN	KMČTYŘKA	0,310			
28	751221	2017_OTSKP-ZS	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0.8 MM DO 5XN	KMČTYŘKA	4,500			
29	751222	2017_OTSKP-ZS	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0.8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	3,258			
30	751D21	2017_OTSKP-ZS	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DODÁVKA	KUS	1,000			
31	751D2X	2017_OTSKP-ZS	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ	KUS	1,000			
32	751D31	2017_OTSKP-ZS	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - DODÁVKA	KUS	4,000			
33	751D3X	2017_OTSKP-ZS	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - MONTÁŽ	KUS	4,000			
34	751F11	2017_OTSKP-ZS	SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - DODÁVKA	KUS	4,000			
35	751F1X	2017_OTSKP-ZS	SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - MONTÁŽ	KUS	4,000			
36	751F1Y	2017_OTSKP-ZS	SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000			
37	751F21	2017_OTSKP-ZS	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	KUS	5,000			
38	751F2X	2017_OTSKP-ZS	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	5,000			
39	751F2Y	2017_OTSKP-ZS	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000			
40	751F31	2017_OTSKP-ZS	ZEMNÍ SVORKOVNICE - DODÁVKA	KUS	1,000			
41	751F3X	2017_OTSKP-ZS	ZEMNÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ	KUS	1,000			
42	751F41	2017_OTSKP-ZS	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - DODÁVKA	KUS	2,000			
43	751F4X	2017_OTSKP-ZS	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ	KUS	2,000			
44	751F4Y	2017_OTSKP-ZS	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000			
45	751F91	2017_OTSKP-ZS	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000			
46	751F9X	2017_OTSKP-ZS	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000			
47	751F9Y	2017_OTSKP-ZS	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000			
48	751FA1	2017_OTSKP-ZS	NOSNÍK BLESKOJISTEK - DODÁVKA	KUS	2,000			
49	751FAX	2017_OTSKP-ZS	NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ	KUS	3,000			
50	751FAY	2017_OTSKP-ZS	NOSNÍK BLESKOJISTEK - DEMONTÁŽ	KUS	1,000			
51	751FB1	2017_OTSKP-ZS	BLESKOJISTKA - DODÁVKA	KUS	20,000			
52	751FBX	2017_OTSKP-ZS	BLESKOJISTKA - MONTÁŽ	KUS	20,000			
53	751FBY	2017_OTSKP-ZS	BLESKOJISTKA - DEMONTÁŽ	KUS	10,000			
54	751H21	2017_OTSKP-ZS	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL	KUS	1,000			
55	751H32	2017_OTSKP-ZS	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0.5 M DO 25XN	KUS	1,000			
56	751I21	2017_OTSKP-ZS	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL	KUS	1,000			
57	751J12	2017_OTSKP-ZS	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	20,000			
58	751J15	2017_OTSKP-ZS	MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 8 KM DÉL KY, 1 ČTYŘKA	ÚSEK	20,000			

59	75IJ21	2017_OTSKP-ZS	MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU	ČTYŘKA	10,000		
60	75J111	2017_OTSKP-ZS	NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ - DODÁVKA	M	15,000		
61	75J11X	2017_OTSKP-ZS	NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ - MONTÁŽ	M	15,000		
62	75J11Y	2017_OTSKP-ZS	NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ - DEMONTÁŽ	M	45,000		
63	75J213	2017_OTSKP-ZS	KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,8 MM	KMPÁR	0,600		
64	75K111	2017_OTSKP-ZS	TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) DO 1000 VA	KUS	3,000		
65	75K11X	2017_OTSKP-ZS	TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) - MONTÁŽ	KUS	3,000		
66	75K11Y	2017_OTSKP-ZS	TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
67	75JB13	2017_OTSKP-ZS	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600x600 DO 47 U	KUS	1,000		
68	75JB1X	2017_OTSKP-ZS	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600x600 - MONTÁŽ	KUS	1,000		
69	75JB1Y	2017_OTSKP-ZS	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600x600 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		