

PROPOČET				PS 03-14-04			
Stavba: Výstavba R 110 kV na TNS Ostrava Svinov				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: TNS Ostrava Svinov, EZS							
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: Signal Projekt s.r.o.				Cenová úroveň: 2017			
Ing. Helena Havlenová				Datum zpracování: 30.4.2018			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
			Zemní práce				
1	702511	2017_OTSKP-ZS	PRŮRAZ ZDÍM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	10,000		
2	75J321	2017_OTSKP-ZS	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - DODÁVKA	KMPÁR	4,000		
3	75I411	2017_OTSKP-ZS	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 4 PÁRŮ	KMPÁR	1,000		
4	75J32X	2017_OTSKP-ZS	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ	KMPÁR	4,000		
5	75I41X	2017_OTSKP-ZS	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ	M	250,000		
6	703411	2017_OTSKP-ZS	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	M	870,000		
7	75O543	2017_OTSKP-ZS	EZS, KLÁVESNICE - LCD DISPLEJ S VESTAVĚNOU BEZKONTAKTNÍ ČTEČKOU KARET	KUS	1,000		
8	75O54X	2017_OTSKP-ZS	EZS, KLÁVESNICE - MONTÁŽ	KUS	1,000		
9	75O554	2017_OTSKP-ZS	EZS, KONCENTRÁTOR 8 ZÓN + 4 PGM S POSILOVACÍM ZDROJEM V KOVOVÉM KRYTU	KUS	3,000		
10	75O55X	2017_OTSKP-ZS	EZS, KONCENTRÁTOR - MONTÁŽ	KUS	3,000		
11	75O572	2017_OTSKP-ZS	EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT PLASTOVÝ - TĚŽKÉ PROVEDENÍ	KUS	13,000		
12	75O57X	2017_OTSKP-ZS	EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT - MONTÁŽ	KUS	13,000		
13	75O592	2017_OTSKP-ZS	EZS, PROSTOROVÝ DETEKTOR DUÁLNÍ	KUS	7,000		
14	75O59X	2017_OTSKP-ZS	EZS, PROSTOROVÝ DETEKTOR - MONTÁŽ	KUS	7,000		
15	75O5J1	2017_OTSKP-ZS	EZS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO INTEGRACI DO PROGRAMU TŘETÍCH STRAN TCP/IP	KUS	1,000		
16	75O5J2	2017_OTSKP-ZS	EZS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO MONITORING, SPRÁVU UŽIVATELŮ A KONFIGURACI TCP/IP	KUS	1,000		
17	75O5JX	2017_OTSKP-ZS	EZS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
18	75O5KX	2017_OTSKP-ZS	EZS, PŘEPĚTOVÁ OCHRANA SBĚRNICE - MONTÁŽ	KUS	1,000		
19	75O5K1	2017_OTSKP-ZS	EZS, PŘEPĚTOVÁ OCHRANA SBĚRNICE	KUS	1,000		
20	75O5M2	2017_OTSKP-ZS	EZS, SIRÉNA VENKOVNÍ	KUS	1,000		
21	75O5MX	2017_OTSKP-ZS	EZS, SIRÉNA - MONTÁŽ	KUS	1,000		
22	75O5O1	2017_OTSKP-ZS	EZS, ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ EZS	HOD	16,000		
23	75O5O2	2017_OTSKP-ZS	EZS, ZÁVĚREČNÉ OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A FUNKČNÍ ODZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ EZS	KUS	1,000		
24	75O5O3	2017_OTSKP-ZS	EZS, PŘEZKOUŠENÍ ÚSTŘEDNÝ EZS	KUS	1,000		
25	75O5O4	2017_OTSKP-ZS	EZS, UVEDENÍ ÚSTŘEDNÝ EZS DO TRVALÉHO PROVOZU	KUS	1,000		
26	75O5O5	2017_OTSKP-ZS	EZS, REVIZE ÚSTŘEDNÝ EZS	KUS	1,000		
27	703752	2017_OTSKP-ZS	PROTIPOŽÁRNÍ UCÁPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN.	M2	2,000		
28	742G11	2017_OTSKP-ZS	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	10,000		
29	742L11	2017_OTSKP-ZS	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000		
30	R	R	Úprava provozní dokumentace	hod	16,000		
31	R	R	Dozor správce zařízení	hod	24,000		