

PROPOČET					PS 03-14-06		
Stavba: Výstavba R 110 kV na TNS Ostrava Svinov					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: TNS Ostrava Svinov, doplnění kamerového systému							
Majetek: SŽDC s.o.					ISPROFIN:		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód):		
Zpracovatel: Signal Projekt s.r.o. Ing. Helena Havlenová					Cenová úroveň: 2017		
					Datum zpracování: 30.4.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
1	132832	2017_OTSKP-ZS	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM	M3	56,000		
2	131832	2017_OTSKP-ZS	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM	M3	20,000		
3	17411	2017_OTSKP-ZS	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	76,000		
4	18120	2017_OTSKP-ZS	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	70,000		
5	702311R	2017_OTSKP-ZS	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY DO 20 CM, fólie modrá	M	200,000		
6	75H141R	2017_OTSKP-ZS	Stožár (sloup) ocelový do 10 m, s výložníkem pro upevnění kamery, vč. základu	kus	6,000		
7	75H14XR	2017_OTSKP-ZS	Stožár (sloup) ocelový - montáž	kus	6,000		
8	75H14XRR	2017_OTSKP-ZS	Stožár (sloup) kamerový - demontáž vč. základu	kus	2,000		
9	75IG51	2017_OTSKP-ZS	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - DODÁVKA	M	300,000		
10	75IG5X	2017_OTSKP-ZS	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ	M	300,000		
11	75I811	2017_OTSKP-ZS	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	KMVLÁKNO	8,000		
12	75I81X	2017_OTSKP-ZS	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ	M	2 000,000		
13	75IH61	2017_OTSKP-ZS	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	26,000		
14	75IH91	2017_OTSKP-ZS	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DODÁVKA	KUS	52,000		
15	75IH9X	2017_OTSKP-ZS	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ	KUS	52,000		
16	75IEE1	2017_OTSKP-ZS	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN	KUS	1,000		
17	75IEE5	2017_OTSKP-ZS	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 144 VLÁKEN	KUS	1,000		
18	75IEEX	2017_OTSKP-ZS	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
19	75IEF1R	2017_OTSKP-ZS	OPTICKÝ ROZVADĚČ DO 12 VLÁKEN	KUS	6,000		
20	75IEFXR	2017_OTSKP-ZS	OPTICKÝ ROZVADĚČ - MONTÁŽ	KUS	6,000		
21	75IK21	2017_OTSKP-ZS	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	64,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

22	75I911	2017_OTSKP-ZS	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	930,000		
23	75I91X	2017_OTSKP-ZS	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	930,000		
24	75I961	2017_OTSKP-ZS	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	7,000		
25	75I962	2017_OTSKP-ZS	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	930,000		
26	75IA11	2017_OTSKP-ZS	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	8,000		
27	75IA1X	2017_OTSKP-ZS	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	8,000		
28	75J321	2017_OTSKP-ZS	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - DODÁVKA	KMPÁR	1,200		
29	75J32X	2017_OTSKP-ZS	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ	KMPÁR	1,200		
30	75I411	2017_OTSKP-ZS	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 4 PÁRŮ	KMPÁR	0,400		
31	75I41X	2017_OTSKP-ZS	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ	M	100,000		
32	703411	2017_OTSKP-ZS	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	M	50,000		
33	742G11	2017_OTSKP-ZS	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	900,000		
34	742L11	2017_OTSKP-ZS	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	12,000		
35	75L421	2017_OTSKP-ZS	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ	KUS	12,000		
36	75L42X	2017_OTSKP-ZS	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ	KUS	12,000		
37	75L432	2017_OTSKP-ZS	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME OTOČNÁ	KUS	1,000		
38	75L43X	2017_OTSKP-ZS	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME - MONTÁŽ	KUS	1,000		
39	75L42Y	2017_OTSKP-ZS	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
40	75L434	2017_OTSKP-ZS	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME - SW LICENCE	KUS	1,000		
41	75L453	2017_OTSKP-ZS	KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, DO 32 KAMER (HW, SW, LICENCE)	KUS	1,000		
42	75L45X	2017_OTSKP-ZS	KAMEROVÝ SERVER - MONTÁŽ	KUS	1,000		
43	75L456	2017_OTSKP-ZS	KAMEROVÝ SERVER - HDD DO 2 TB, PRO PROVOZ 24/7	KUS	2,000		
44	75M824	2017_OTSKP-ZS	SWITCH ETHERNET L2 24 PORTŮ, POE	KUS	1,000		
45	75M82X	2017_OTSKP-ZS	SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ	KUS	1,000		
46	75L461	2017_OTSKP-ZS	KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - DODÁVKA	KUS	1,000		
47	75L46W	2017_OTSKP-ZS	KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE	KUS	1,000		
48	75L46X	2017_OTSKP-ZS	KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
49	75L471	2017_OTSKP-ZS	MONITOR LCD DO 27"	KUS	1,000		
50	75L47X	2017_OTSKP-ZS	MONITOR- MONTÁŽ	KUS	1,000		
51	75M852R	2017_OTSKP-ZS	Příslušenství KS - mediakonvertor	kus	22,000		
52	75M86XR	2017_OTSKP-ZS	Převodník - montáž	kus	22,000		
53	75L481R	2017_OTSKP-ZS	Příslušenství KS - IR přisvit	kus	12,000		
54	75L481	2017_OTSKP-ZS	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ROZVODNÁ SKŘÍŇ KS	KUS	6,000		
55	75L482	2017_OTSKP-ZS	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚŮVÁ OCHRANA PRO KS	KUS	11,000		
56	75L486	2017_OTSKP-ZS	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - INJECTOR PRO POE	KUS	2,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

57	75L484	2017_OTSKP-ZS	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ADAPTÉR PRO MONTÁŽ NA SLOUP	KUS	11,000		
58	75L48X	2017_OTSKP-ZS	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - MONTÁŽ	KUS	86,000		
59	75K231	2017_OTSKP-ZS	NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC DO 5 A	KUS	11,000		
60	75K23X	2017_OTSKP-ZS	NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC - MONTÁŽ	KUS	11,000		
61	75K331R	2017_OTSKP-ZS	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA, SMNP ROZHRANÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
62	75K33X	2017_OTSKP-ZS	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - MONTÁŽ	KUS	1,000		
63	75J821	2017_OTSKP-ZS	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M	KUS	22,000		
64	75J82X	2017_OTSKP-ZS	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	22,000		
65	75J921	2017_OTSKP-ZS	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	KUS	22,000		
66	75J92X	2017_OTSKP-ZS	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	22,000		
67	744811	2017_OTSKP-ZS	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A	KUS	6,000		
68	744632	2017_OTSKP-ZS	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	10,000		
69	75L491	2017_OTSKP-ZS	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMERY	KUS	14,000		
70	75L492	2017_OTSKP-ZS	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY	KUS	14,000		
71	75L493	2017_OTSKP-ZS	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU	KPL	1,000		
72	75L494	2017_OTSKP-ZS	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO KAMEROVÝ SYSTÉM	HOD	16,000		
73	75L48XR1	2017_OTSKP-ZS	Tabulka "Prostor je střežen kamerovým systémem se záznamem" (provedení dle předpisů SŽDC)	kus	8,000		
74	703752R	2017_OTSKP-ZS	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN.	M2	1,000		
75	701011R	R	Vytyčení trasy	km	0,500		
76	701ADCR	R	Geodetické zaměření trasy	km	0,500		
77	22000017R	R	Úprava provozní dokumentace	hod	16,000		
78	22000019R	R	Dozor správce zařízení	hod	32,000		