




			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		IDS: kjee9md e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VLADIMÍR KOPP 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. JAN PETRŮ, Ph.D. 	Dagmar Jelínková	ING. PETR KRAJKOVIC 
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OSTRAVA	OBEC: OSTRAVA - TŘEBOVICE
"Výstavba R110 kV na TNS Ostrava Svinov" SO 03-18-01 TNS Ostrava Svinov, komunikace a zpevněné plochy		ZAK. ČÍSLO MCO 17 - 069 - 234 - PD
		ÚČEL DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
		DATUM ČERVENEC 2018
		FORMÁT A4
		MĚŘÍTKO
Výkaz výměr		ČÁST D.E.1.8. PŘÍLOHA 04

PROPOČET						SO 03-18-01	
Stavba: Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: TNS Ostrava Svinov, komunikace a zpevněné plochy							
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN:	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód):	
Zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.						Cenová úroveň: 2018	
Dagmar Jelínková						Datum zpracování: 30.5.2018	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R130001	vlastní	Výkopy (z toho 10% ruční výkop včetně výkopů pro výměnnou vrstvu tl. 500 mm vč. odvozu a poplatku za skládku	m3	525,000		
2	R966001	vlastní	Bourání kcí z betonu vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m3	26,250		
3	R966002	vlastní	Bourání kcí ze železobetonu vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m3	15,750		
4	R966003	vlastní	Bourání kcí z cihel vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m3	10,500		
5	R132001	vlastní	Násyp ze štěrkodrti fr. 0-63 mm v tloušťce 500 mm	m3	2 650,000		
6	R174101	vlastní	Dosypávka ze štěrkodrti tl. 300 mm	m2	180,000		
7	R181001	vlastní	Ohumusování tl. 100 mm a osetí travním semenem, dovoz ornice na stavbu	m2	1 350,000		
8	R577340	vlastní	Skladba komunikace asfaltové vč. podklad vrstev tl. 530mm; AB střednězrný ACO 11+ (ABS I) 40 mm_SP emulzí 0,3 kg/m2_OK střednězrný ACP 16+ (OKS I) 70 mm_IP 1,00 kg/m2 štěrkodrt' ŠDA frakce 150 mm štěrkodrt' ŠDB 270mm úprava zemní pláně	m2	1 255,000		
9	R596211	vlastní	Skladba chodníku zámková dlažba pro pěší vč. podkladních vrstev tl. 400mm; bet. zámková dlažba přírodní tl. 60 mm; štěrkodrt' 0-8 mm (ŠD) tl. 40 mm; štěrkodrt' 0-32 mm (ŠD) tl. 300 mm; úprava zemní pláně	m2	83,000		
10	R916231	vlastní	Obrubníky betonové vč. lože	m2	555,000		
11	R935111	vlastní	Betonový štěrbinový žlab velký s přeruš. štěrbinou 400x500mm vč. betonového lože a šachet	m	33,000		
12	R919121	vlastní	Zařezání hrany živice v tl. 100 mm	m	67,000		
13	R919001	vlastní	Asfaltová zálivka	m	147,000		
14	R914451	vlastní	Svislé trvalé značení (značka+montáž)	kus	1,000		
15	R914452	vlastní	Svislé trvalé značení (značka+montáž+sloupek+ základ)	kus	1,000		
16	R940001	vlastní	Zkoušky - statická zatěžkávací zkouška	kus	6,000		
17	R113001	vlastní	Odstranění stávajícího krytu (živice tl. 150 mm + podkladní vrstvy ze štěrkodrti tl. 300) vč. odvozu a poplatku za skládku	m2	255,000		
18	R113002	vlastní	Odstranění stávajícího dlažďového chodníku (dlažba tl. 60 mm) + podkladní vrstvy ze štěrkodrti tl. 300) vč. odvozu a poplatku za skládku	m2	10,000		
19	R113003	vlastní	Vytržení a odstranění stávajícího betonového obrubníku BO 15/25 vč. odvozu a poplatku za skládku	m	76,000		