

PROPOČET				SO 03-12-01			
Stavba: Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: SO 03-12-01: TNS Ostrava Svinov, přípojka 110 kV							
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: EGEM s.r.o., Novohradská 736/36, 370 01 České Budějovice 6, IČ: 63886464				Cenová úroveň: 2018			
Jakub Štefan				Datum zpracování: 11.5.2018			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			VVN kabel průřez např. XDRCU-ALT 1x500 ALDB mm2 110/64 kV (123 kV)	m	4 880,000		
2			Kabelové koncovky - venkovní	ks	6,000		
3			Kabelové koncovky - vnitřní	ks	6,000		
4			LinkBox - jednofázový	ks	6,000		
5			Připomoc při instalaci vvn kabelu	hod	480,000		
6			Šéfmontáž	sada	1,000		
7	1000065600		Štítek kabelový 60X24 C.O.3580 /1B.=50KS	kus	2,000		
8	1003632540		Páska zemnicí FeZn 30X4/48AM (BAL.25KG)	kg	3 400,000		
9	1000291240		Pásek vázací kabelový VPC13/730 BAL-50KS	BAL	10,000		
10	14033234		Trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm	m	44,000		
11	14033234		Trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm	m	11,000		
12	14033234		Trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm	m	54,000		
13	59213345		Poklop kabelového žlabu betonový 50x23x4 cm	m	5 360,000		
14	59213355		Poklop kabelového žlabu betonový 50x31x5,5 cm	m	5 360,000		
15			Ocelové konstrukce - pozinkované	kg	900,000		
16			Blíže nespecifikovaný materiál	sada	1,000		
17			Zkouška zvýšeným napětím kabelu do 110 kV	sada	6,000		
18			Funkční zkoušky vvn kabelu a uvedení do provozu	hod	40,000		
19			Revize	hod	8,000		
1			Připomoc při instalaci vvn kabelu	hod	37,000		
2			Šéfmontáž	sada	1,000		
3	460201602		Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 1 a 2	m3	7 350,000		
4	210 870 201		Pokládka kabelu VVN	m	4 680,000		
5	460300002		Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	6 814,000		
6	583373030		šterkopísek frakce 0-8	t	1 000,000		
6	583373030		cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty	t	72,000		
7	460310109.R		Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 500 mm	m	44,000		
8	460310109.R		Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 500 mm	m	11,000		
9	460310109.R		Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 500 mm	m	54,000		
10	460400021		Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m	m2	1 000,000		
11	460400121		Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m	m2	1 000,000		
12	460490013		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	2 680,000		
13	460120019		Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	554,000		
14	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	554,000		
15	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 162,000		
16	460600061		Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1 162,000		
17	460600071		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	8 134,000		
18	210 840 214		Svazkování jednožil. kabelů vvn	m	1 340,000		
19	210021111		Montáž konstrukcí rozveden 110 a 220 kV šroubovaných - pomocných	kus	6,000		
20	460202305		Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 5	m3	540,000		
21			Výjimutí a ekologická likvidace stávajícího kabelu 22 kV	t	10,300		
22	460300002		Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	540,000		