

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.:19489/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Helena Bašťařová

dle rozdělovníku

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 12.12.2014

## Modernizace ŽST Karlovy Vary – výpravní budova

### Dodatečné informace zadavatele č. 6 - odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu se zněním článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané **dotazy dodavatelů** takto:

#### **Dotaz č. 18:**

Sdělovací a zabezpečovací zařízení  
část 03a - Přeložky kabelů, kabelizace

Chybí schémata přeložek kabelů, na kterých by byly jasné uvedené typy a konstrukce původních kabelů i kabelů nově naspojovaných. Díky tomu není možné nacenit položky: 48, 49, 51, 58, 63, 64, 65 a 66

**Dotaz :** žádáme vás o předání potřebných podkladů

#### **Dotaz č. 19:**

V rozpočtu chybí položky na demontáž a montáž závěrů a ukončení kabelů na nich, pokud ovšem nebudou všechny kabely ukončeny zářezovou technologií. To však nelze zjistit, jelikož chybí schéma kabelů.

**Dotaz :** žádáme vás o předání potřebných podkladů

#### **Dotaz č. 20:**

V rozpočtu chybí položky na spojkování kabelů (dodávky i montáže).

**Dotaz :** Do které položky máme tyto práce ocenit? Nebylo by možné přidat položku ?

#### **Odpověď na dotaz č. 18 - 20:**

Dokumentace byla zpracována ve stupni PSŘ s kumulovanými položkami. Pro konkrétnější údaje nutno doplnit dopracování PSŘ a realizační dokumentace. Poté lze až přesně specifikovat dodávky a montáže. V příloze zasíláme tabulku kabelů.

#### **Dotaz č. 21:**

část 10a - Datové a telefonní rozvody

**Dotaz :** Co přesně obsahuje položka výkazu výměr : 222 75K2GAR

Převedení stávajícího zařízení sděl. místnosti do provizorní SM technologického objektu kpl 1,000

#### **Odpověď:**

Obsahem položky je přestěhování technologie do rekonstruované sděl. místnosti.

**Dotaz č. 22:**

**Dotaz :** Kterých vlastníků se tato zařízení týkají a jaký je jejich rozsah ?

**Odpověď:**

Zařízení je ve vlastnictví převážně firmy SŽDC a v menší míře ČD-telematika (optické kabely).

**Dotaz č. 23:**

V oddílu nejsou uvedeny racky, zakončovací materiál pro optický kabel, pro FTP kabeláž, aktivní prvky LAN..

**Dotaz :** Počítá se s využitím stávajících prvků?

**Odpověď:**

Počítá se s využitím stávající technologie.

**Dotaz č. 24:**

Ve výkazu výměr uvedena kabeláž 5e, v tech. zprávě cat.6.

**Dotaz :** Která je správná?

**Odpověď:**

Postačí kabeláž v kat. 5e.

**Dotaz č. 25:**

Ve výkazu výměr uvedena dodávka 250m SM OK 24vl, montáž je ale uvedena pro 3200m,

**Dotaz :** Nejde o chybu? Která výměra je správná?

**Odpověď:**

Nesoulad vznikl z původní dokumentace, kdy se propojovala definitivní SM s rackovnou v nové VB. Toto řešení bylo překonáno, a proto postačí montáž o řád nižší tedy 320m (zahrnuta i demontáž provizorní trasy).

**Dotaz č. 26:**

**část 05a Kamery**

Výkaz výměr ( i ten z dodatečných informací) neobsahuje položku: Dodávka – kamery


**Dotaz :** Do které položky máme tyto práce ocenit? Nebylo by možné přidat položku ?

**Odpověď:**

Položka na dodávku kamer je obsažena v položkách č. 86-97. Celkem bude instalováno 6 nových kamer. Sloupy a kamery na nich byly vypuštěny.

Přílohy:

- výkaz výměr - Modernizace ŽST Karlovy Vary – výpravní budova
- tabulka kabelů



Ing. Lubor Hrubeš

ředitel

Stavební správa západ  
na základě „Pověření“ č.1605  
ze dne 13.06.2013