

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : Rekonstrukce SZS Veselí nad Moravou

Název PS,SO : ŽST Veselí nad Moravou, definitivní SZS

Datum zpracování : 10/2016
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01-28-01

Datum aktualizace : 23.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	014112	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a hornin	T	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
2	014140	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolice objektů,	T	60,000	0,000	0,000		0,00		0,00
3	022210	Posouzení shody realizované stavby s požadavky EU (interoperabilita)	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
4	022310	Vypracování realizační dokumentace stavby (RDS)	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
5	031000	Geodetická činnost	MĚS	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
155	032111 R01	Dopravní značení po dobu vypnutí PZS	KPL	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	1	Zemní práce								
6	111112	Všeobecné vyklizení zastavěného území - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené	tkm	1 400,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7	132301	Hloubení rýh tř. horniny 3	M3	1 474,725	0,000	0,000		0,00		0,00
8	132301.R01	Hloubení rýh tř. horniny 3 - ve stávající trase	M3	683,200	0,000	0,000		0,00		0,00
9	133301	Hloubení šachet tř. horniny 3	M3	60,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10	14173.R02	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí plastové DN do 200 mm, třída vrtateln	M	190,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11	143100	Startovací jáma pro protlaky	M3	36,000	0,000	0,000		0,00		0,00
12	143200	Cílová jáma pro protlaky	M3	36,000	0,000	0,000		0,00		0,00
13	174523	Zásypy vrstevnaté se zhutněním z vyzískaného materiálu	M3	2 157,925	0,000	0,000		0,00		0,00
14	181200	Úprava pláně se zhutněním tř. 2	M2	17 270,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
15	701004	Vyhledávací marker zemní	KUS	60,000	0,000	0,000		0,00		0,00
16	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	M	1 650,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	M	4 285,000	0,000	0,000		0,00		0,00
18	702901	Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	M	1 650,000	0,000	0,000		0,00		0,00
19	702901.R01	Zřízení kabelového lože vrstvou z písku	M	4 545,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : Rekonstrukce SZS Veselí nad Moravou

Název PS,SO : ŽST Veselí nad Moravou, definitivní SZS

Datum zpracování : 10/2016
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01-28-01

Datum aktualizace : 23.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	703224	Kabelový žlab nosný/drátěný nerezový včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes M	M	70,000	0,000	0,000		0,00		0,00
21	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	KUS	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00

Díl:	74	Elektroinstalace - silnoproud								
22	741911	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2	M	2 000,000	0,000	0,000		0,00		0,00
23	741C02	Uzemňovací svorka	KUS	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
24	742C12	Kabel nn vodič - jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2	M	230,000	0,000	0,000		0,00		0,00
25	742D11	Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2	M	230,000	0,000	0,000		0,00		0,00
26	742E12	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2	M	230,000	0,000	0,000		0,00		0,00
27	742H11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm2	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
28	742H12	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16mm2	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
29	742L13	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	M	460,000	0,000	0,000		0,00		0,00
30	742L15	Označovací štítek na kabel	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
31	744111	Rozvodnice nn modulární, min. IP30 do 24 modulů vystrojená	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
32	747413	Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku do 100m	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74	Elektroinstalace - silnoproud				0,000		0,00		0,00

Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
33	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	KMPÁR	65,187	0,000	0,000		0,00		0,00
34	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	KMPÁR	65,187	0,000	0,000		0,00		0,00
35	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	KMPÁR	2,720	0,000	0,000		0,00		0,00
36	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	KMPÁR	2,720	0,000	0,000		0,00		0,00
37	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	KMPÁR	47,476	0,000	0,000		0,00		0,00
38	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	KMPÁR	47,476	0,000	0,000		0,00		0,00
39	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	KMPÁR	723,568	0,000	0,000		0,00		0,00
40	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	KMPÁR	723,568	0,000	0,000		0,00		0,00
41	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	KUS	388,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Název PS,SO : ŽST Veselí nad Moravou, definitivní SZZ

Datum zpracování : 10/2016
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01-28-01

Datum aktualizace : 23.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	KUS	56,000	0,000	0,000		0,00		0,00
43	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	KUS	400,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00

Díl:	75B	Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								
44	75B117.R01	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	100,000	0,000	0,000		0,00		0,00
45	75B111.R01	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	100,000	0,000	0,000		0,00		0,00
46	75B172.R01	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 50 KABELŮ	M	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
47	75B112.R01	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 50 KABELŮ	M	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
48	75B227.R01	Pracoviště nouzové obsluhy - montáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
49	75B221.R01	Pracoviště nouzové obsluhy - dodávka	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
48	75B227.R01	Diagnostické zařízení - montáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
49	75B221.R01	Diagnostické zařízení - dodávka	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
50	75B271.R01	MONTÁŽ JEDNOTNÉHO OBSLUŽNÉHO PRACOVIŠTĚ (JOP) NEZÁLOHOVANÉHO	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
51	75B211.R01	DODÁVKA JEDNOTNÉHO OBSLUŽNÉHO PRACOVIŠTĚ (JOP) NEZÁLOHOVANÉHO	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
52	75B272.R01	MONTÁŽ VYBAVENÍ SERVISNÍHO A DIAGNOSTICKÉHO PRACOVIŠTĚ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
53	75B212.R01	DODÁVKA VYBAVENÍ SERVISNÍHO A DIAGNOSTICKÉHO PRACOVIŠTĚ VČ. SW	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
54	75B274.R01	MONTÁŽ ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLOHOVANÉHO BEZ SW	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
55	75B214.R01	DODÁVKA ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLOHOVANÉHO BEZ SW	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
58	75B368	Kolejová deska - demontáž	KUS	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
59	75B371.R01	MONTÁŽ PULTU NOUZOVÉ OBSLUHY	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
60	75B311.R01	DODÁVKA PULTU NOUZOVÉ OBSLUHY	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
61	75B378	Hradlový přístroj - demontáž	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
62	75B427.R01	Skříň s otočným rámem - montáž	KUS	31,000	0,000	0,000		0,00		0,00
63	75B421.R01	Skříň s otočným rámem - dodávka	KUS	31,000	0,000	0,000		0,00		0,00
64	75B479.R01	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) KABELOVÉ	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
65	75B419.R01	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) KABELOVÉ	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
66	75B527.R01	MONTÁŽ ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ V.J.		49,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Název PS,SO : ŽST Veselí nad Moravou, definitivní SZZ

Datum zpracování : 10/2016
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01-28-01

Datum aktualizace : 23.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	75B521.R01	DODÁVKA ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ V.J.		49,000	0,000	0,000		0,00		0,00
68	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž	KUS	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00
69	75B567.R01	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
70	75B561.R01	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
71	75B571.R01	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ (úvazka stávajících TZ)	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
72	75B511.R01	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ (úvazka stávajících TZ)	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
71	75B571.R01	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) AUTOMATICKÉHO HRADLA VYSTROJENÉ	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
72	75B511.R01	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) AUTOMATICKÉHO HRADLA VYSTROJENÉ	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
73	75B574.R01	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
74	75B514.R01	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
75	75B575.R01	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
76	75B515.R01	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
77	75B671.R01	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
78	75B611.R01	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE (50 / 75 / 275 HZ) DO 50 KVA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
79	75B875.R01	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 1 STANICE	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
80	75B815.R01	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 1 STANICE	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
81	75B972.R01	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM R	KUS	49,000	0,000	0,000		0,00		0,00
82	75B912.R01	DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM R	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
83	75B976.R01	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ GRAFIKON PRO JEDNO ČÍSLO	KUS	35,000	0,000	0,000		0,00		0,00
84	75B916.R01	DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ GRAFIKON	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
85	75B977.R01	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
86	75B915.R01	DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
85	75B977.R01	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRO PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ JEDNÉ STANICE	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
87	75B917.R01	DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ JEDNÉ STANICE	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení								
88	75C147.R01	Přestavnik- montáž	KUS	41,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : **Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou**

Název PS,SO : **ŽST Veselí nad Moravou, definitivní SZZ**

Datum zpracování : 10/2016
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 01-28-01**

Datum aktualizace : 23.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	75C141.R01	Přestavník- dodávka	KUS	41,000	0,000	0,000		0,00		0,00
93	75C178	Přestavník elektromotorický - demontáž	KUS	61,000	0,000	0,000		0,00		0,00
95	75C217	Výkolejka s přestavníkem - montáž	KUS	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
96	75C211	Výkolejka s přestavníkem - dodávka	KUS	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
97	75C218	Výkolejka s přestavníkem - demontáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
98	75C258	Výkolejka se zámkem - demontáž	KUS	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
99	75C347	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámkami - montáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
100	75C341	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámkami - dodávka	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
101	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
102	75C498	Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
103	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	KUS	23,000	0,000	0,000		0,00		0,00
104	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	KUS	23,000	0,000	0,000		0,00		0,00
105	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	KUS	15,000	0,000	0,000		0,00		0,00
106	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
107	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
108	75C528	Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž	KUS	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
109	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	KUS	22,000	0,000	0,000		0,00		0,00
110	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	KUS	22,000	0,000	0,000		0,00		0,00
111	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž	KUS	19,000	0,000	0,000		0,00		0,00
112	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	KUS	14,000	0,000	0,000		0,00		0,00
113	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	KUS	14,000	0,000	0,000		0,00		0,00
114	75C618	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž	KUS	9,000	0,000	0,000		0,00		0,00
115	75C628	Trpasličí návěstidlo do pěti světél - demontáž	KUS	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
116	75C668.R01	Ukazatel rychlosti - demontáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
117	75C677	Ukazatel rychlosti - montáž	KUS	21,000	0,000	0,000		0,00		0,00
118	75C671	Ukazatel rychlosti - dodávka	KUS	21,000	0,000	0,000		0,00		0,00
117	75C677	Proměnný ukazatel rychlosti (4 světelné znaky) - montáž	KUS	21,000	0,000	0,000		0,00		0,00
118	75C671	Proměnný ukazatel rychlosti (4 světelné znaky) - dodávka	KUS	21,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : Rekonstrukce SZS Veselí nad Moravou

Název PS,SO : ŽST Veselí nad Moravou, definitivní SZS

Datum zpracování : 10/2016
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01-28-01

Datum aktualizace : 23.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	KUS	35,000	0,000	0,000		0,00		0,00
120	75C721	Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka	KUS	35,000	0,000	0,000		0,00		0,00
121	75C728	Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž	KUS	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
122	75C738.R01	Návěst - demontáž	KUS	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
123	75C8A8.R01	Venkovní výstroj kolejového obvodu - demontáž	KUS	19,000	0,000	0,000		0,00		0,00
124	75C8B8	Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž	KUS	17,000	0,000	0,000		0,00		0,00
125	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	KUS	81,000	0,000	0,000		0,00		0,00
126	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	KUS	80,000	0,000	0,000		0,00		0,00
127	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	KUS	28,000	0,000	0,000		0,00		0,00
128	75C937	Skříň s počítači náprav - montáž	KUS	53,000	0,000	0,000		0,00		0,00
129	75C931.R01	Skříň s počítači náprav 2 body/1 úsek - dodávka	KUS	26,000	0,000	0,000		0,00		0,00
130	75C931.R02	Skříň s počítači náprav 3 body/1 úsek - dodávka	KUS	15,000	0,000	0,000		0,00		0,00
131	75C931.R03	Skříň s počítači náprav 4 body/1 úsek - dodávka	KUS	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
132	75C931.R04	Skříň s počítači náprav 5 body/1 úsek - dodávka	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
133	75C938	Skříň s počítači náprav - demontáž	KUS	9,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku								
134	75D147	Kabelová skříň - montáž	KUS	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
135	75D141	Kabelová skříň - dodávka	KUS	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
136	75D157	Kabelový objekt - montáž	KUS	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
137	75D151	Kabelový objekt - dodávka	KUS	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00

Díl:	75E	Ostatní práce a zařízení								
138	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	HOD	150,000	0,000	0,000		0,00		0,00
139	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	HOD	180,000	0,000	0,000		0,00		0,00
140	75E137	Přezkoušení vlakovývh cest	KUS	178,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Název PS,SO : ŽST Veselí nad Moravou, definitivní SZZ

Datum zpracování : 10/2016
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01-28-01

Datum aktualizace : 23.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	KUS	136,000	0,000	0,000		0,00		0,00
142	75E174.R01	Přezkoušení a regulace automatického hradla	KUS	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
143	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	KUS	178,000	0,000	0,000		0,00		0,00
144	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	HOD	350,000	0,000	0,000		0,00		0,00
145	75e272.R01	Převzetí místnosti stavědlové ústředny	KS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
155	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	KS	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E	Ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75I	Úložná vedení								
146	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm - uložení	M	2 710,000	0,000	0,000		0,00		0,00
147	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm do 25XN	KMČTYŘK	28,250	0,000	0,000		0,00		0,00
148	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	KUS	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
149	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	KUS	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
150	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	KUS	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
151	75IFCX	Kabelový závěr - montáž	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
152	75IFC2	Kabelový závěr do 100 žil	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
153	75IH42	Ukončení kabelu forma kabelová délky přes 0,5 m do 25XN	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
154	75IJ12	Měření stejnosměrné	KUS	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75I	Úložná vedení				0,000		0,00		0,00