

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **PERONIZACE V ŽST PAČEJOV A ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI V KM 299,650-KM 304,009**

Název PS,SO : **HOPA, traťové zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : **15.4.2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 31**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **5003540007**

Číslo PS,SO **PS 05-01-03**

Datum aktualizace : **30.10.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Díl: 001</b>		<b>Zabezpečovací zařízení</b>								
1	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	m	510,000		0,000		0,00		0,00
2	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	m	510,000		0,000		0,00		0,00
3	75A272	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	m	35,000		0,000		0,00		0,00
4	75A212	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	m	35,000		0,000		0,00		0,00
5	75A273	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	m	230,000		0,000		0,00		0,00
6	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	m	230,000		0,000		0,00		0,00
7	75A374	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	m	1 470,000		0,000		0,00		0,00
8	75A314	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	m	1 470,000		0,000		0,00		0,00
9	75A377	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 24P 1,0	m	850,000		0,000		0,00		0,00
10	75A317	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 24P 1,0	m	850,000		0,000		0,00		0,00
11	75G4AC	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně uložený	m	230,000		0,000		0,00		0,00
12	75G1FA	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm	m	230,000		0,000		0,00		0,00
13	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm <sup>2</sup> , kabel silový izolace plastová	m	50,000		0,000		0,00		0,00
14	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	4,000		0,000		0,00		0,00
15	701FDER	Přechod přes most či propustek	m	20,000		0,000		0,00		0,00
16		Diagnostika automatického hradla pro 1TK - dodávka	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
17		Diagnostika automatického hradla pro 1TK - montáž	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
18		Technologický domek 2x3 m dodávka	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
19		Technologický domek 2x3 m montáž	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75B511	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
21	75B571	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
22	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	m	15,000		0,000		0,00		0,00
23	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	m	15,000		0,000		0,00		0,00
24	75C573	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TRÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
25	75C513	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO TRÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
26	75C572	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
27	75C512	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
28	75C712	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
29	75C772	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
30	75C713	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	ks	16,000		0,000		0,00		0,00
31	75C773	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	ks	16,000		0,000		0,00		0,00
32	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
33	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
34	75C915R	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka	ks	3,00		0,000		0,00		0,00
35	75C973R	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž	ks	3,00		0,000		0,00		0,00
36	75B713R	DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
37	75B773R	MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
38		zařízení pro komunikaci mezi zab. zař. montáž	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
39		zařízení pro komunikaci mezi zab. zař. dodávka	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
40		Doplnění software SZZ Horažďovice předměstí	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	hod.	40,000		0,000		0,00		0,00
42	75E123	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	ks	4,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : PERONIZACE V ŽST PAČEJOV A ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI V KM 299,650-KM 304,009

Název PS,SO : HOPA, traťové zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 15.4.2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 31

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5003540007

Číslo PS,SO PS 05-01-03

Datum aktualizace : 30.10.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
44	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 001	Zabezpečovací zařízení				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00