

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpadů

**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Název PS,SO : **Oprava hradla č. 4**

Datum zpracování : **01.09.2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

0

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 21-03**

Datum aktualizace : **31.08.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 31		<b>Zdi podpěrné a volné</b>								
1	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,389	0,000	0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 5		<b>Komunikace</b>								
2	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	37,700	0,000	0,000		0,00		0,00
3	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	7,395	0,000	0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>								
4	622635041	Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu do 50 %	m2	19,728	0,000	0,000		0,00		0,00
5	622821011-R	Ošetření a zpevnění silně narušených povrchů stěn orgaokřemičitou látkou, odsolení zdiva	m2	30,192	0,000	0,000		0,00		0,00
6	624635400-R1	Těsnění minerálním materiálem se zvýšenou pružností a přilnavostí spáry šířky do 40 mm	m	53,890	0,000	0,000		0,00		0,00
7	629995121	Očištění neošetřených ploch odstraňovačem graffiti a omytím	m2	127,268	0,000	0,000		0,00		0,00
8	629995122	Očištění neošetřených ploch odstraňovačem graffiti a okartáčováním	m2	127,268	0,000	0,000		0,00		0,00
9	629995123	Očištění neošetřených ploch odstraňovačem graffiti a tlakovou vodou	m2	127,268	0,000	0,000		0,00		0,00
10	629995213	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu	m2	127,268	0,000	0,000		0,00		0,00
104	611142022-R	Omítka podhledu	m2	18,720	0,001	0,013		0,00		0,00
105	622311131	Potazení vnějších stěn omítkou přírodního charakteru (vápenná omítka modifikovaná pucolány) a barevnosti (zbarvená písky)	m2	22,982	0,004	0,092		0,00		0,00
106	622325113	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	22,982	0,020	0,468		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>0,573</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 9		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>								
11	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	558,850	0,000	0,000		0,00		0,00

S Celkem za 015

Poplatky za likvidaci odpadů

majitel HIM:

SŽDC

0

**SOUPIS PRACÍ**

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Číslo stavby

Název PS,SO : **Oprava hradla č. 4**

Číslo PS,SO **SO 21-03**

Datum zpracování : **01.09.2014**

Datum aktualizace : **31.08.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	33 531,000	0,000	0,000		0,00		0,00
13	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	558,850	0,000	0,000		0,00		0,00
14	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	22,295	0,000	0,000		0,00		0,00
107	950100001-R	Dodávka a montáž větrací komplet (pro odvětrání kanalizace) DN 125, TiZn, vč. klempířských řešení prostupu krytinou - ozn. SP/01	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
108	950100002-R	Dodávka a montáž anténní tyč, materiál hliník, vč. pomocného a kotevního materiálu - ozn. SP/02	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
109	950100003-R	Dodávka a montáž výlez na střechu (univerzální střešní vikýř), rozm. 450/730 mm - ozn. SP/03	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
110	950100004-R	Dodávka a montáž exteriérové nástěnné osvětlení, tvar čtvrtkoule - ozn. SP/04	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
111	950100005-R	Dodávka a montáž kompletační střešní prvek - větrací ochranný pás u okapu, drátěná tkanina - ozn. SP/05	m	23,750	0,000	0,000		0,00		0,00
112	950100006-R	Dodávka a montáž kompletační střešní prvek - větrací ochranný pás u hřebene, drátěná tkanina - ozn. SP/05	m	9,560	0,000	0,000		0,00		0,00
113	950100007-R	Dodávka a montáž univerzální stoupací komplet - ozn. SP/06	kpl	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
114	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,979	0,000	0,000		0,00		0,00
115	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	18,720	0,000	0,000		0,00		0,00
116	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	22,982	0,000	0,000		0,00		0,00
117	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou - odstranění špíny a jiné nečistoty	m2	22,982	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,000		0,00		0,00
Díl:	997	Přesun sutě								
15	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,577	0,000	0,000		0,00		0,00
16	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	71,758	0,000	0,000		0,00		0,00
17	997013801R3	Poplatek za uložení odpadu - 17 02 01 Dřevo po stavebním použití, z demolic	t	3,322	0,000	0,000		0,00		0,00
18	997013801R6	Poplatek za uložení odpadu - 17 04 05 Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej	t	0,613	0,000	0,000		0,00		0,00

S

Celkem za 015

Poplatky za likvidaci odpadů

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Název PS,SO :

Oprava hradla č. 4

Datum zpracování :

01.09.2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 21-03

Datum aktualizace : 31.08.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	997013801R7	Poplatek za uložení odpadu - 20 03 99 Odpad podobný komunálnímu odpadu	t	0,030	0,000	0,000		0,00		0,00
118	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,602	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 997	Přesun sutě				0,000		0,00		0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
23	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	82,737	0,000	0,000		0,00		0,00
24	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,820	0,000	0,000		0,00		0,00
119	762100001-R	Očištění dřevěných prvků otryskáním suchým ledem (pevný oxid uhličitý)	m2	244,380	0,000	0,000		0,00		0,00
120	762100002-R	Náhrada přesahu krokví přes půdorys objektu, délka 650 mm, umělecká profilace	kus	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00
121	762100003-R	Nové obložení stěn z interiéru - prkna na sraz	m2	25,000	0,000	0,000		0,00		0,00
122	762100004-R	Nové obložení štítu - prkna na sraz, umělecké detaily, lišty	m2	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00
123	762100005-R	Doplnění/zesílení profilů sloupků mezi okenními výplněmi - přilepení z každé boční strany sloupků, prkno tl. 10 mm o výšce 1600 mm	kus	15,000	0,000	0,000		0,00		0,00
124	762100006-R	Dřevěná fošnová podlaha, vč. povrchové úpravy	m2	18,720	0,000	0,000		0,00		0,00
125	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	82,737	0,000	0,000		0,00		0,00
126	60726278	deska dřevoštěpková OSB pero-drážka nebroušená tl 22mm	m2	91,011	0,013	1,165		0,00		0,00
127	762342441-R	Dodávka a montáž kontralatí 40/50 mm	m2	82,737	0,000	0,000		0,00		0,00
128	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	18,720	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské				1,165		0,00		0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
25	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	82,737	0,000	0,000		0,00		0,00
26	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	23,750	0,000	0,000		0,00		0,00
27	764004861	Demontáž svodu do suti	m	22,000	0,000	0,000		0,00		0,00
129	764100001-R	Dodávka a montáž podokapní půlkruhový žlab, rš 250 mm, TiZn tl. 0,7mm, předzvětralý břidlicově šedý - ozn. KL/01	m	23,750	0,000	0,000		0,00		0,00

S Celkem za 015

Poplatky za likvidaci odpadů

**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Název PS,SO : **Oprava hradla č. 4**

Datum zpracování : **01.09.2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 21-03**

Datum aktualizace : **31.08.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	764100002-R	Dodávka a montáž kotlík s kruhovým napojením DN 120, TiZn tl. 0,7mm, předzvětralý břídicově šedý - ozn. KL/01	kus	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
131	764100003-R	Dodávka a montáž střešní svod kruhový DN 120, TiZn tl. 0,7mm, předzvětralý břídicově šedý - ozn. KL/01	m	22,000	0,000	0,000		0,00		0,00
132	764100004-R	Dodávka a montáž kruhové koleno 65o, TiZn tl. 0,7mm, předzvětralý břídicově šedý - ozn. KL/01	kus	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
133	764100005-R	Dodávka a montáž okapnička při pojistné hydroizolaci, TiZn tl. 0,7mm, předzvětralý břídicově šedý, rš 205 mm - ozn. KL/02	m	23,750	0,000	0,000		0,00		0,00
134	764100006-R	Dodávka a montáž oplechování mezi střechou a štítem, TiZn tl. 0,7mm, předzvětralý břídicově šedý, dilatační profil rš 120mm, lemování rš 250mm - ozn. KL/03	m	6,400	0,000	0,000		0,00		0,00
135	764100007-R	Dodávka a montáž oplechování komína, TiZn tl. 0,7mm, předzvětralý břídicově šedý, dilatační profil rš 440mm, půdorysný rozměr komína 2,46x1,09 m - ozn. KL/04	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
136	764100008-R	Dodávka a montáž okapnička při štítu střechy, TiZn tl. 0,7mm, předzvětralý břídicově šedý, dilatační profil rš 300 mm - ozn. KL/05	m	14,000	0,000	0,000		0,00		0,00
137	764100009-R	Dodávka a montáž parapet, TiZn tl. 0,7mm, předzvětralý břídicově šedý, dilatační profil rš 370 mm - ozn. KL/06	m	10,400	0,000	0,000		0,00		0,00
138	764141413	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětrálního plechu rš 670 mm sklonu do 60° - břídicově šedá	m2	82,737	0,007	0,564		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				0,564		0,00		0,00
Díl:	765	Konstrukce pokrývačské								
32	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	82,737	0,000	0,000		0,00		0,00
33	283292950	membrána podstřešní s aplikovanou spojovací páskou	m2	86,874	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 765	Konstrukce pokrývačské				0,000		0,00		0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								

S Celkem za 015

Poplatky za likvidaci odpadů

majitel HIM:

SŽDC

0

**SOUPIS PRACÍ**

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

**Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Název PS,SO :

**Oprava hradla č. 4**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**SO 21-03**

Datum zpracování :

**01.09.2014**

Datum aktualizace :

**31.08.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	766221120-R1	Dodávka a montáž celodřevěného samonosného vnějšího schodiště provedeného ze dřeva a kovových spojovacích prvků, historizující vzhled, včetně zábradlí, včetně výrobní dokumentace	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
36	766221811-R1	Demontáž celodřevěného samonosného schodiště včetně dřevěných podpor a kotvení	m2	9,154	0,000	0,000		0,00		0,00
37	766311811-R1	Demontáž dřevěného zábradlí vnějšího	m	21,740	0,000	0,000		0,00		0,00
139	766220001-R	Dodávka a montáž okno dřevěné dvoukřídlé otevíravé, lepený hranol EURO 68, historic-smrk, rozm. 785/1415 mm - ozn. O1	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
140	766220002-R	Dodávka a montáž okno dřevěné částečně otevíravé, lepený hranol EURO 68, historic-smrk, rozm. 1180/1600 mm - ozn. O2	kus	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
141	766220003-R	Dodávka a montáž okno dřevěné neotevíravé, lepený hranol EURO 68, historic-smrk, rozm. 730/1600 mm - ozn. O3	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
142	766220004-R	Dodávka a montáž okno dřevěné částečně otevíravé, lepený hranol EURO 68, historic-smrk, rozm. 1080/1600 mm - ozn. O4	kus	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
143	766220005-R	Dodávka a montáž dveře vnější otevíravé, lepený hranol EURO 68, historic-smrk, rozm. 1060/2030 mm - ozn. O5	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
144	766220006-R	Dodávka a montáž dveře plné vnější otevíravé, lepený hranol EURO 68, historic-smrk, rozm. 900/2030 mm - ozn. O6	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
145	766300001-R	Dodávka a montáž dřevěný parapet, materiál smrk, vč. povrchové úpravy - ozn. TR/01	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
146	766300002-R	Dodávka a montáž dřevěný parapet, materiál smrk, vč. povrchové úpravy, š. 150 mm	m	15,200	0,000	0,000		0,00		0,00
147	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	23,460	0,000	0,000		0,00		0,00
148	766412213-R	Dodávka a montáž prkenné obložení stěn, vč. povrchové úpravy	m2	23,460	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalace - silnoproud								
149	741000001-R	Rozvody elektroinstalace (vedeno z 50% po povrchu, 50% vedeno v drážce),	m	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
150	741000002-R	Vnitřní svítidlo přisazené	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
151	741000003-R	Zásuvka zapuštěná s rámečkem	kus	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
152	741000004-R	Přepínač sériový zapuštěný s krytem a rámečkem	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00

S

Celkem za 015

Poplatky za likvidaci odpadů

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Název PS,SO :

Oprava hradla č. 4

Datum zpracování :

01.09.2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 21-03

Datum aktualizace :

31.08.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153	741000005-R	Stavební přípomoc - elektroinstalace	kpl	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
154	741000006-R	Revize elektro	kpl	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalace - silnoproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
155	767100001	Dodávka a montáž ocelové botky - kotvení schodiště - ozn. ZM/01	ks	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,000		0,00		0,00
Díl:	782	Dokončovací práce - obklady z kamene								
40	782531300-R1	Dodávka a montáž nových kvádrů v soklové části - restaurátorská obnova	m2	23,297	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 782	Dokončovací práce - obklady z kamene				0,000		0,00		0,00
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry								
41	783602800-R2	Odstranění nátěrů, očištění, ošetření dřevěných konstrukcí, hrázděného zdiva, repase oken a štítů, podbití včetně případné rekonstrukce prvků, vyšpánování trhlin, náhrada vadných prvků, řešení spojů a detailů	m2	244,380	0,000	0,000		0,00		0,00
156	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	244,380	0,000	0,054		0,00		0,00
157	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	22,982	0,000	0,002		0,00		0,00
158	783846521	Antigraffiti nátěr trvalý	m2	22,982	0,000	0,005		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Dokončovací práce - nátěry				0,061		0,00		0,00