



Operační program  
Doprava



Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Fond soudržnosti



## PO PŘIPOMÍNKÁCH

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
**Kounicova 26**  
**611 36 Brno**

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	23 Trakce	VEDOUĆÍ PROF. SKUPINY Ing. Jiří Molák	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Martin Mráz	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Jiří Košíček	NAVRHL, VYPRACOVAL Jiří Košíček	KONTROLOVAL Ing. Jiří Molák	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Brno		STUPEŇ: Projekt stavby	
Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Královo Pole - Kuřim SO 04-01-03 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, převěšení ZOK ČD-T			ZAK. ČÍSLO 13081-01-0314	ARCH. ČÍSLO 2014230001
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 03/2014	
SOUPIS PRACÍ			ČÁST DOKUM. E.3.1.3	PŘÍLOHA 4

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Královo Pole - Kuřim

Název PS,SO : T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, převěšení ZOK ČD-T

Datum zpracování : 1.8.2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

ČD – Telekomunikace, s. r. o.	0
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-01-03

Datum aktualizace :

km	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód daňové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	m8	Závěsný kabel na TV										SD			
1	74Z000	provizorní Připevnění konzoly-prosté ZOK na stož. T,P,BP,DS	kus	150,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. TZ	
2	74Z020	provizorní Konzola ZOK prostá	kus	150,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. TZ	
3	74Z300	provizorní Závěs ZOK do 70 m	kus	150,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. TZ	
4	74Z500	Dem_Konzoly ZOK vč.upevnění na stožáru, závěsu a spirály	kus	172,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. TZ	
5	74Z501	Dem_Kotvení ZOK vč.spirály a upevnění	kus	34,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. TZ	
6	74Z510	Dem_Nástavce ZOK pro stožár	kus	45,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. TZ	
7	74Z520	Dem_Svodu ZOK do země	kus	2,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. TZ	
8	74Z530	Dem_Spojky, rezervy ZOK	kus	32,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. TZ	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Královo Pole - Kuřim

Název PS,SO : T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, převěšení ZOK ČD-T

Datum zpracování : 1.8.2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

ČD – Telekomunikace,  
s. r. o.

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-01-03

Datum aktualizace :

km

1

0

mj dle  
JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	
9	74Z540	Dem_Optokabelu - stočením	m	10 270,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. TZ	
10	74Z550	Dem_Nosných a kotevních spirál ZOK	kus	207,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. TZ	
11	74Z632	Výšková regulace závěsného kabelu během stavby	m	9 474,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. TZ	
12	74Z633	Křížení závěsného kabelu s tratí	m	5,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. TZ	
13	74Z634	Zavěšení a sundání pomocných kladek pro závěsný kabel během stavby	kus	150,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. TZ	
14	74L140	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro ZOK a závěsný vn kabel na TP - montáž	hod	493,284		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu za netypové kolejové mechanismy pro tažení závěsného kabelu na stožárech TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. TZ	
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za m8	Závěsný kabel na TV				0,000		0,00		0,00					
Díl:		Revize, zkoušky, měření										SD SŽDC 10			
15	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	12,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o trolejových vedení a trakčních zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. TZ	
16	74M110	Technická kontrola TV	hod	24,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. TZ	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Královo Pole - Kuřim

Název PS,SO :  
T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, převěšení ZOK ČD-T

Datum zpracování :  
1.8.2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:  
ČD – Telekomunikace,  
s. r. o.  
Cena za objekt [Kč]  
0

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
SO 04-01-03  
Datum aktualizace :

km	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
16	74M300	Revizní zpráva	hod	13,200		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. TZ	
16	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	41,107		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV) ,zajištění přejezdů správcem TV vč. Nájmů pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. TZ	
16	75IK13	Měření útlumu po montáži 36 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem kusů.		
S	Celkem za	Revize, zkoušky, měření				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00					