

FORMULÁŘ 5

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

DOZ Mikulovice - Jeseník
Žst. Jeseník, nástupiště
1/2015

Část:
Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Vypracoval, firma:

823 51
Renata Jandová, MCO a.s.

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

SO 04-12-01

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů:								
1	015111_A	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI - SKLÁDKA TS JESENÍK	T	187,200		0,000		0,00		0,00
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	348,900		0,000		0,00		0,00
3	015170	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC	T	2,200		0,000		0,00		0,00
4	015190-R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT	T	0,080		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů:				0,000		0,00		0,00
Díl:	10	Zemní práce:								
5	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	104,000		0,000		0,00		0,00
6	17100-R	NÁKUP ZEMINY VHODNÉ PRO OSETÍ	M3	29,250		0,000		0,00		0,00
7	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 394,000		0,000		0,00		0,00
8	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 520,000		0,000		0,00		0,00
9	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	195,000		0,000		0,00		0,00
10	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	195,000		0,000		0,00		0,00
11	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	3,900		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	30	Svislé konstrukce:								
12	327125	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	1,296		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

C

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *DOZ Mikulovice - Jeseník*

Část:

Číslo stavby

Název PS,SO : *Žst. Jeseník, nástupiště*

Zatřídění

823 51

Číslo PS,SO **SO 04-12-01**

objektu :

(JKSO,

JKPOV)

Vypracoval, firma:

Renata Jandová, MCO a.s.

Datum aktualizace :

Datum zpracování : 1/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
13	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,300		0,000		0,00		0,00
14	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	88,100		0,000		0,00		0,00
15	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,300		0,000		0,00		0,00
16	45145	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ	M3	8,600		0,000		0,00		0,00
17	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	478,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	50	Komunikace:								
18	582611-R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM - VČ. PRVKŮ TVOŘÍCÍ VODICÍ LINIE	M2	1 024,600		0,000		0,00		0,00
19	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
20	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:							
21	911100-R	ZÁBRADLÍ MĚSTSKÉHO TYPU SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	182,000		0,000		0,00	0,00
22	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	255,000		0,000		0,00	0,00
23	91900-R	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ - SNESENÍ + ZAPRAVENÍ VČ. DOPRAVY	M	4,000		0,000		0,00	0,00
24	921122	ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH	M2	20,160		0,000		0,00	0,00
25	924420	NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK	M	461,000		0,000		0,00	0,00
26	9246_R001	NÁSTUPIŠTNÍ DESKA VLsVP, ŠÍŘKA 950 MM, PRŮBĚŽNÁ, PŘÍPADNĚ S PŘERUŠENÍM - DODÁVKA + MONTÁŽ KOMPLET VČ. DOPRAVY	M	443,000		0,000		0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

DOZ Mikulovice - Jeseník

Žst. Jeseník, nástupiště

1/2015

Část:

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma:

823 51

Renata Jandová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SŽDC

SO 04-12-01

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	924850-R	NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MONOLIT. ŽÍDKOU A SLUŽ. SCHODY Z BETONU - ŽB C30/37 VČ. KARI SÍTĚ	m3	8,100		0,000		0,00		0,00
28	924860-R	NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MONOLIT. ŽÍDKOU - ŽB C30/37 VČ. KARI SÍTĚ	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
29	924910-R	NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ PREFA SLUŽ. SCHODY 1300x1030x750 - C30/37	m3	0,500		0,000		0,00		0,00
30	924913	NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, Odstín žlutá 6200	M	449,000		0,000		0,00		0,00
31	924920-R	NÁSTUPIŠTĚ - KOTVENÍ NÁSTUPIŠTNÍCH BLOKŮ H 130, L 130	M	274,200		0,000		0,00		0,00
32	93540-R	ŽLABY POVRCHOVÉ ODVODŇOVACÍ Š. 185 MM VČ. VPUSTI, SVODNÉHO POTRUBÍ DN 100 A ZAÚSTĚNÍ - DODÁVKA + MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	M	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90-OS	Orientační systém:								
33	92696_R101	KOMPLETNÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM - VČ. DODÁVKY, MONTÁŽE A DOPRAVY	soubor	1,000	0,045	0,045		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90-OS	Orientační systém:				0,045		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
34	965311	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	m2	180,000		0,000		0,00		0,00
35	965312	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	621,000		0,000		0,00		0,00
36	965872-R03	DEMONTÁŽ NÁSTUPIŠTĚ ODVOZ SUTI DO 10 KM	m	370,000		0,000		0,00		0,00
37	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	7,600		0,000		0,00		0,00
38	966176	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 12KM	M3	2,750		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00