

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Soupis prací

Název stavby: DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS/SO: Lipová Lázně - Jeseník, TK

Datum zpracování: 14.5.2014

Zatřídění
objektu
(JKSO,
JKPOV):

Číslo stavby:

Číslo PS/SO: PS 50-21-01

Datum aktualizace: 25.9.2014

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: m70		Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
1 701AAD		Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	4,362		0,000		0,00		0,00
2 701ADC		Geodetické vytyčení trasy	km	4,362		0,000		0,00		0,00
3 701ACA		Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	310,000		0,000		0,00		0,00
4 701CAC		Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	4 362,000		0,000		0,00		0,00
5 701CAG		Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	205,000		0,000		0,00		0,00
6 701CFA		Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	5 267,000		0,000		0,00		0,00
7 701CGL		Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	5 267,000		0,000		0,00		0,00
8 701CHD		Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	2 083,000		0,000		0,00		0,00
9 701BAA		Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	28,000		0,000		0,00		0,00
10 701BCA		Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	28,000		0,000		0,00		0,00
11 701CEA		Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	107,000		0,000		0,00		0,00
12 701CEB		Odstranění příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	107,000		0,000		0,00		0,00
13 701DAC		Kabelový prostup v protlačovaných otvorech do fi 220 mm	m	98,000		0,000		0,00		0,00
14 701CGQ		Korungovaná dvouplošňová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	98,000		0,000		0,00		0,00
15 701FEA		Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	26,000		0,000		0,00		0,00
16 701CGA		Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	310,000		0,000		0,00		0,00
17 701CGB		Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm)	m	240,000		0,000		0,00		0,00
18 701BAF		Výkop a zához jámy pro venkovní telefonní objekt včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19 701ADA		Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	45,000		0,000		0,00		0,00
20 702AA0		Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	198,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl: m75AE		Slaboproud - zabezpečovací zařízení								
21 75E226		KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	18,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby: **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS/SO: **Lipová Lázně - Jeseník, TK**

Datum zpracování: **14.5.2014**

Zatřídění
objektu
(JKSO,
JKPOV):

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby:

Číslo PS/SO: **PS 50-21-01**

Datum aktualizace: **25.9.2014**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za m75AE	Slaboproud - zabezpečovací zařízení				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00

Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								
22	75G5AE	Dodávka - HDPE trubka 40 / 33 mm	m	6 411,000		0,000		0,00		0,00
23	75G6AA	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového lože	m	5 868,000		0,000		0,00		0,00
24	75G6AD	Montáž (dem.) - Zatažení 1xHDPE trubky do otvoru kabelovodu 1 až 4 trubky	m	50,000		0,000		0,00		0,00
25	75G6AE	Montáž (dem.) - Zatažení 1xHDPE trubky do otvoru chráničky ø 110 až 160 mm	m	389,000		0,000		0,00		0,00
26	75G6AB	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu	m	550,000		0,000		0,00		0,00
27	75G6AH	Montáž: zkoušení - Kontrola tlakotěsnosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 úseku od 1 m do 2000 m včetně mechanismů a jejich přesunu	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
28	75G6AJ	Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně mechanismů a jejich přesunu	m	6 411,000		0,000		0,00		0,00
29	75G5CC	Dodávka - Spojka na HDPE trubku 40 mm / 40 mm	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
30	75G6AM	Montáž (dem.) - Spojka, opravná spojka, redukce na HDPE trubku	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
31	75G5DC	Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
32	75G5DG	Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm s ventilem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
33	75G6AN	Montáž (dem.) - Optotrubka: koncovka, koncovka s ventilem, záslepka, průchodka na trubku HDPE	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
34	75G1FC	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 10 XN 0,8 mm	m	6 211,000		0,000		0,00		0,00
35	75G1FB	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 5 XN 0,8 mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
36	75G1FA	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
37	75G1FCR-OV1	Dodávka - Kabel ukončovací a sdělovací pro místní sítě (např. UKFY) 10 XN 0,8 mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
38	75H8BI	Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY do 3 x 2 x 0,50 mm	m	100,000		0,000		0,00		0,00
39	75H8HK	Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKY do 4 x 2 x . . do trubek / lišt	m	100,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby: **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS/SO: **Lipová Lázně - Jeseník, TK**

Datum zpracování: **14.5.2014**

Zatřídění
objektu
(JKSO,
JKPOV):

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby:

Číslo PS/SO: **PS 50-21-01**

Datum aktualizace: **25.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	75G4EA	Montáž (dem.) - Kabel telekomunikační celoplastový do 25 XN uložený na konstrukci, na roštu	m	70,000		0,000		0,00		0,00
41	75G4AD	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 100 XN 0,8 mm, volně uložený	m	5 801,000		0,000		0,00		0,00
42	75G4CI	Montáž (dem.) - Zatažení kabelu do objektu do váhy 9 kg / m s vyčištěním přístupu do objektu a odvinutím	m	50,000		0,000		0,00		0,00
43	75G4CC	Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 100XN 0,8 mm	m	389,000		0,000		0,00		0,00
44	75G5EI	Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový programovatelný	kus	56,000		0,000		0,00		0,00
45	75G6AL	Montáž (dem.) - Označení spojky optický magnetu zaměřovacím programovatelným markrem	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
46	75G9AFR-OV2	Dodávka - Skříň 19", 45U, 600 x 600 mm s příslušenstvím	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	75G9EB	Montáž (dem.) - Skříň 19" - 40U až 47U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	75G8AD	Dodávka - Skříň rozvodná pro 100 párů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75G8BB	Montáž (dem.) - Skříň (rozvaděče) do 200 párů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	75GCAA	Dodávka - Venkovní telefonní objekt dvoulinkový plastový ve sloupu (VTO 3)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52	75GCBA	Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po připojení na kabelové vedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	75GCBC	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt plastový ve sloupu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
54	75GCBE	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátový domek 2 x 2 m pro VSZ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	75GBAC	Montáž (dem.) - Ukončení celoplast. kabelu bez pancíře v rozvaděči se zářezov. svorkovnicemi do 20 žil	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
57	75GBAD	Montáž (dem.) - Ukončení celoplast. kabelu bez pancíře v rozvaděči se zářezov. svorkovnicemi do 40 žil	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
58	75GDAA	Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely bez pancíře (ø svazku žil 43 mm,min. ø kabel 8 mm, dl. odpláštění 150 mm)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
59	75GEAB	Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu bez pancíře do 60 žil	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
60	75GEEA	Dodávka - Odbočovací souprava pro kabely celoplastové bez pancíře malá	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
61	75GEFD	Montáž (dem.) - Odbočení jednoho kabel ve spojce na celoplastovém kabel do 100 žil	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	75GAAB	Dodávka - Rozpojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 10	kus	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby: **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS/SO: **Lipová Lázně - Jeseník, TK**

Datum zpracování: **14.5.2014**

Zatřídění
objektu
(JKSO,
JKPOV):

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby:

Číslo PS/SO: **PS 50-21-01**

Datum aktualizace: **25.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	75GABF	Dodávka - Zásobníkbleskojistek 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) osazený	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
64	75GABJ	Montáž (dem.) - Zásobník, nosníkbleskojistek	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
65	75GA AE	Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
66	75GAAA	Dodávka - Spojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 9	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
67	75GAAC	Dodávka - Zemnicí svorkovnice 2 / 38	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
68	75GAGA	Dodávka - Montážní rám 2 / 10 pro 1x10+1 svorkovnic 2 / 10	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
69	75GAGH	Montáž (dem.) - Montážní rám pro svorkovnice 2 / 10	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
70	75GAAD	Dodávka - Zarážecí nástroj senzorový	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
71	75HODER-OV1	Dodávka - Vana montážní 2U	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
72	75HOGE	Montáž (dem.) - Police a vana montážní	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
73	75J1DJROV1	Dodávka - Převodní transformátor 600:600, elektrická pevnost 4kV	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
74	75J2BHROV1	Montáž (dem.) - Převodní transformátor	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
75	75GGAC	Montáž: vyrovnaní - Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sděl. kabelu, kabel do 4km délky: 1 čtyřka	úsek	20,000		0,000		0,00		0,00
76	75GGAD	Montáž: vyrovnaní - Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sděl. kabelu, kabel do 8km délky: 1 čtyřka	úsek	10,000		0,000		0,00		0,00
77	75GGAE	Montáž: měření - Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1měřený úsek, vypracování měřícího protokolu	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
78	75GGAF	Montáž: měření - Jednosměrné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
79	741DEB	Kabelový žlab plechový pozinkovaný vč.příslušenství š.40-250/50mm včetně víka a nosníků	m	158,000		0,000		0,00		0,00
80	75GHAG	Montáž: měření - Zkrácené závěrečné měření dálkového kabelu v obou směrech za provozu 48 čtyřek	úsek	1,00		0,000		0,00		0,00
83	701ADDR-OV1	Vypracování kabelové knihy plánů	100M	52,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5**Soupis prací**Název stavby: **DOZ Mikulovice - Jeseník**Název PS/SO: **Lipová Lázně - Jeseník, TK**Datum zpracování: **14.5.2014**Zatřídění
objektu
(JKSO,
JKPOV):

majitel HIM:

SŽDC**0****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby:

Číslo PS/SO: **PS 50-21-01**Datum aktualizace: **25.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10