

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

DOZ Mikulovice - Jeseník

ŽST Jeseník, EOVS

14.5.2014

Soupis prací

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 04-34-01

2.9.2014

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	701	Zemní práce												
1	701AAC	Vytčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,200		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové propustky a podchodové štolý a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odpovídá celkové délce kabelů dle situace
2	701CAB	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina tř. 5	m	281,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílů prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez péčování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odpovídá délce samostatné trasy bez souběhu s zab. zař a sděl. zař.
3	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	281,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odpovídá délce samostatné trasy bez souběhu s zab. zař a sděl. zař.
4	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	1 740,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odpovídá délce trasy, je počítán jeden žlab v kabelové trase pro silnoproudé kabely NN
5	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 740,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odpovídá délce žlabu
6	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	35,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odpovídá objemu výkopů
7	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	760,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upečování zasypánych nerovností rušním pěstechem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odpovídá délce výkopu
8	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	61,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odpovídá délce protlaku dle situace
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO :

ŽST Jeseník, EOV

Datum zpracování :

14.5.2014

Soupis prací

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 04-34-01

2.9.2014

m

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

1

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr					
							dodávky		montáže											
							jednotková	celkem	jednotková	celkem										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15						
Díl: 741		Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění																		
9	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	60,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemi kymetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spoju pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákos kabelové kymety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Určeno dle zásad uzemňování, viz technická zpráva					
S Celkem za 741		Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00										
Díl: 742		Silnoproudé rozvody																		
10	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	222,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Viz přehledové schéma					
11	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 178,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Viz přehledové schéma					
12	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 178,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Viz přehledové schéma					
13	742GGB	CYKY 12 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	222,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Viz přehledové schéma					
14	742IBD	1-AYKY 4/5 x 120 - 150 (+70) mm2, kabel silový izolace plastová	m	778,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Viz přehledové schéma					
15	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvadě	kus	26,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklpky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Viz přehledové schéma					
16	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvadě	kus	4,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklpky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Viz přehledové schéma					
17	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	8,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Viz přehledové schéma					
18	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	60,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Určeno dle délky protlaku					
S Celkem za 742		Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00										

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Soupis prací

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO :	ŽST Jeseník, EOv	objektu :	UKSO
---------------	------------------	-----------	------

Datum zpracování : 14.5.2014

Název stavby :	SO2 mládežnický jeseník	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	824 20	Číslo stavby	
Název PS,SO :	ŽST Jeseník, EOv			Číslo PS,SO	SO 04-34-01

Název stavby :	DOZ Mikulovice - Jeseník		Číslo stavby
Název PS,SO :	Zařídění objektu :	824 20	Číslo PS,SO SO 04-34-01

Datum zpracování :	14.5.2014	Datum aktualizace :	2.9.2014
--------------------	-----------	---------------------	----------

SŽDC	0
	Cena za objekt [Kč]

SŽDC	0
	Cena za objekt [Kč]

SŽDC	0
	Cena za objekt [Kč]

Cena za objekt [Kč]

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15		
Díl:	744	Rozvaděče nn													
29	744JBA	Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové sítě	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Dle počtu rozv. REOV	
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00					
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS													
30	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN pfe	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Nutná podmínka pro kolaudaci a uvedení do provozu	
31	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN p	kus	6,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Nutná podmínka pro kolaudaci a uvedení do provozu	
32	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Nutná podmínka pro kolaudaci a uvedení do provozu	
33	747EAB	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žily od 4x35 do 120 mm2	kus	12,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelů/ vodičů vč. vyhotovení protokolů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Nutná podmínka pro kolaudaci a uvedení do provozu	
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00					