



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: 557/2015-SSV

VYŘIZUJE: Mgr. Jaroslav Klimeš

TEL.: 722 819 305

FAX:

E-MAIL: KlimesJa@szdc.cz

DATUM: 15.1.2015

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: 1

POČ. LISTŮ PŘ.: 1

Všem uchazečům

Věc: **Optimalizace trati Český Těšín – Dětmárovice , část v km 332,200 -333,076**
Dodatečné informace č. 2

Dotaz č. 1:

dotaz k SO SO 33-19-01.02 Louky nad Olší - Karviná, most v km 332,420:

Ve výkazu výměr jsme nenašli položky zahrnující náklady na odstranění mostnic, jejich odvoz a ekologickou likvidaci, případně odvoz na místo určené investorem. Tyto práce nejsou zachyceny ani v SO 33-17-01.02 Louky nad Olší - Karviná, železniční svršek. Kam máme tyto náklady započítat? Doplníte výkaz výměr?

Odpověď: Položka odstranění mostnic chybí, doplněna do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“). Na tuto položku se vážou nové položky: 13962.170405-O -železný šrot; 14096521R - DEMONTÁŽ POJISTNÝCH ÚHELNÍKŮ VČETNĚ ODVOZU – viz opravený soupis prací v příloze.

Dotaz č.2

dotaz k SO SO 33-19-01.02 Louky nad Olší - Karviná, most v km 332,420:

Ve výkazu výměr jsou položky č.85 a 86 pro opravu živičného povrchu komunikací zatížených stavbou. Prosíme o bližší specifikaci požadované opravy, minimálně uvažovanou tl. odstranění a zřízení nového živičného krytu.

Odpověď:

Tato položka je stanovena odhadem, množství měrných jednotek závisí na poškození přístupových komunikací staveništní dopravou zhotovitele. Předpokládána tl živičného krytu u pol č.85 cca 50 mm ; pol.č.86 cca 30 mm.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Dotaz č.3

dotaz k SO SO 33-19-01.02 Louky nad Olší - Karviná, most v km 332,420:

Ve výkazu výměr jsme nenašli položky zahrnující náklady na vybudování brodu z panelů umístěných na dno nebo alternativně umístění do koryta 8-10 trubních propustků DN 1000, které se přesypou a překryjí komunikací z panelů. Kam máme tyto náklady započítat? Doplníte výkaz výměr?

Odpověď:

Panely na vybudování brodu jsou zahrnuty v položce č.76. Projekt počítá se zřízením brodu v 0. Etapě v rozsahu výměry 750m².

Zmíněné trouby byly uvedeny v projektu pouze jako možná alternativa místo zřízení staveništního brodu. Tato alternativa byla také odsouhlasena povodím, ale projekt s touto alternativou nepočítá, proto tyto položky nejsou uvedeny v soupisu prací.

Opravená část soupisu prací tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 402124).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 23. 1. 2015 na den 27. 1. 2015, tedy o 2 kalendářní dny. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 23.1. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 27. 1. 2015 v 10:00 hod.,
Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 23.1. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 27. 1. 2015 v 10:00 hod.,
Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 23.1. 2015 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 27. 1. 2015 v 10:15 hod.,

Přílohy: Soupis prací – opravená část

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 1604
ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace