

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Louky nad Olší - Karviná, železniční svršek
07/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO SO 33-17-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	200,000		0,000				
2	0297R01	Kontrola GPK měřicím vozem	KM	2,320		0,000				
3	0297R02	Kontrola prostorové průchodnosti koleje	KM	2,320		0,000				
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000				
Díl: 5		Komunikace								
4	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	m3	5 948,000		0,000				
5	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	m3	198,000		0,000				
6	52B433	UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADN	m	1 687,450		0,000				
7	52A153R01	R65 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADN	m	226,819		0,000				
8	53E459	VÝHYBKA J R65 (STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ) - NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ U	KUS	4,000		0,000				
9	53J612	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY, VÁLEČKOVÁ, DOTLAČOVA	KUS	24,000		0,000				
10	53J921R01	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/R65	KUS	2,000		0,000				
11	53J431	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, DŘEVĚNÉ PŘED A ZA VÝHY	M	135,700		0,000				
12	52R02	Výměna vystrojeného pražce dřevěného pod kolejí 1435 mm	ks	40,000		0,000				
13	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	ks	24,000		0,000				
14	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	m	844,553		0,000				
15	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	m	100,000		0,000				
16	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KA	ks	2,000		0,000				
17	548239	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ UIC TERMITEM 7515	ks	170,000		0,000				
18	548139	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ UIC TERMITEM 7515	KUS	8,000		0,000				
19	548539	SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNĚ UIC TERMITEM 7515	KUS	32,000		0,000				
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
20	92510	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI	M3	759,000		0,000				
21	92520	DRÁŽNÍ STEZKY ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	110,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Louky nad Olší - Karviná, železniční svršek
07/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO SO 33-17-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	926925114R00	Námezník prefabrikovaný ze železobetonu	ks	4,000		0,000				
23	548965011R00	Obroušení povrchu kolejnic při souvislé úpravě	m	2 113,657		0,000				
24	9R01	Zřízení a odstranění provizorního mezikolejnicového propojení	ks	4,000		0,000				
25	965115	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ S	m3	3 374,000		0,000				
26	965326	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO	m	1 866,175		0,000				
27	965566	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ	M	247,034		0,000				
28	965936	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 50 KM	KUS	4,000		0,000				
29	936R01	DEFINITIVNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - KONZOLOVÉHO TYPU UMÍSTĚNÉ NA SLOUP	kus	36,000		0,000				
30	936R02	PROVIZORNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - HŘEBOVÉ V BETONOVÉM ZÁKLADU STÁV. S	kus	36,000		0,000				
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000				
Díl:	o990	Poplatky za skládky								
31	015855	17 05 08 - Štěrky ze železničního svršku neuvedené pod číslem 17 05 07	t	6 748,000		0,000				
32	015822	17 02 03 - Plasty	t	2,130		0,000				
33	015823	17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami	t	282,000		0,000				
S	Celkem za o990	Poplatky za skládky				0,000				