



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 1174/2015-SSV
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL.: 725 744 197
FAX:
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/4. 2. 2015

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice – Dodatek č. 6

Dotaz č. 14:

Na mostě SO 03-19-03.1 je v položkách soupisu prací statická zatěžovací zkouška mostu. V PD chybí bližší specifikace - typ a počet kolejových zatěžovacích vozidel (např. ŽJ - EDK 750), zatížení mostního pole v jedné nebo všech kolejích najednou (2 traťové + 2 vlečkové koleje)?

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 14:

Zatěžovací zkouška bude provedena v první a druhé etapě výstavby celkem 4x.

V každé etapě bude samostatně zatěžováno 3. mostní pole ve zrekonstruované traťové koleji, následně 2. mostní pole ve zrekonstruované vlečkové koleji.

Zatěžovací vozidlo je předpokládán 1x ŽJ - EDK 750, případně tárovací vůz hmotnosti 120 t, dle možností zhotovitele.

Dotaz č. 15:

V technické zprávě v části F.1 a části F.3 se uvádí:

- Začátek stavby: **03/2015**
- Konec stavby: **09/2016**

Celková doba výstavby včetně naplánování výluk je rozvržena do 19 měsíců (v POV projektu).



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Naproti tomu se v oznámení o zakázce v části VI.3) Další informace uvádí:

„Harmonogram prací bude zpracován pro předpokládaný začátek plnění k 1. 4. 2015. Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti Smlouvy. Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 17 měsíců ode dne zahájení stavebních prací.“

Dále se ve Smlouvě o dílo v čl.3.6 uvádí:

„Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 17 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupu prací podle odst. 3.6.5.2 Obchodních podmínek.“

Žádáme zadavatele o uvedení do souladu POV s Oznámením o zakázce a Smlouvou o dílo, tedy dodržení lhůty pro dokončení stavebních prací.

Akceptuje případně zadavatel posun začátku výluky v roce 2016 při zachování délky výluky dle POV?

Odpověď na dotaz č. 15:

Termín plnění zakázky uvedený v Oznámení o zakázce a v návrhu Smlouvou o dílo jsou platné a závazné.

Uchazeč bude při zpracování nabídky uvažovat se zahájením 1.4.2015 a musí dodržet požadovanou dobu výstavby 17 měsíců, jak je uvedeno v Oznámení o zakázce a v návrhu Smlouvou o dílo.

Zadavatel akceptuje posun výlukové činnosti v roce 2016 pouze při zachování konečného termínu dokončení.

POV zpracovatele PS není závazný a uchazeč nebude respektovat dobu realizace zde uvedenou, tedy 19 měsíců.

Dotaz č. 16:

V technické zprávě v části F.1 se na straně č.16 uvádí: „Náklady na náhradní autobusovou dopravu DPO a.s. budou zakalkulovány v rozpočtu stavby.“

Není nám jasné, ve které části rozpočtu stavby mají být tyto náklady zakalkulovány. Má je zakalkulovat uchazeč do ceny své nabídky, případně do kterých položek?

Odpověď na dotaz č. 16:

Ne, uchazeč do ceny své nabídky cenu za "náhradní autobusovou dopravu" nezahrnuje, tyto náklady nese objednatel/investor.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, organizační jednotka Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dále jen „zadavatel“) k výše uvedené veřejné zakázce v souladu § 49 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) upozorňuje na to, že upřesňuje informaci k předešlému Dodatku č. 5 č. j. 978/2015-SSV, který byl uchazečům odeslán dne 30.1.2015. Součástí poskytnutého dodatku byl i opravený výkaz výměr PS 03-28-01.1.1 (příloha k Dotazu č. 12), který je součástí souboru



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Správa železniční dopravní cesty

PS_03-28-01_SP. Pro upřesnění přikládáme úplný opravený výkaz výměr PS_03-28-01_SP oprava, ve kterém je vyměněn předmětný list souboru č.3 (PS 03-28-01.1.1). Ostatní listy jsou beze změny.

Příloha k upřesnění informace:

PS_03-28-01_SP oprava.xls

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem 402127)

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 16. 2. 2015, čas 12:30 a nahrazujeme datem 17. 2. 2015, čas 10:30

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 16. 2. 2015, čas 12:30 a nahrazujeme datem 17. 2. 2015, čas 10:30

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 16. 2. 2015, čas 12:30 a nahrazujeme datem 17. 2. 2015, čas 10:30.

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě pověření
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace