

FORMULÁŘ 5

Výkaz výměr

Název stavby : "Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice"

Název PS,SO : " Žst. Ostrava Vítkovice - odbočka Odra - úprava TZZ

Datum zpracování : 08/2014  
Zpracoval, firma: Ing. Miroslav Ženčák

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
824 20

majitel HIM: SŽDC  
Cena za objekt [Kč]

m 7 000  
mj dle  
JKSO počet mj

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 04-28-03

Číslo zakázky:

Datum aktualizace :  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
Díl:	1	Kabelové vedení										SD		
1	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	19 964,00				0,00		0,00		B	OTSKP	Položka obsahuje : Uložení kab
2	75A172	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 4P 1,0	M	4 559,00				0,00		0,00		B	OTSKP	Položka obsahuje : Uložení kab
3	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	5 975,00				0,00		0,00		B	OTSKP	Položka obsahuje : Uložení kab
4	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	5 237,00				0,00		0,00		B	OTSKP	Položka obsahuje : Uložení kab
5	75A311	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	M	19 964,00				0,00		0,00		B	OTSKP	Položka obsahuje : Dodání kab
6	75A312	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 4P 1,0	M	4 559,00				0,00		0,00		B	OTSKP	Položka obsahuje : Dodání kab
7	75A313	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	M	5 975,00				0,00		0,00		B	OTSKP	Položka obsahuje : Dodání kab
8	75A314	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 1,0	M	5 237,00				0,00		0,00		B	OTSKP	Položka obsahuje : Dodání kab
9	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	16,00				0,00		0,00		B	OTSKP	Položka obsahuje : Odstranění
10	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	4,00				0,00		0,00		B	OTSKP	Položka obsahuje : Odstranění
11	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	8,00				0,00		0,00		B	OTSKP	Položka obsahuje : Odstranění
12	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	4,00				0,00		0,00		B	OTSKP	Položka obsahuje : Odstranění
S	Celkem za 1	Kabelové vedení								0,00				
Díl:	2	Zabezpečovací zařízení										SD		
15	75C812	DODÁVKA STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU DT075	KUS	12,00				0,00		0,00		B	OTSKP	Dodávka stykového transformá
16	75C871	Stykový transformátor - montáž	KUS	12,00								B	OTSKP	Usazení stykového transformát
17	DP-R	Kolejová propojka pro připojení styk. traťa LK1 2x20/225 - dodávka	KUS	24,00								B	R-POL	Dodávka propojky podle typu a
18	DP-R	Kolejová propojka pro připojení styk. traťa LFI 2x20/225 - dodávka	KUS	12,00								B	R-POL	Dodávka propojky podle typu a
19	DP-R	Kolejová propojka pro připojení styk. traťa LK1 2x20/410 - dodávka	KUS	12,00								B	R-POL	Dodávka propojky podle typu a
20	DP-R	Kolejová propojka pro připojení styk. traťa LFI 2x20/410 - dodávka	KUS	12,00						0,00		B	R-POL	Dodávka propojky podle typu a
21	DP-R	Kolejová propojka pro připojení styk.traťa - montáž	KUS	48,00						0,00		B	R-POL	Rozměření místa připojení, přř
22	DP-R	Středová propojka stykových traf LH 4x20/65 - dodávka	KUS	8,00						0,00		B	SŽDC10	Dodávka propojky podle typuy
23	DP-R	Středová propojka stykových traf LH 2x20/65 - dodávka	KUS	8,00						0,00		B	OTSKP	Dodávka propojky podle typu vi
24	DP-R	Středová propojka stykových traf - montáž	KUS	16,00						0,00		B	OTSKP	Montáž středové propojky střac
25	75C814	Dodávka mezikolejové lanové propojky	KUS	2,00						0,00		B	OTSKP	Dodávka propojky podle typu a
26	75C875	Montáž mezikolejové lanové propojky	KUS	2,00						0,00		B	OTSKP	Rozměření místa připojení, přř
27	DP-R	Kolejová propojka pro připojení styk.traťa - demontáž	KUS	48,00						0,00		B	R-POL	odpojení přípojky od kolejnice a
28	75C881	DEMONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	12,000						0,00		B	OTSKP	Demontáž stykového transform
S	Celkem za 2	Zabezpečovací zařízení						0,00		0,00				
Díl:	3	Zemní práce										SD		
29	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	KM	2,490				0,00		0,00		B	OTSKP	Pochůzka projektovanou trasou

FORMULÁŘ 5

Výkaz výměr

Název stavby : "Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice"

Název PS,SO : " Žst. Ostrava Vítkovice - odbočka Odra - úprava TZZ

Datum zpracování : 08/2014  
Zpracoval, firma: Ing. Miroslav Ženčák

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
824 20

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 04-28-03

Datum aktualizace :  
Datum aktualizace :

m

7 000

mj dle  
JKSO

počet mj

Číslo zakázky:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
30	701ABH	Bourání živičných povrchů - síla vrstvy do 5cm	M2	15,000						0,00	B	OTSKP	Položka obsahuje: Rozpojení ž	
31	701ACG	Drcení větví průměru do 10 cm s odvozem štěpků do 20 km	M3	3,000						0,00	B	OTSKP	Položka obsahuje: Drcení větv	
32	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	M2	120,000						0,00	B	OTSKP	Položka obsahuje: Odstranění	
33	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	M	2 460,000				0,00		0,00	B	OTSKP	Hloubení kabelové rýhy ručně	
34	701CEA	Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	36,000						0,00	B	OTSKP	Položka obsahuje: Zřízení přílo	
35	701CEB	Odstranění příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	36,000						0,00	B	OTSKP	Položka obsahuje: Odstranění	
36	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	2 460,000				0,00		0,00	B	OTSKP	Zřízení nebo rekonstrukce kab	
37	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	M	2 460,000				0,00		0,00	B	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a	
38	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	M3	172,000				0,00		0,00	B	OTSKP	Hutnění zeminy po vrstvách př	
39	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	M2	1 722,000				0,00		0,00	B	OTSKP	Úprava terénu, odkopání teren	
40	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	2,000				0,00		0,00	B	OTSKP	Naložení odpadu na motorové	
41	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fl.chráničky 20cm	M	30,000				0,00		0,00	B	OTSKP	Položka obsahuje: Zřízení pod	
42	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	M3	18,000						0,00	B	OTSKP	Položka obsahuje: Výkop a zá	
43	701CGK	Korugovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 175 - 200mm	M	42,000						0,00	B	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a	
44	75E276	Kompletní geodetické práce	HOD	150,000				0,00		0,00	B	OTSKP	Provedení veškerého zaměřen	
S	Celkem za 3	Zemní práce								0,00				
Díl:	990	Poplatky za skládky												
45	62.170411-O	zbytky kabelů, vodičů	t	0,60						0,00	SD			
											SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré popl	
46	43.170504-O	výkopová zemina	t	6,00						0,00				
											SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré popl	
	200301-O	komunální odpad	t	0,20						0,00	SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré popl	
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								0,00				