

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - stavební úpravy VB

Datum zpracování : 11/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-15-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl: 31	Zdi podpěrné a volné									
1 3171412_R	Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	1,000			0,000		0,00		0,00
2 317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,028			0,000		0,00		0,00
3 317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,078			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 31	Zdi podpěrné a volné				0,000		0,00		0,00

Díl: 34	Stěny a příčky									
4 342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,224			0,000		0,00		0,00
5 340236211	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	2,000			0,000		0,00		0,00
6 340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	10,000			0,000		0,00		0,00
7 340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	4,000			0,000		0,00		0,00
8 3402391_R	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek pórobetonových tl 100 mm	m2	1,640			0,000		0,00		0,00
9 3402392_R	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek pórobetonových tl 150 mm	m2	3,690			0,000		0,00		0,00
10 342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	22,500			0,000		0,00		0,00
11 346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,260			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 34	Stěny a příčky				0,000		0,00		0,00

Díl: 41	Stropy a stropní konstrukce									
12 413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	4,000			0,000		0,00		0,00
13 411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve strozech ŽB	m3	0,525			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 41	Stropy a stropní konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 61	Úprava povrchů vnitřní									
14 611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	271,310			0,000		0,00		0,00
15 612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	447,981			0,000		0,00		0,00
16 612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	37,350			0,000		0,00		0,00
17 612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	37,350			0,000		0,00		0,00
18 6113111_R	Potažení vnitřních žebrových stropů štukem tloušťky 3 mm	m2	198,280			0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - stavební úpravy VB

Datum zpracování : 11/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-15-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	73,030		0,000		0,00		0,00
20	6123111_R	Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky 3 mm	m2	420,212		0,000		0,00		0,00
21	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	160,679		0,000		0,00		0,00
22	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	17,368		0,000		0,00		0,00
23	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	17,368		0,000		0,00		0,00
24	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,177		0,000		0,00		0,00
25	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,070		0,000		0,00		0,00
26	611335112	Cementová hladká omítka rýh ve stropích šířky do 300 mm	m2	3,260		0,000		0,00		0,00
27	611335212	Cementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropích	kus	0,910		0,000		0,00		0,00
28	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 61	Úprava povrchů vnitřní				0,000		0,00		0,00

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce									
29	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,651		0,000		0,00		0,00
30	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,198		0,000		0,00		0,00
31	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,178		0,000		0,00		0,00
32	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,016		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 64	Osazování výplní otvorů									
33	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	553314140	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou YH 150 DV 800 L/P	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	553312220	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 800 L/P	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 64	Osazování výplní otvorů				0,000		0,00		0,00

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy									
37	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	90,260		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 94	Lešení a stavební výtahy				0,000		0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - stavební úpravy VB

Datum zpracování : 11/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-15-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	11,634		0,000		0,00		0,00
62	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,634		0,000		0,00		0,00
63	9970135_R	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	116,340		0,000		0,00		0,00
64	02.170 1023-O	Poplatek za uložení stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	t	11,634		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 997	Přesun sutě				0,000		0,00		0,00
Díl: 998		Přesun hmot								
65	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	26,439		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 998	Přesun hmot				0,000		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
66	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	25,899		0,000		0,00		0,00
67	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,008		0,000		0,00		0,00
68	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	25,899		0,000		0,00		0,00
69	628331590	pás těžký asfaltovaný, vložka skleněná tkanina tl. 4,0mm	m2	29,784		0,000		0,00		0,00
70	9987112_R	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,000		0,00		0,00
Díl: 713		Izolace tepelné								
71	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	22,520		0,000		0,00		0,00
72	283763600	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 20 mm	m2	15,269		0,000		0,00		0,00
73	283763650	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 40 mm	m2	7,701		0,000		0,00		0,00
74	9987132_R	Přesun hmot pro izolace tepelné	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné				0,000		0,00		0,00
Díl: 715		Izolace proti chemickým vlivům								
75	715101816	Odstranění izolací proti chemickým vlivům obkladů, vyzdívek, dlažeb, přízdivek plochy přes 1 m2	m2	59,870		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 715	Izolace proti chemickým vlivům				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - stavební úpravy VB

Datum zpracování : 11/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-15-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
76	7211990_R	Zaslepení odpadního potrubí DN 50	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
77	7211991_R	Zaslepení odpadního potrubí DN 100	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
78	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojevací DN 50	m	6,000		0,000		0,00		0,00
79	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,000		0,000		0,00		0,00
80	R72117001	Napojení odpadního potrubí od umývadla na stávající litinové odpadní potrubí	m	2,000		0,000		0,00		0,00
81	9987212_R	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,000		0,00		0,00
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
82	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	13,000		0,000		0,00		0,00
83	286151000	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm	m	13,000		0,000		0,00		0,00
84	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
85	286110200	tvarovka plastová pro rozvod teplé a studené vody T kus d 20 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
86	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	13,000		0,000		0,00		0,00
87	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
88	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	13,000		0,000		0,00		0,00
89	9987222_R	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,000		0,00		0,00
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty								
90	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000		0,000		0,00		0,00
91	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000		0,000		0,00		0,00
92	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
93	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
94	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
95	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
96	9987252_R	Přesun hmot pro zařizovací předměty	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - stavební úpravy VB

Datum zpracování : 11/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-15-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	731	Ústřední vytápění								
97	731100001	Zařízení pro vytápění (samostatný rozpočet a výkaz výměr)	soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 731	Ústřední vytápění				0,000		0,00		0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
98	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
99	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
100	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
101	6116533_R	dveře vnitřní protipožární hladké foliované (CPL), odolnost EI-C 15 DP3, plně 1křídle 80x197 cm	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
102	6116293_R	dveře vnitřní hladké foliované (CPL), plně 1křídle 80x197 cm	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
103	9987662_R	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				0,000		0,00		0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
104	5534116_R	D+M ocelových plných, hladkých roz. 800x1970mm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
105	5534118_R	D+M ocelových plných, hladkých, s pož. odol. EW 30 DP, roz. 800x1970mm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
106	7675848_R	Demontáž vzduchotechnické mřížky s klapkami 500x400mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,000		0,00		0,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic								
107	7715711_R	Doplnění podlahy z dlaždic keramických	m2	0,180		0,000		0,00		0,00
108	9987712_R	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 771	Podlahy z dlaždic				0,000		0,00		0,00
Díl:	776	Podlahy povlakové								
109	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	87,650		0,000		0,00		0,00
110	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	142,150		0,000		0,00		0,00
111	776521227	Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých	m2	215,170		0,000		0,00		0,00

## FORMULÁŘ 5

### ROZPOČET

SŽDC	0
	Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Zatřídění  
objektu : **812 51**  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo PS,SO SO 03-15-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	2841024_R	krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá, tl 2,0 mm	m2	225,929		0,000		0,00		0,00
113	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	141,250		0,000		0,00		0,00
114	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	144,075		0,000		0,00		0,00
115	776990112	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	215,170		0,000		0,00		0,00
116	776990192	Příplatek k vyrovnění podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	430,340		0,000		0,00		0,00
117	9987762_R	Přesun hmot pro podlahy povlakové	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	<b>777</b>	<b>Podlahy lité</b>							
118	7776152_R	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné	m2	35,910		0,000		0,00	0,00
119	9987772_R	Přesun hmot pro podlahy lité	kč	1,000		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 777</b>	<b>Podlahy lité</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady keramické</b>							
120	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,560		0,000		0,00	0,00
121	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,560		0,000		0,00	0,00
122	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	2,560		0,000		0,00	0,00
123	59761000R	obkládačky keramické tl. 7,0mm	m2	2,816		0,000		0,00	0,00
124	9987812_R	Přesun hmot pro obklady keramické	kč	1,000		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady keramické</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Díl: 783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>								
125	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	8,627		0,000		0,00	0,00
126	783221122	Nátěry syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	16,659		0,000		0,00	0,00
127	783802821	Odstranění nátěrů z omítek stropů opálením s obroušením	m2	22,520		0,000		0,00	0,00
128	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	41,496		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Díl:	784	Dokončovací práce - malby a tapety								
------	-----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice

Název PS,SO :Žst. Ostrava Vítkovice - stavební úpravy VB

Datum zpracování :11/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-15-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	7843310_R	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m, včetně penetrace	m2	908,247		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,000		0,00		0,00

Díl:	798	Požární zabezpečení stavby								
130	R-7980001	Hasící přístroj práškový PHP 6kg, vč. osazení (hasící schopnost 27A), d+m	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
131	R-7980002	D+M protipožárního opláštění OK, pož. odolnost REI 30 DP1	m2	11,521		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 798	Požární zabezpečení stavby				0,000		0,00		0,00

Díl:	21-M	Elektromontáže								
132	210100001	Zařízení silnoproudá a bleskosvody (samostatný rozpočet a výkaz výměr)	soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 21-M	Elektromontáže				0,000		0,00		0,00

Díl:	24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení								
133	240100001	Zařízení pro vzduchotechniku (samostatný rozpočet a výkaz výměr)	soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
134	240100002	Demontáž a zpětná montáž potrubí VZT v m.č. 109 (releový sál)	hod	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	43-M	Montáž ocelových konstrukcí								
135	430100001	D+M ocelové konstrukce podchycení stropu	kg	543,180		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 43-M	Montáž ocelových konstrukcí				0,000		0,00		0,00



# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REKONSTRUKCE KUNČICKÉHO ZHLAVÍ V ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE  
 Objekt: SO 03-15-01 ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel: SŽDC s.o.  
 Zhotovitel:  
 Místo: Ostrava-Vítkovice

Zpracoval: Ambrož Zdeněk  
 Datum: 11/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

#### 31 Zdi podpěrné a volné

1	011	3171412_R	Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	1,000		
"1.NP"							
"chodba" 1					1,000		
2	014	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,028		
"2x I100 dl. 1300mm"							
"8,34kg/m"							
1,30*2*8,34/1000					0,022		
"2x L50/50/6mm, dl. 700mm"							
0,70*2*4,47/1000					0,006		
Součet					0,028		
3	014	317234410	Výzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,078		
"výzdívka mezi I100 dl. 1300mm"							
1,30*0,30*0,20					0,078		

#### 34 Stěny a příčky

4	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,224		
"1.NP"							
"chodba"							
1,60*3,00-0,80*1,97					3,224		
5	014	340236211	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	2,000		
"zazdění prostupu příčkou pro válcované nosníky lč.220 pro podchycení stropu" 2					2,000		
6	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	10,000		
7	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	4,000		
8	014	3402391_R	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových pórobetonových tl 100 mm	m2	1,640		
"m.č. 114"							
0,80*2,05					1,640		
9	014	3402392_R	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových pórobetonových tl 150 mm	m2	3,690		
"m.č. 113" 0,90*2,05*2					3,690		
10	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	22,500		
"1.NP"							
"m.č. 113" (0,90+2,05*2)*2					10,000		
"m.č. 114" 0,80+2,05*2					4,900		
"chodba" 1,60+3,00*2					7,600		
Součet					22,500		
11	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,260		
"plentování válcovaných nosníků"							
1,30*0,10*2					0,260		

### 4 Vodorovné konstrukce

#### 41 Stropy a stropní konstrukce

12	014	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	4,000		
"2x I100 dl. 1300mm"							
2*2					4,000		
13	014	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech ŽB	m3	0,525		
"strop nad 1.PP"							

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** REKONSTRUKCE KUNČICKÉHO ZHLAVÍ V ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE

**Objekt:** SO 03-15-01 ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel: SŽDC s.o.

Zhotovitel:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zpracoval: Ambrož Zdeněk

Datum: 11/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

"včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže"

"m.č.004"

0,50\*0,50\*0,30\*7

0,525

## 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

### 61 Úprava povrchů vnitřní

14	014	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	271,310		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

"1.PP"

"m.č. 004" 50,50

50,500

"m.č. 008" 14,97

14,970

"m.č. 009" 7,55

7,550

"m.č. 013" 37,25

37,250

"1.NP"

"m.č.101" 15,21

15,210

"m.č.102" 38,93

38,930

"m.č.109" 71,37

71,370

"m.č.110" 16,64

16,640

"m.č.113" 18,89

18,890

15	014	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	447,981		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

"1.PP"

"1.PP"

"m.č. 008"

(4,00+3,75)\*2\*1,52-0,80\*1,97

21,984

"m.č. 009"

(4,00+1,90)\*2\*1,52-0,80\*1,97\*2

14,784

"m.č.013"

(6,30+5,70+0,10)\*2\*3,02-(0,80\*1,97+5,40\*0,60+1,20\*1,00\*4)

63,468

(5,40+0,60)\*2\*0,20

2,400

(1,20+1,00\*2)\*0,30\*4

3,840

"1.NP"

(3,35+4,70)\*2\*3,01-(0,80\*1,97\*2+2,50\*1,50)

41,559

(5,85+6,625)\*2\*3,01-((0,80\*1,97\*3)+(5,90+1,70\*2)\*1,50)

56,422

(5,70+12,55)\*2\*3,70-(0,80\*1,97\*2+5,00\*1,50)

124,398

(2,90+5,75)\*2\*3,70-(0,80\*1,97\*2+2,60\*0,60)

59,298

(2,90+6,60)\*2\*3,70-(0,80\*1,97\*2+2,60\*0,60+1,80\*3,20)

59,828

16	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	37,350		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

"1.PP - vybourané obklady"

"m.č. 008" (4,00+3,75)\*2\*1,50-0,80\*1,50

22,050

"m.č. 009" (4,00+1,90)\*2\*1,50-0,80\*1,50\*2

15,300

Součet

37,350

17	011	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	37,350		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

18	011	6113111_R	Potažení vnitřních žebrových stropů štukem tloušťky 3 mm	m2	198,280		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

penetrace"

"1.PP"

"m.č.004" 50,50

50,500

"m.č.008" 14,97

14,970

"m.č.009" 7,55

7,550

"m.č.013" 37,25

37,250

"1.NP"

"m.č.109" 71,37

71,370

"m.č.110" 16,64

16,640

19	011	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	73,030		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

"1.NP"

"m.č.101" 15,21

15,210

"m.č.102" 38,93

38,930

"m.č.113" 18,89

18,890

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** REKONSTRUKCE KUNČICKÉHO ZHLAVÍ V ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE  
**Objekt:** SO 03-15-01 ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

**Objednatel:** SŽDC s.o.  
**Zhotovitel:**  
**Místo:** Ostrava-Vítkovice

**Zpracoval:** Ambrož Zdeněk  
**Datum:** 11/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
20	011	6123111_R	Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky 3 mm	m2	420,212		
			penetrace"				
			"1.PP"				
			"m.č.004"				
			(8,80+5,65+0,10*2)*2*3,02-(0,80*1,97+5,40*0,60)		83,670		
			(5,40+0,60)*2*0,10		1,200		
			(1,00+2,10*2)*0,20		1,040		
			"m.č.008"				
			(4,00+3,75)*2*3,02-0,80*1,97		45,234		
			"m.č.009"				
			(4,00+1,90)*2*3,02-0,80*1,97*2		32,484		
			"m.č.013"				
			(6,30+5,70+0,10)*2*3,02-(0,80*1,97+5,40*0,60+1,20*1,00*4)		63,468		
			(5,40+0,60)*2*0,20		2,400		
			(1,20+1,00*2)*0,30*4		3,840		
			"1.NP"				
			(5,70+12,55+0,10)*2*3,70-(0,80*1,97*2+5,00*1,50)		125,138		
			(5,00+1,50)*2*0,10		1,300		
			(2,90+5,75)*2*3,70-(0,80*1,97*2+2,60*0,60)		59,298		
			(2,60+0,60)*2*0,10		0,640		
			(0,90+2,05*2)*0,10		0,500		
			Součet		420,212		
21	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	160,679		
			"1.NP"				
			(3,35+4,70)*2*3,01-(0,80*1,97*2+2,50*1,50)		41,559		
			(5,85+6,625)*2*3,01-((0,80*1,97*3)+(5,90+1,70*2)*1,50)		56,422		
			(2,90+6,60)*2*3,70-(0,80*1,97*2+2,60*0,60+1,80*3,20)		59,828		
			(2,60+0,60)*2*0,10		0,640		
			(0,90+2,05)*2*0,10		0,590		
			(1,80+3,20*2)*0,20		1,640		
			Součet		160,679		
22	014	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	17,368		
			"1.NP"				
			"m.č. 113" 0,90*2,10*2*2		7,560		
			"m.č. 114" 0,80*2,10*2		3,360		
			"chodba" (1,60*3,00-0,80*1,97)*2		6,448		
			Součet		17,368		
23	011	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	17,368		
			"1.NP"				
			"m.č. 113" 0,90*2,10*2*2		7,560		
			"m.č. 114" 0,80*2,10*2		3,360		
			"chodba" 1,60*3,00*2-0,80*1,97*2		6,448		
			Součet		17,368		
24	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,177		
			"přívod potrubí odpadu k novému umývadlu"				
			6,00*0,07*1,1		0,462		
			"přívod vody k novému umývadlu"				
			6,50*0,10*1,1		0,715		
			Součet		1,177		
25	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,070		
			"přívod potrubí odpadu k novému umývadlu"				
			6,00*0,07		0,420		
			"přívod vody k novému umývadlu"				
			6,50*0,10		0,650		
			Součet		1,070		
26	014	611335112	Cementová hladká omítka rýh ve stropěch šířky do 300 mm	m2	3,260		
			"1.PP"				
			"v místě osazení válcovaných nosníků pro podchycení stropu"				
			"m.č. 008"				
			(3,75*2+1,70+1,10*2)*0,20		2,280		

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REKONSTRUKCE KUNČICKÉHO ZHLAVÍ V ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE

Objekt: SO 03-15-01 ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel: SŽDC s.o.

Zhotovitel:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zpracoval: Ambrož Zdeněk

Datum: 11/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			"m.č. 009"				
			(1,90*2+1,10)*0,20		0,980		
			Součet		3,260		
27	014	611335212	Cementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	0,910		
			"v místě osazení kotevních desek pro podchycení stropu"				
			"m.č. 008"				
			0,40*0,40*2+0,30*0,30*2		0,500		
			"m.č. 009"				
			0,40*0,40*2+0,30*0,30		0,410		
			Součet		0,910		
28	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,000		
			"1.PP"				
			"prostup válcovaného nosníku příčkou"				
			"m.č. 008" 2		2,000		
			"m.č. 009" 2		2,000		
			Součet		4,000		
<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							
29	011	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,651		
			"1.NP"				
			"tl. 80mm"				
			"m.č. 008" 14,97*0,08		1,198		
			"tl. 60mm"				
			"m.č. 009" 7,55*0,06		0,453		
			Součet		1,651		
30	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,198		
31	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,178		
			"1.NP"				
			"sít' 8/100x8/100mm"				
			"m.č. 008" 14,97*7,90/1000		0,118		
			"m.č. 009" 7,55*7,90/1000		0,060		
			Součet		0,178		
32	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,016		
			"1.PP"				
			"m.č.017 drážka v podlaze" 1,80*0,10*0,09		0,016		
<b>64 Osazování výplní otvorů</b>							
33	011	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000		
34	553	553314140	záрубеň ocelová pro porobeton s drážkou YH 150 DV 800 L/P	kus	1,000		
35	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		
36	553	553312220	záрубеň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 800 L/P	kus	1,000		
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							
<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>							
37	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	90,260		
			"m.č.109" 71,37		71,370		
			"m.č.113" 18,89		18,890		
			Součet		90,260		
<b>95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>							
38	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	271,310		
			"1.PP" 50,50+14,97+7,55+37,25		110,270		
			"1.NP" 15,21+38,93+71,37+16,64+18,89		161,040		
			Součet		271,310		

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REKONSTRUKCE KUNČICKÉHO ZHLAVÍ V ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE

Objekt: SO 03-15-01 ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel: SŽDC s.o.

Zhotovitel:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zpracoval: Ambrož Zdeněk

Datum: 11/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
39	011	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	84,000		
"strop nad 1.PP" "včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže" "m.č.004" stropě 4*3*7							
40	011	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000		
"osazení kotevních desek nosníků pro podchycení stropu" 4*3							
41	011	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000		
"osazení kotevních desek nosníků pro podchycení stropu" 4*4							
42	011	9537351_R	D+M chráničky z plastových trub DN 50mm	m	2,300		
"1.PP" "m.č.017 chránička v podlaže" 2,30							
<b>96 Bourání konstrukcí</b>							
43	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,531		
"m.č. 113" 0,80*1,97*2 "m.č. 114" 0,70*1,97 Součet							
44	013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	2,600		
"m.č.110" "nové dveře" 1,30*2							
45	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000		
"1.PP" "m.č.009" "prostup pro větrací mřížku 300x300mm" 1 "mezi m.č.008 a 009" "prostup příčkou pro válcované nosníky IČ.220 pro podchycení stropu" 2 Součet							
46	013	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000		
"1.PP" "prostup pro přívodní kabel ve zdivu 200x300mm" 1							
47	013	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000		
"1.PP" "otvor pro větrací mřížku" "m.č. 014 - 500x500mm" 1							
48	013	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000		
"1.PP" "prostup pro přívodní kabel ve zdivu 200x300mm" 1							
49	013	971052441	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	2,000		
"1.PP" "m.č. 008" "prostup pro kabelový žlab 600x300mm , ozn.1" 1 "prostup 400x300mm" 1 Součet							
50	013	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	1,000		
"v.č. 05 - půdorys 1.NP" "prostup do 1.PP" 1							
51	013	9771311_R	Jádrové vrty do ŽB konstrukcí pr. 60mm, tl. 260mm	m	3,120		
0,26*12							
52	013	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	6,000		

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REKONSTRUKCE KUNČICKÉHO ZHLAVÍ V ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE  
Objekt: SO 03-15-01 ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel: SŽDC s.o.  
Zhotovitel:  
Místo: Ostrava-Vítkovice

Zpracoval: Ambrož Zdeněk  
Datum: 11/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			"přívod potrubí odpadu k novému umývadlu"				
			6,00		6,000		
53	013	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	6,500		
			"přívod vody k novému umývadlu"				
			6,50		6,500		
54	013	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	4,170		
			"1.PP"				
			"v místě osazení válcovaných nosníků pro podchycení stropu"				
			"m.č. 008"				
			(3,75*2+1,70+1,10*2)*0,20		2,280		
			"m.č. 009"				
			(1,90*2+1,10)*0,20		0,980		
			"v místě osazení kotevnic desek pro podchycení stropu"				
			"m.č. 008"				
			0,40*0,40*2+0,30*0,30*2		0,500		
			"m.č. 009"				
			0,40*0,40*2+0,30*0,30		0,410		
			Součet		4,170		
55	013	976085211	Vybourání ocelových rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2	kus	7,000		
			"1.NP"				
			"m.č.109" 7		7,000		
56	013	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	22,520		
			"1.PP"				
			"m.č.008" 14,97		14,970		
			"m.č.009" 7,55		7,550		
			Součet		22,520		
57	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,611		
			"1.PP"				
			"m.č.008" 14,97*0,07		1,048		
			"m.č.009" 7,55*0,07		0,529		
			"betonové prahy"				
			0,80*0,20*0,05*2		0,016		
			Mezisoučet		1,593		
			"m.č.017 drážka v podlaze" 1,80*0,10*0,10		0,018		
			Mezisoučet		0,018		
			Součet		1,611		
58	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,577		
59	013	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevztužených hl do 100 mm	m	3,600		
			"1.PP"				
			"m.č. 017"				
			"drážka do podlahy š.100mm" 1,80*2		3,600		
60	013	975043111	Jednofadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	11,300		
			"1.PP"				
			"podepření nosníků při montáži"				
			"m.č. 008" 3,75*2		7,500		
			"m.č. 009" 1,90*2		3,800		
			Součet		11,300		
			<b>997 Přesun sutě</b>				
61	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	11,634		
62	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,634		
63	013	9970135_R	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	116,340		
			"50% odvoz do 6km" 11,634*0,5*(6-1)		29,085		

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REKONSTRUKCE KUNČICKÉHO ZHLAVÍ V ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE

Objekt: SO 03-15-01 ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel: SŽDC s.o.

Zhotovitel:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zpracoval: Ambrož Zdeněk

Datum: 11/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			"50% odvoz do 16km" 11,634*0,5*(16-1)		87,255		
			<b>Součet</b>		<b>116,340</b>		
64	013	02.170 1023-O	Poplatek za uložení stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	t	11,634		
<b>998 Přesun hmot</b>							
65	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	26,439		
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							
<b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							
66	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	25,899		
			"1.NP"				
			"m.č. 008" 14,97*1,15		17,216		
			"m.č. 009" 7,55*1,15		8,683		
			<b>Součet</b>		<b>25,899</b>		
67	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,008		
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
			25,899*0,0003		0,008		
68	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	25,899		
69	628	628331590	pás těžký asfaltovaný, vložka skleněná tkanina tl. 4,0mm	m2	29,784		
			25,899*1,15		29,784		
70	711	9987112_R	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	kč	1,000		
<b>713 Izolace tepelné</b>							
71	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	22,520		
			"1.NP"				
			"m.č. 008" 14,97		14,970		
			"m.č. 009" 7,55		7,550		
			<b>Součet</b>		<b>22,520</b>		
72	283	283763600	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 20 mm	m2	15,269		
			lambda=0,034 [W / m K]				
			"1.NP"				
			"m.č. 008" 14,97*1,02		15,269		
73	283	283763650	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 40 mm	m2	7,701		
			lambda=0,034 [W / m K]				
			"1.PP"				
			"m.č. 009" 7,55*1,02		7,701		
74	713	9987132_R	Přesun hmot pro izolace tepelné	kč	1,000		
<b>715 Izolace proti chemickým vlivům</b>							
75	715	715101816	Odstranění izolací proti chemickým vlivům obkladů, vyzdívek, dlažeb, přízdívek plochy přes 1 m2	m2	59,870		
			"1.PP - podlahy"				
			"m.č. 008" 14,97		14,970		
			"m.č. 009" 7,55		7,550		
			<b>Mezisoučet</b>		<b>22,520</b>		
			"1.PP - obklady"				
			"m.č. 008" (4,00+3,75)*2*1,50-0,80*1,50		22,050		
			"m.č. 009" (4,00+1,90)*2*1,50-0,80*1,50*2		15,300		
			<b>Mezisoučet</b>		<b>37,350</b>		
			<b>Součet</b>		<b>59,870</b>		
<b>721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							
76	721	7211990_R	Zaslepení odpadního potrubí DN 50	kus	3,000		
77	721	7211991_R	Zaslepení odpadního potrubí DN 100	kus	2,000		
78	721	721173723	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50	m	6,000		
79	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,000		

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REKONSTRUKCE KUNČICKÉHO ZHLAVÍ V ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE

Objekt: SO 03-15-01 ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel: SŽDC s.o.

Zhotovitel:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zpracoval: Ambrož Zdeněk

Datum: 11/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
80	R	R72117001	Napojení odpadního potrubí od umyvadla na stávající litinové odpadní potrubí	m	2,000		
81	721	9987212_R	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace	kč	1,000		

## 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

82	721	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	13,000		
			6,50*2		13,000		
83	286	286151000	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm	m	13,000		
			WAVIN, kód výrobku: STR020P10X				
84	721	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm	kus	2,000		
85	286	286110200	tvarovka plastová pro rozvod teplé a studené vody T kus d 20 mm	kus	2,000		
86	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubícemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	13,000		
87	721	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000		
88	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	13,000		
89	721	9987222_R	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	kč	1,000		

## 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

90	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000		
			"1.PP" 3		3,000		
91	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000		
92	721	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000		
93	721	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000		
94	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000		
95	721	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000		
96	721	9987252_R	Přesun hmot pro zařízení předměty	kč	1,000		

## 731 Ústřední vytápění

97	R	731100001	Zařízení pro vytápění (samostatný rozpočet a výkaz výměr)	soubor	1,000		
----	---	-----------	---	--------	-------	--	--

## 766 Konstrukce truhlářské

98	766	766691914	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	8,000		
			"m.č.101" 1		1,000		
			"m.č.102" 3		3,000		
			"m.č. 113" 2		2,000		
			"m.č. 114" 1		1,000		
			"chodba" 1		1,000		
			Součet		8,000		
99	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvřívacích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000		
			"1.NP"				
			"m.č.101" 1		1,000		
			"m.č.102" 1		1,000		
			"m.č.110" 1		1,000		
			Součet		3,000		
100	766	766660021	Montáž dveřních křidel otvřívacích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000		
			"1.NP"				
			"m.č.101" 1		1,000		
			"m.č.102" 1		1,000		
			"chodba" 1		1,000		
			Součet		3,000		
101	611	6116533_R	dveře vnitřní protipožární hladké foliované (CPL), odolnost EI-C 15 DP3, plně 1křídle 80x197 cm	kus	3,000		
			"1.NP"				
			"m.č.101" 1		1,000		



## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** REKONSTRUKCE KUNČICKÉHO ZHLAVÍ V ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE

**Objekt:** SO 03-15-01 ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel: SŽDC s.o.

Zhotovitel:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zpracoval: Ambrož Zdeněk

Datum: 11/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			"m.č.102" 1		1,000		
			"chodba" 1		1,000		
			<b>Součet</b>		<b>3,000</b>		
102	611	6116293_R	dveře vnitřní hladké foliované (CPL), plné 1křídle 80x197 cm	kus	3,000		
			"1.NP"				
			"m.č.101" 1		1,000		
			"m.č.102" 1		1,000		
			"m.č.110" 1		1,000		
			<b>Součet</b>		<b>3,000</b>		
103	766	9987662_R	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	kč	1,000		
			<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				
104	767	5534116_R	D+M ocelových plných, hladkých roz. 800x1970mm	kus	1,000		
			"1.PP"				
			"do stávajících ocelových zárubní"				
			"008"				
			"L" 1		1,000		
105	767	5534118_R	D+M ocelových plných, hladkých, s pož. odol. EW 30 DP, roz. 800x1970mm	kus	1,000		
			"1.PP"				
			"do stávajících ocelových zárubní"				
			"009"				
			"L" 1		1,000		
106	767	7675848_R	Demontáž vzduchotechnické mřížky s klapkami 500x400mm	kus	2,000		
			<b>771 Podlahy z dlaždic</b>				
107	771	7715711_R	Doplnění podlahy z dlaždic keramických	m2	0,180		
			"1.PP"				
			"m.č.017 drážka v podlaze" 1,80*0,10		0,180		
108	771	9987712_R	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	kč	1,000		
			<b>776 Podlahy povlakové</b>				
109	776	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	87,650		
			(3,35+4,70)*2-0,80*2		14,500		
			(5,85+6,625)*2-0,80*3		22,550		
			(5,70+12,55)*2-0,80*2		34,900		
			(2,90+5,75)*2-0,80*2		15,700		
110	776	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	142,150		
			"m.č.101" 15,21		15,210		
			"m.č.102" 38,93		38,930		
			"m.č.109" 71,37		71,370		
			"m.č.110" 16,64		16,640		
111	776	776521227	Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých	m2	215,170		
			"včetně vodivého přednáteru"				
			"včetně napojení na zemnicí síť"				
			"1.PP"				
			"m.č.004" 50,50		50,500		
			"m.č.008" 14,97		14,970		
			"m.č.009" 7,55		7,550		
			"1.NP"				
			"m.č.101" 15,21		15,210		
			"m.č.102" 38,93		38,930		
			"m.č.109" 71,37		71,370		
			"m.č.110" 16,64		16,640		
112	284	2841024_R	krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá, tl 2,0 mm	m2	225,929		
			215,17*1,05		225,929		
113	776	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	141,250		
			"1.PP"				
			"m.č.004"				

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** REKONSTRUKCE KUNČICKÉHO ZHLAVÍ V ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE

**Objekt:** SO 03-15-01 ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel: SŽDC s.o.

Zhotovitel:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zpracoval: Ambrož Zdeněk

Datum: 11/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			(8,80+5,65+0,10*3)*2-0,80		28,700		
			"m.č.008"				
			(4,00+3,75)*2-0,80		14,700		
			"m.č.009"				
			(4,00+1,90)*2-0,80*2		10,200		
			"1.NP"				
			(3,35+4,70)*2-0,80*2		14,500		
			(5,85+6,625)*2-0,80*3		22,550		
			(5,70+12,55)*2-0,80*2		34,900		
			(2,90+5,75)*2-0,80*2		15,700		
114	284	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	144,075		
			141,25*1,02		144,075		
115	776	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	215,170		
			"1.PP"				
			"m.č.004" 50,50		50,500		
			"m.č.008" 14,97		14,970		
			"m.č.009" 7,55		7,550		
			"1.NP"				
			"m.č.101" 15,21		15,210		
			"m.č.102" 38,93		38,930		
			"m.č.109" 71,37		71,370		
			"m.č.110" 16,64		16,640		
116	776	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	430,340		
			215,17*2		430,340		
117	776	9987762_R	Přesun hmot pro podlahy povlakové	kč	1,000		
<b>777 Podlahy lité</b>							
118	777	7776152_R	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné	m2	35,910		
			"1.PP"				
			"m.č. 013"				
			6,30*5,70		35,910		
119	777	9987772_R	Přesun hmot pro podlahy lité	kč	1,000		
<b>781 Dokončovací práce - obklady keramické</b>							
120	781	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,560		
			"v.č. 05 - půdorys 1.NP"				
			"112" 1,60*1,60		2,560		
121	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,560		
122	781	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	2,560		
123	597	59761000R	obkládačky keramické tl. 7,0mm	m2	2,816		
			2,56*1,10		2,816		
124	781	9987812_R	Přesun hmot pro obklady keramické	kč	1,000		
<b>783 Dokončovací práce - nátěry</b>							
125	783	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	8,627		
			"zárubně"				
			"1.PP" (0,80+1,97*2)*0,26*2		2,465		
			"1.NP" (0,80+1,97*2)*0,26*5		6,162		
			Součet		8,627		
126	783	783221122	Nátěry syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	16,659		
			"zárubně"				
			"1.PP" (0,80+1,97*2)*0,26*2		2,465		
			"1.NP" (0,80+1,97*2)*0,26*6		7,394		
			"kovové dveře"				
			"1.PP" 0,85*2,00*2*2		6,800		
			Součet		16,659		

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** REKONSTRUKCE KUNČICKÉHO ZHLAVÍ V ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE  
**Objekt:** SO 03-15-01 ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel: SŽDC s.o.  
 Zhotovitel:  
 Místo: Ostrava-Vítkovice

Zpracoval: Ambrož Zdeněk  
 Datum: 11/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
127	783	783802821	Odstranění nátěrů z omítek stropů opálením s obroušením	m2	22,520		

"1.PP"

"m.č. 008"

14,97

14,970

"m.č. 009"

7,55

7,550

Součet

22,520

128	783	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	41,496		
-----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

"1.PP"

"m.č. 008"

(4,00+3,75)\*2\*1,52

23,560

"m.č. 009"

(4,00+1,90)\*2\*1,52

17,936

Součet

41,496

### 784

#### Dokončovací práce - malby a tapety

129	784	7843310_R	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m, včetně penetrace	m2	908,247		
-----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

"1.PP"

"m.č.004"

"strop" 50,50

50,500

"stěny" (8,80+5,65+0,10\*2)\*2\*3,02

88,486

"m.č.008"

"strop" 14,97

14,970

"stěny" (4,00+3,75)\*2\*3,02

46,810

"m.č.009"

"strop" 7,55

7,550

"stěny" (4,00+1,90)\*2\*3,02

35,636

"m.č.013"

"strop" 37,25

37,250

"stěny" (6,30+5,70+0,10)\*2\*3,02

73,084

Mezisosoučet

354,286

"1.NP"

"m.č.101"

"strop" 15,21

15,210

"stěny" (3,35+4,70)\*2\*3,01

48,461

"m.č.102"

"strop" 38,93

38,930

"stěny" (5,85+6,625)\*2\*3,01

75,100

"m.č.109"

"strop" 71,37

71,370

"stěny" (5,70+12,55)\*2\*3,70

135,050

"m.č.110"

"strop" 16,64

16,640

"stěny" (2,90+5,75)\*2\*3,70

64,010

"m.č.113"

"strop" 18,89

18,890

"stěny" (2,90+6,60)\*2\*3,70

70,300

Mezisosoučet

553,961

Součet

908,247

### 798

#### Požární zabezpečení stavby

130	R	R-7980001	Hasicí přístroj práškový PHP 6kg, vč. osazení (hasící schopnost 27A), d+m	ks	4,000		
131	R	R-7980002	D+M protipožárního opláštění OK, pož. odolnost REI 30 DP1	m2	11,521		

"opláštění ocelových válcovaných nosníků"

"lč.220" (3,75+1,90)\*2\*(0,21+0,28\*2)

8,701

"lč.160" 1,70\*(0,19+0,22\*2)

1,071

"lč.120" 1,10\*3\*(0,17+0,18\*2)

1,749

Součet

11,521

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REKONSTRUKCE KUNČICKÉHO ZHLAVÍ V ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE

Objekt: SO 03-15-01 ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel: SŽDC s.o.

Zhotovitel:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zpracoval: Ambrož Zdeněk

Datum: 11/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

### M Práce a dodávky M

#### 21-M Elektromontáže

132	921	210100001	Zařízení silnoproudá a bleskosvody (samostatný rozpočet a výkaz výměr)	soubor	1,000		
-----	-----	-----------	--	--------	-------	--	--

#### 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení

133	R	240100001	Zařízení pro vzduchotechniku (samostatný rozpočet a výkaz výměr)	soubor	1,000		
134	R	240100002	Demontáž a zpětná montáž potrubí VZT v m.č. 109 (releový sál)	hod	12,000		

#### 43-M Montáž ocelových konstrukcí

135	R	430100001	D+M ocelové konstrukce podchycení stropu	kg	543,180		
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--

"podchycení stropu"

"včetně antikoroziního nátěru"

543,18

543,180

**Celkem**

FORMULÁŘ 5

Název stavby : „Rekonstrukce kunčitského záhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - stavební úpravy VB - VYTÁPĚNÍ

Datum zpracování : 10/2014  
Zpracoval, firma : Pavel Mareček

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : 03-15-01 E.2.7

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 733		Ústřední topení, rozvodné potrubí								
1	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	7,000	0,000	0,000		0,00		0,00
2	733140811	Odřezání odboček z hlavního řádu	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
3	998733101R	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	kg	0,300	0,000	0,000		0,00		0,00
4	998733193R	Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m	kg	0,300	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S Celkem za 733		Ústřední topení, rozvodné potrubí				0,000		0,00		0,00
Díl: 734		Ústřední topení, armatury								
5	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
6	734300821	Rozpojení šroubení teplovodního do DN 15	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7	998734101R	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	kg	0,220	0,000	0,000		0,00		0,00
8	998734193R	Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m	kg	0,220	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S Celkem za 734		Ústřední topení, armatury				0,000		0,00		0,00
Díl: 735		Ústřední topení, vytápěcí tělesa				0,000				
9	735121810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	9,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11	998735101R	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	kg	0,060	0,000	0,000		0,00		0,00
12	998735193R	Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m	kg	0,060	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S Celkem za 735		Ústřední topení, vytápěcí tělesa				0,000		0,00		0,00
Díl: 741		Elektromontáže - vzdušné vedení				0,000				
13	741 747700	Montáž přímotopných el. konvektorů na stěnu	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
14	74174773303	El. přímotopný konvektor - výkon 1250W s vestavěným termostatem	kus	1,000	0,004	0,004		0,00		0,00
		Instalace na stěnu - 230V, IP 24. Rozměr 440x400x80mm.				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčitského záhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - stavební úpravy VB - VYTÁPĚNÍ

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 51

Datum zpracování : 10/2014  
Zpracoval, firma : Pavel Mareček

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : 03-15-01 E.2.7

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 741	Elektromontáže - vzdušné vedení				0,004		0,00		0,00
Díl: 783	15 783425414	Dokončovací práce - nátěry Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozi, 1x základní, 2x email Mimo potrubí s tepelnou izolací - nátěr stávajícího potrubí ve vybraných místnostech, kde jsou prováděny stavební úpravy.	m	20,000	0,000	0,003		0,00		0,00
	16 783R0000	Nátěry syntetické otop. těles čl. barva dražší v.č. základní antikorozi	m2	20,000	0,000	0,001		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Dokončovací práce - nátěry				0,003		0,00		0,00
Díl: TZ	17 731 TZ 1	Hlava HSZ PROVOZNÍ ZKOUŠKY - systému ÚV V.Č. VYPUŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ÚV - OPĚTOVNÉ NAPUŠTĚNÍ PO DEMONTÁŽI - MONTÁŽI OTOPNÝCH TĚLES	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	18 731 TZ 2	DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY Demontáže pomocné drobné práce, zapravení stěn po demontovaných konzolách a průřezech - kompletní zapravení. Očištění stávajícího povrchu tepelné izolace opatřené plastovým krytem v m.č. 013- 1.PP	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	19 731 TZ 3	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - ELEKTRO	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za TZ	Hlava HSZ				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčitského záhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - stavební úpravy VB - VZT

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 51

Datum zpracování : 10/2014  
Zpracoval, firma : Pavel Mareček

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-15-01 E.2.8

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>769</b>	<b>Konstrukce vzduchotechn.</b>								
1 I		VZT ZAŘÍZENÍ - část "I"				0,000		0,00		0,00
2	769R550001a	Od. trubní ventilátor DN150 výkon 400m3/h/220Pa se zpětnou kl. + 2x spony	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		Vzt jednotka osazena v podhledu - 230V - 59 W - 0,25A				0,000		0,00		0,00
3	769R55002A	Pružná vložka DN 150	kus	4,000	0,005	0,018		0,00		0,00
4	769r55005	VZT potrubí SPIRO DN 150 -200 délky 16 m + ocel.kon. na straně výtlačku osazena stěnová mřížka	kus	1,000	0,012	0,012		0,00		0,00
		- s gravitačními lamelami. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky,			0,052	0,000		0,00		0,00
5	7692255143b	Odvodní taliřový ventil DN 125-150	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
		Kovový taliřový ventil pro odvod vzduchu - barva dle hl. Arch. stavby				0,000		0,00		0,00
6	769225514c	VZT potrubí SPIRO DN 125 -150 s přechodem na potrubí 250/20 délky do 7 m -	kus	1,000	0,052	0,052		0,00		0,00
		se zakončením přívodní mřížkou v.m..č 005. DN dopřesnit při montáži co umožní stávající potrubí VZT vedené chodbou mezi m.č. 005-008.				0,000		0,00		0,00
7	769225514a	VZT potrubí vedené z m.č. 008 250/250 osadit pod stropem odvodní VZT mřížkou	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		se zakončením přívodní mřížkou v.m..č 005. DN dopřesnit při montáži co umožní stávající potrubí VZT vedené chodbou mezi m.č. 005-008.				0,000		0,00		0,00
8	7692255140	Požární stěnový uzávěr 300x315 - mechanický s tepelnou pojistkou	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		přívod vzduchu do místností bez okenních otvorů v 1.PP se samostatným požárním úsekem / m.č. 004, 009/				0,000		0,00		0,00
9	7692255138	Požární VZT klapka 200x250 - se servopohonem	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčitského záhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - stavební úpravy VB - VZT

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 51

Datum zpracování : 10/2014  
Zpracoval, firma : Pavel Mareček

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-15-01 E.2.8

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		instalace na stávající potrubí VZT /PŘÍVODNÍ + ODVODNÍ v m.č. 111 v prostoru místnosti VZT s doplněním o požární izolaci dle požárního řešení. Součástí klapky je servopohon ve spojení s napájecím a řídicím přístrojem - přenoswm polohy klapky Požární VZT klapka 250x250 - se servopohonem	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10	7692255139							0,00		0,00
		instalace na stávající potrubí VZT /PŘÍVODNÍ + ODVODNÍ v m.č. 111 v prostoru místnosti VZT s doplněním o požární izolaci dle požárního řešení. Součástí klapky je servopohon ve spojení s napájecím a řídicím přístrojem - přenoswm polohy klapky Materiál spojovací - závěsy	kg	25,000	0,000	0,010		0,00		0,00
11	783424740A							0,00		0,00
12	713R51007A	Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. min 40 mm	m2	3,000	0,086	0,258		0,00		0,00
13	713R51007A	Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem nad tl. 80 mm	m2	16,000	0,001	0,016		0,00		0,00
		izolace s požární odolností dle požárné technického řešení stavby.- izolace potrubí vedeného z 1.PP do místnosti VZT v 2.NP - procházející m.č. 111 ogložené sádkartonovým obložením. V.č. v prosotru požárních klapek v prostoru místnosti VZT. Montáž VZT - kompletní instalace systému	kus	1,000	0,003	0,003		0,00		0,00
14	769225510							0,00		0,00
		v.č. úpravy stávajícího potrubí s instalací požárních klapek				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 769	Konstrukce vzduchotechn.				0,371		0,00		0,00
Díl:	TZ	Hlava HSZ								
15	731 TZ 1	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		V. Č . ÚPRAVY PROSTUPU VZT POTRUBÍ OKENNÍM OTVOREM				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za TZ	Hlava HSZ				0,000		0,00		0,00



# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v Žst.Ostrava Vítkovice**

Název PS,SO : **SO 03-15-01 Žst.Ostrava Vítkovice-Stavební úpravy VB-Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**81251**

Datum zpracování : 04/2014  
Zpracoval, firma : A.Krakovská

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-15-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>C46M</b>	<b>Zemní práce při exter.mont.pracích</b>								
1	460200253	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	7,000		0,000		0,00		0,00
2	460510024R1	Obetonování zemnicího pásu ve výkopu	m	20,000		0,000		0,00		0,00
3	460680202	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm-průrez přes	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
4	460680322	Vybourání otvorů stropech a klenbách žebet plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm-	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
5	460680411	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 7x7x5 cm	kus	48,000		0,000		0,00		0,00
6	460680501	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky	m	97,000		0,000		0,00		0,00
7	460680502	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky	m	10,000		0,000		0,00		0,00
8	460680515	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 5 cm a šířky	m	35,000		0,000		0,00		0,00
9	460680531	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	28,000		0,000		0,00		0,00
10	460690041	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových nebo kamenných	kus	184,000		0,000		0,00		0,00
11	460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	28,000		0,000		0,00		0,00
12	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	97,000		0,000		0,00		0,00
13	460710032	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
14	460710045	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
15	460710102	Zabetonování otvorů ve stropech a stěnách plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 20 cm	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za C46M</b>	<b>Zemní práce při exter.mont.pracích</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>C7401-M</b>	<b>Demontáže elektro</b>								
16	748121114-D	Demontáž svítidlo zářivkové 2 zdroje s krytem	kus	53,000		0,000		0,00		0,00
17	748121112-D	Demontáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s košem	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
18	747112451-D	Demontáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
19	747161240-D	Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	45,000		0,000		0,00		0,00
20	747121120-D	Demontáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
21	742111300-D	Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
22	743311300-D	Demontáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00

**FORMULÁŘ 5**

majitel HIM:

**SŽDC****0****SOUPIS PRACÍ**Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v Žst.Ostrava Vítkovice**Název PS,SO : **SO 03-15-01 Žst.Ostrava Vítkovice-Stavební úpravy VB-Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody**Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)**81251**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-15-01**Datum zpracování : 04/2014  
Zpracoval, firma : A.Krakovská

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	747162123-D	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+PE 16 A	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
24	744441100-D	Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	450,000		0,000		0,00		0,00
25	740991200-D-R01	Demontáže - ostatní neuvedené silnoproudé zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za C7401-M</b>	<b>Demontáže elektro</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>C74M</b>	<b>Elektromontáže</b>								
26	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg- přemístění stávající	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	742111300	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg-	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
28	357117150R1	Rozvodnice R6.1	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	357117150R2	Rozvodnice RZS-DK	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	357117150R3	Rozvodnice R7B	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	357117150R4	Rozvodnice R7.2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	357117150R5	Rozvodnice RS2.1	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	742811310	Montáž svorkovnice - ochranná	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
34	345629052R	svornice ochranná EPS3-pro O.P.	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
35	742811320	Montáž svorkovnice - ochranná	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	345629051R	svornice ochranná EPS2-EP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
38	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125E	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	345715320	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO100	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
40	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
41	345715120	krabice přístrojová instalační KP 67x67	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
42	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
43	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
44	743414321	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2	kus	21,000		0,000		0,00		0,00
45	345715340	krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR, 88x88x53 mm, 4 x EST 13,5, 5 pólová svorkovnice 2,5 mm2	kus	21,000		0,000		0,00		0,00
46	743312130	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	92,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v Žst.Ostrava Vítkovice**

Název PS,SO : **SO 03-15-01 Žst.Ostrava Vítkovice-Stavební úpravy VB-Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**81251**

Datum zpracování : 04/2014  
Zpracoval, firma : A.Krakovská

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-15-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	345718360R1	lišta elektroinstalační vkladací 60x40	kus	92,000		0,000		0,00		0,00
48	743312120	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 40 mm s víčkem	m	7,000		0,000		0,00		0,00
49	345718360R	lišta elektroinstalační vkladací 40 x 40	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
50	743611111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	15,000		0,000		0,00		0,00
51	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	25,000		0,000		0,00		0,00
52	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	38,000		0,000		0,00		0,00
53	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
54	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
55	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
56	354419990	svorka na potrubí ST 03 1" - 34mm FeZn	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
57	743619242	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pevně	m	150,000		0,000		0,00		0,00
58	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2	m	150,000		0,000		0,00		0,00
59	744241110	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 0,35-35 mm2 pevně	m	10,000		0,000		0,00		0,00
60	341408500	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 25 mm2	m	10,000		0,000		0,00		0,00
61	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	1 298,000		0,000		0,00		0,00
62	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	23,000		0,000		0,00		0,00
63	341110300R1	kabel silový s Cu jádrem CYKY -O-3x1,5 mm2	m	95,000		0,000		0,00		0,00
64	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J- 3x1,5 mm2	m	575,000		0,000		0,00		0,00
65	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	505,000		0,000		0,00		0,00
66	341110420	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2	m	60,000		0,000		0,00		0,00
67	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	10,000		0,000		0,00		0,00
68	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	30,000		0,000		0,00		0,00
69	744441200	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně	m	25,000		0,000		0,00		0,00
70	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	25,000		0,000		0,00		0,00
71	744441300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený pevně	m	35,000		0,000		0,00		0,00
72	341111000R12	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	20,000		0,000		0,00		0,00
73	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	15,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v Žst.Ostrava Vítkovice**

Název PS,SO : **SO 03-15-01 Žst.Ostrava Vítkovice-Stavební úpravy VB-Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

81251

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-15-01**

Datum zpracování : 04/2014  
Zpracoval, firma : A.Krakovská

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	744441400	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně	m	3,000		0,000		0,00		0,00
75	341116100	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2	m	3,000		0,000		0,00		0,00
76	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	130,000		0,000		0,00		0,00
77	746211120	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
78	746212110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
79	746212120	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
80	746212150	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
81	746212160	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 na svorkovnici	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
82	746413570	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
83	746413580	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
84	746413430	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
85	746413460	Ukončení kabelů 4x35 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
86	746413450	Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
87	747112011	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopolový	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
88	345355150	spínač jednopolový 10A	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
89	747112031	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový bezšroubové připojení	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
90	345355750	spínač řazení 5 10A	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
91	747112032	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6 -střídavý	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
92	345355550	spínač řazení 6 10A	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
93	747112033	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7 -křížový	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
94	345357130	spínač řazení 7 10A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
95	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
96	345355150R	spínač jednopolový 10A nástěnný	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
97	747111125	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
98	345355760R	spínač řazení 5 10A nástěnný	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
99	747121110	Montáž spínač tří/čtyřpolový nástěnný do 16 A prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
100	358121000R	vypínač 16A/400V nástěnný	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
101	747161020	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v Žst.Ostrava Vítkovice**

Název PS,SO : **SO 03-15-01 Žst.Ostrava Vítkovice-Stavební úpravy VB-Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody**

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

**81251**

Datum zpracování : 04/2014  
Zpracoval, firma : A.Krakovská

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-15-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	345551030	zásuvka 1násobná	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
103	747161514	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
104	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí IP44 v krabici	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
105	747161030	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
106	345551230	zásuvka 2násobná 16A	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
107	345551240	zásuvka 2násobná 16A odlišná barva	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
108	747112023	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0S -zapínací se signální doutnavkou	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
109	345358010R	ovladač zapínací tlačítkový se signální doutnavkou, nástěnný, v krabici	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
110	747523410	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
111	358351000R	relé ventilátorové,doběhové	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
112	747162106	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 16 A	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
113	358110710R	zásuvka nástěnná 16A, 400 V 5pól	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
114	747233110	Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
115	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B - 25B/3	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
116	747131310	Montáž spínač jednokontaktní s dálkovým ovládáním se zapojením	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
117	405611750R	termostat prostorový	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
118	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	17,000		0,000		0,00		0,00
119	348121100R031	"C" svítidlo přisazené, 2x36W, EP, IP20, vč. trubic	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
120	348121100R041	"D" svítidlo přisazené, 2x36W, EP, IP20, optická mřížka,vč. trubic	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
121	748122114	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
122	348121100R051	"P1" svítidlo zářivkové průmyslové, 2x58W, EP, IP54, vč. trubic	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
123	348121100R052	"P2" svítidlo zářivkové průmyslové, 2x36W, EP, IP54, vč. trubic	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
124	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
125	740991200R1	Vyhledání stávajících rozvodů. a tras, případné jejich propojení ,	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
126	742991110	Kontrola rozváděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
127	747992110	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
128	747992120	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	7,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v Žst.Ostrava Vítkovice**

Název PS,SO : **SO 03-15-01 Žst.Ostrava Vítkovice-Stavební úpravy VB-Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**81251**

Datum zpracování : 04/2014  
Zpracoval, firma : A.Krakovská

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-15-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	PM24	Podružný materiál	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
130	PM23	Veškerý materiál vč. rozvaděčů je vč. dopravného	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za C74M</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>