

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice

Název PS,SO : Žst.ostrava Vítkovice-Stavební úpravy místnosti pro umístění technologie- Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

Datum zpracování : 11/2014

Zatřídění objektu : 812 51
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	61	Úprava povrchů vnitřní								
1	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	51,175		0,000		0,00	0,00	0,00
2	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	97,424		0,000		0,00	0,00	0,00
3	6113111_R	Potažení vnitřních žebrových stropů štukem tloušťky 3 mm	m2	51,175		0,000		0,00	0,00	0,00
4	6123111_R	Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky 3 mm	m2	97,424		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 61	Úprava povrchů vnitřní				0,000		0,00		0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výťahy								
5	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	51,175		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 94	Lešení a stavební výťahy				0,000		0,00		0,00
Díl:	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb								
6	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	51,175		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,000		0,00		0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí								
7	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	1,400		0,000		0,00	0,00	0,00
8	9720543_R	Výbourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl 300mm	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
9	9720542_R	Vyvrtání otvorů v ŽB strozech pr. 200mm, tl. 200 mm	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání konstrukcí				0,000		0,00		0,00
Díl:	997	Přesun sutě								
10	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,390		0,000		0,00		0,00
11	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,390		0,000		0,00		0,00
12	9970135_R	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,900		0,000		0,00		0,00
13	02.170 1023-O	Poplatek za uložení stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	t	0,390		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice

Název PS,SO : Žst.ostrava Vítkovice-Stavební úpravy místnosti pro umístění technologie- Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

Datum zpracování : 11/2014

Zatřídění objektu : 812 51 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 997	Přesun sutě				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl: 998	998011002	Přesun hmot	t	2,985		0,000		0,00		0,00
		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 998	Přesun hmot				0,000		0,00		0,00
Díl: 731	731100001	Ústřední vytápění - kotelny	soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
		Zařízení pro vytápění				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 731	Ústřední vytápění - kotelny				0,000		0,00		0,00
Díl: 763	763121413	Konstrukce suché výstavby	m2	5,920		0,000		0,00		0,00
	763172312	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	590307110	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	9987634_R	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
		Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 763	Konstrukce suché výstavby				0,000		0,00		0,00
Díl: 766	766660021	Konstrukce truhlářské	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	6116561_R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	766691914	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EW 45 DP3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	9987662_R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				0,000		0,00		0,00
Díl: 776	776401800	Podlahy povlakové	m	28,500		0,000		0,00		0,00
	776511820	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m2	51,175		0,000		0,00		0,00
		Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice

Název PS,SO : Žst.ostrava Vítkovice-Stavební úpravy místnosti pro umístění technologie- Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

Datum zpracování : 11/2014

Zatřídění objektu : 812 51
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	776521227	Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých	m2	51,175		0,000		0,00		0,00
27	2841024_R	krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá, tl 2,0 mm	m2	54,154		0,000		0,00		0,00
28	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	28,500		0,000		0,00		0,00
29	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	29,070		0,000		0,00		0,00
30	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	51,175		0,000		0,00		0,00
31	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	102,350		0,000		0,00		0,00
32	9987762_R	Přesun hmot pro podlahy povlakové	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 776	Podlahy povlakové				0,000		0,00		0,00
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry								
33	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	1,232		0,000		0,00		0,00
34	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	1,232		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Dokončovací práce - nátěry				0,000		0,00		0,00
Díl:	784	Dokončovací práce - malby a tapety								
35	7843310_R	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m, včetně penetrace	m2	159,585		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,000		0,00		0,00
Díl:	798	Požární zabezpečení stavby								
36	R-7980001	Hasící přístroj práškový PHP 6kg, vč. osazení (hasící schopnost 27A), d+m	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 798	Požární zabezpečení stavby				0,000		0,00		0,00
Díl:	21-M	Elektromontáže								
37	210100001	Zařízení silnoproudá a bleskosvody	soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 21-M	Elektromontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice

Název PS,SO : Žst.ostrava Vítkovice-Stavební úpravy místnosti pro umístění technologie- Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 51

Datum zpracování : 11/2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	240100001	Zařízení pro vzduchotechniku (samostatný rozpočet a výkaz výměr)	soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				0,000		0,00		0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REKONSTRUKCE KUNČICKÉHO ZHLAVÍ V ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE

Objekt: SO 03-15-02 ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTI TECHNOLOGIE

Objednatel: SŽDC s.o.

Zhotovitel:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zpracoval: Ambrož Zdeněk

Datum: 11/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 Úprava povrchů vnitřní

1	014	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% "m.č.111" 8,90*5,75	m2	51,175		
2	014	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% "m.č.111" (8,90+5,75)*2*3,70 -0,80*1,97 -(1,00+0,70)*3,70 -2,60*0,60*2 Součet	m2	97,424 108,410 -1,576 -6,290 -3,120 97,424		
3	011	6113111_R	Potažení vnitřních žebrových stropů štukem tloušťky 3 mm "štuk na nesavé povrchy, staré olejové nátěry a pod., včetně penetrace" "m.č.111" 8,90*5,75	m2	51,175		
4	011	6123111_R	Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky 3 mm "štuk na nesavé povrchy, staré olejové nátěry a pod., včetně penetrace" "m.č.111" (8,90+5,75)*2*3,70 -0,80*1,97 -(1,00+0,70)*3,70 -2,60*0,60*2 Součet	m2	97,424 108,410 -1,576 -6,290 -3,120 97,424		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

94 Lešení a stavební výtahy

5	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 "m.č.111" 8,90*5,75	m2	51,175		
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

6	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží 8,90*5,75	m2	51,175		
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--

96 Bourání konstrukcí

7	005	977211111	Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm "otvor 500x200mm v podlaže" (0,50+0,20)*2	m	1,400		
8	013	9720543_R	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl 300mm "otvor 500x200mm v podlaže" 1	kus	1,000		
9	013	9720542_R	Vyvrtní otvorů v ŽB stropěch pr. 200mm, tl. 200 mm "v.č. 05 - půdorys 1.NP" "m.č. 111 prostup do 1.PP" 1	kus	1,000		

997 Přesun sutě

10	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,390		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REKONSTRUKCE KUNČICKÉHO ZHLAVÍ V ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE

Objekt: SO 03-15-02 ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTI TECHNOLOGIE

Objednatel: SŽDC s.o.

Zhotovitel:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zpracoval: Ambrož Zdeněk

Datum: 11/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
11	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,390		
12	013	9970135_R	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,900		
			"50% odvoz do 6km" 0,39*0,5*(6-1)		0,975		
			"50% odvoz do 16km" 0,39*0,5*(16-1)		2,925		
			Součet		3,900		
13	013	02.170 1023-O	Poplatek za uložení stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	t	0,390		
998 Přesun hmot							
14	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,985		
PSV Práce a dodávky PSV							
731 Ústřední vytápění - kotelny							
15	R	731100001	Zařízení pro vytápění	soubor	1,000		
763 Konstrukce suché výstavby							
16	763	763121413	SDK stěna přesazena tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	5,920		
			"m.č. 111"				
			(1,00+0,60)*3,70		5,920		
17	763	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	2,000		
			"m.č.111" 2		2,000		
18	590	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	2,000		
			"m.č.111" 2		2,000		
19	763	9987634_R	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce	kč	1,000		
766 Konstrukce truhlářské							
20	766	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		
			"m.č.111"				
			1		1,000		
21	611	6116561_R	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EW 45 DP3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	1,000		
			"m.č.111"				
			"L" 1		1,000		
22	766	766691914	Yvřešení nebo zavřešení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000		
			"m.č.111"				
			1		1,000		
23	766	9987662_R	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	kč	1,000		
776 Podlahy povlakové							
24	776	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	28,500		
			"m.č.111"				
			(8,90+5,75)*2-0,80		28,500		
25	776	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	51,175		
			"m.č.111"				
			8,90*5,75		51,175		
26	776	776521227	Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých	m2	51,175		
			"včetně vodivého přednáteru"				
			"včetně napojení na zemnicí síť"				
			"m.č.111"				
			8,90*5,75		51,175		
27	284	2841024_R	krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá, tl 2,0 mm	m2	54,154		
			51,575*1,05		54,154		
28	776	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	28,500		
			"m.č.111"				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REKONSTRUKCE KUNČICKÉHO ZHLAVÍ V ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE

Objekt: SO 03-15-02 ŽST. OSTRAVA VÍTKOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTI TECHNOLOGIE

Objednatel: SŽDC s.o.

Zhotovitel:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zpracoval: Ambrož Zdeněk

Datum: 11/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			(8,90+5,75)*2-0,80		28,500		
29	284	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	29,070		
			28,50*1,02		29,070		
30	776	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	51,175		
			"m.č.111"				
			8,90*5,75		51,175		
31	776	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	102,350		
			"m.č.111"				
			8,90*5,75*2		102,350		
32	776	9987762_R	Přesun hmot pro podlahy povlakové	kč	1,000		
783 Dokončovací práce - nátěry							
33	783	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	1,232		
			"zárubeň"				
			(0,80+1,97*2)*0,26		1,232		
34	783	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	1,232		
			"zárubeň"				
			(0,80+1,97*2)*0,26		1,232		
784 Dokončovací práce - malby a tapety							
35	784	7843310_R	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m, včetně penetrace	m2	159,585		
			"m.č.111"				
			"strop" 8,90*5,75		51,175		
			"stěny" (8,90+5,75)*2*3,70		108,410		
			Součet		159,585		
798 Požární zabezpečení stavby							
36	R	R-7980001	Hasicí přístroj práškový PHP 6kg, vč. osazení (hasící schopnost 27A), d+m	ks	1,000		
M Práce a dodávky M							
21-M Elektromontáže							
37	921	210100001	Zařízení silnoproudá a bleskosvody	soubor	1,000		
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení							
38	R	240100001	Zařízení pro vzduchotechniku (samostatný rozpočet a výkaz výměr)	soubor	1,000		

Celkem

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC**0****SOUPIS PRACÍ****Cena za objekt [Kč]**

Název stavby : „Rekonstrukce kunčitského záhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - stavební úpravy místností pro umístění technologie - VYTÁPĚNÍ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)**812 51**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-15-02 E.2.7**Datum zpracování : 10/2014
Zpracoval, firma : Pavel Mareček

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 733		Ústřední topení, rozvodné potrubí								
1	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	7,000	0,000	0,000		0,00		0,00
2	733140811	Odřezání odboček z hlavního řádu	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
3	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,000	0,000	0,000		0,00		0,00
4	998733193	Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S Celkem za 733		Ústřední topení, rozvodné potrubí				0,000		0,00		0,00
Díl: 734		Ústřední topení, armatury				0,000				
5	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
6	734300821	Rozpojení šroubení teplovodního do DN 15	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7	998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8	998734193	Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S Celkem za 734		Ústřední topení, armatury				0,000		0,00		0,00
Díl: 735		Ústřední topení, vytápěcí tělesa								
9	735121810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,000	0,000	0,000		0,00		0,00
12	998735193	Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S Celkem za 735		Ústřední topení, vytápěcí tělesa				0,000		0,00		0,00
Díl: 741		Elektromontáže - vzdušné vedení								
13	741 747700	Montáž přímotopných el. konvektorů na stěnu	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
14	74174773303	El. přímotopný konvektor - výkon 1250W s vestavěným termostatem	kus	2,000	0,004	0,008		0,00		0,00
		Instalace na stěnu - 230V, IP 24. Rozměr 440x400x80mm.				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : „Rekonstrukce kunčitského záhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - stavební úpravy místností pro umístění technologie - VYTÁPĚNÍ

Datum zpracování : 10/2014
Zpracoval, firma : Pavel Mareček

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-15-02 E.2.7

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektromontáže - vzdušné vedení				0,008		0,00		0,00

Díl:	TZ	Hlava HSZ								
15	731 TZ 1	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - systému ÚV	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		V.Č. VYPUŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ÚV - OPĚTOVNÉ NAPUŠTĚNÍ PO DEMONTÁŽI - MONTÁŽI OTOPNÝCH TĚLES				0,000		0,00		0,00
16	731 TZ 2	DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		Demontáže pomocné drobné práce, zapravení stěn po demontovaných konzolách a průřezech - kompletní zapravení.				0,000		0,00		0,00
17	731 TZ 3	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - ELEKTRO	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za TZ	Hlava HSZ				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčitského záhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - stavební úpravy místností pro umístění te

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

Datum zpracování : 10/2014
Zpracoval, firma : Pavel Mareček

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-15-02 E.2.7

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	769	Konstrukce vzduchotechn.								
1	I	VZT ZAŘÍZENÍ - část "I"				0,000		0,00		0,00
2	7692255139	Požární VZT klapka 400x250 - se servopohonem	kus	2,000	0,000	0,001		0,00		0,00
		<i>instalace na stávající potrubí VZT /PŘÍVODNÍ + ODVODNÍ z m.č. 111 v prostoru místnosti VZT s doplněním o požární izolaci dle požárního řešení. Součástí klapky je servopohon ve spojení s napájecím a řídicím přístrojem - přenoswm polohy klapky</i>				0,000		0,00		0,00
3	783424740A	Materiál spojovací - závěsy	kg	5,000	0,086	0,430		0,00		0,00
4	713R51007A	Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem nad tl. 80 mm	m2	5,000	0,001	0,005		0,00		0,00
		<i>izolace s požární odolností dle požárně technického řešení stavby.- izolace potrubí vedeného z 1.PP do místnosti VZT v 2.NP - procházející m.č. 111 ogložené sádrokartonovým obložením. V.č. v prosotru požárních klapek v prostoru místnosti VZT.</i>				0,000		0,00		0,00
5	769225510	Montáž VZT - kompletní instalace systému	kus	1,000	0,003	0,003		0,00		0,00
		<i>v.č. úpravy stávajícího potrubí s instalací požárních klapek</i>				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 769	Konstrukce vzduchotechn.				0,439		0,00		0,00
Díl:	TZ	Hlava HSZ								
6	731 TZ 1	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za TZ	Hlava HSZ				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5
SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

 Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v Žst.Ostrava Vítkovice**

Číslo stavby

 Název PS,SO : **SO 03-15-02 Žst.ostrava Vítkovice-Stavební úpravy místnosti pro umístění technologie-
Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody**

 Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

81251

 Číslo PS,SO **SO 03-15-02**

 Datum zpracování : 04/2014
Zpracoval, firma : A.Krakovská

Datum aktualizace :

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	položky									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	C46M	Zemní práce při extr.mont.pracích								
1	460680202	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm-průrez přes stěnu	kus	3,000						0,00
2	460680322	Vybourání otvorů stropch a klenbách žebel plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm-průraz přes strop	kus	2,000						0,00
3	460680411	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 7x7x5 cm	kus	23,000						0,00
4	460680501	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	39,000						0,00
5	460680512	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	5,000						0,00
6	460680531	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	28,000						0,00
7	460680532	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropch hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	16,000						0,00
8	460690041	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových nebo kamenných průměru do 8 mm	kus	184,000				0,00		0,00
9	460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	28,000				0,00		0,00
10	460710002	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropch hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	16,000				0,00		0,00
11	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	39,000				0,00		0,00
12	460710042	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	5,000				0,00		0,00
13	460710102	Zabetonování otvorů ve stropch a stěnách plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 20 cm	kus	5,000				0,00		0,00
S	Celkem za C46M	Zemní práce při extr.mont.pracích					0,000	0,00	0,00	0,00
Díl:	C7401M	Demontáže elektro								
14	748121114-D	Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	16,000			0,000			0,00
15	747112451-D	Demontáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení	kus	3,000			0,000			0,00
16	747161240-D	Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	10,000			0,000			0,00
17	744441100-D	Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	260,000			0,000			0,00
18	740991200-D-R01	Demontáže - ostatní neuvedené silnoproudé zařízení	kus	1,000			0,000			0,00
S	Celkem za C7401M	Demontáže elektro					0,000	0,00		0,00
Díl:	C74M	Elektromontáže								
19	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg- RZS-SÚ	kus	1,000						0,00
20	742111300	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg-R7.1	kus	1,000						0,00
21	742811310	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	1,000						0,00
22	345629051R	svornice ochranná EPS2-EP	kus	1,000				0,00		0,00
23	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	1,000						0,00
24	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125E	kus	1,000				0,00		0,00
25	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	14,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v Žst.Ostrava Vítkovice**

Název PS,SO : **SO 03-15-02 Žst.ostrava Vítkovice-Stavební úpravy místnosti pro umístění technologie-
Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

81251

Datum zpracování : 04/2014
Zpracoval, firma : A.Krakovská

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	položky						7	8	9	10
26	345715120	krabice přístrojová instalační KP 67x67	kus	14,000				0,00		0,00
27	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	14,000						0,00
28	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	14,000				0,00		0,00
29	743312130	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	20,000						0,00
30	345718360R1	lišta elektroinstalační vkladací 60x40	kus	20,000				0,00		0,00
31	743541111	Montáž rošt a lávka se stojinou,výložníky a odbočkami jednostranná	m	23,000						0,00
32	345754920	žlab kabelový 50X125 2m/ks	kus	12,000				0,00		0,00
33	345755110	víko žlabu pozinkované 2m/ks V 125	kus	12,000				0,00		0,00
34	345755460	spojka pro žlab pozinkovaná NS 50	kus	12,000				0,00		0,00
35	345755620	profil nosný 15x30 NP 150	kus	24,000				0,00		0,00
36	345755200	koleno žlabu pozinkované	kus	1,000				0,00		0,00
37	345755340	T-kus pozinkovaný NT 50X125	kus	1,000				0,00		0,00
38	743619242	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pevně	m	12,000						0,00
39	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2	m	12,000				0,00		0,00
40	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	425,000						0,00
41	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	6,000				0,00		0,00
42	341110300R1	kabel silový s Cu jádrem CYKY -O-3x1,5 mm2	m	9,000				0,00		0,00
43	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J- 3x1,5 mm2	m	189,000				0,00		0,00
44	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	161,000				0,00		0,00
45	341110420	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2	m	60,000				0,00		0,00
46	744441200	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně	m	35,000						0,00
47	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	35,000				0,00		0,00
48	744441300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený pevně	m	30,000						0,00
49	341111000R12	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	30,000				0,00		0,00
50	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	36,000						0,00
51	746211120	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000						0,00
52	746212110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	6,000						0,00
53	746212120	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici	kus	6,000						0,00
54	746212150	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	2,000						0,00
55	746413570	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopku nebo páskem bez letování	kus	2,000						0,00
56	746413580	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000						0,00
57	747112011	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopólový	kus	2,000						0,00
58	345355150	spínač jednopólový 10A	kus	2,000				0,00		0,00
59	747112031	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový bezšroubové připojení	kus	3,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce kunčického zhlaví v Žst.Ostrava Vítkovice

Číslo stavby

Název PS,SO : SO 03-15-02 Žst.ostrava Vítkovice-Stavební úpravy místnosti pro umístění technologie- Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

81251

Číslo PS,SO SO 03-15-02

Datum zpracování : 04/2014

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma : A.Krakovská

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	položky						7	8	9	10
60	345355750	spínač řazení 5 10A	kus	3,000				0,00		0,00
61	747161020	Montáž zásuvka (polo)zapusťená bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	9,000						0,00
62	345551030	zásuvka 1násobná	kus	5,000				0,00		0,00
63	345551040	zásuvka 1násobná 16A -barevně odlišná pro zálohovanou síť	kus	3,000				0,00		0,00
64	345551030R01	zásuvka 1násobná 16A - vestavěná ochrana proti přepětí	kus	1,000				0,00		0,00
65	747161514	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké	kus	4,000						0,00
66	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí IP44 v krabici	kus	4,000				0,00		0,00
67	748121212	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	kus	2,000						0,00
68	348121100R01	"U" svítidlo nástěnné, 1x18 W , IP40, nad umývadlo	kus	1,000				0,00		0,00
69	348121100R02	"N" svítidlo nouzové, s vlastním zdrojem, 1x8W, SE, 1H,autotest	kus	1,000				0,00		0,00
70	748121122	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné na trubce 2 zdroj	kus	10,000						0,00
71	348121100R03	"A" svítidlo závěsné, 2x28W,T5, EP, IP20, prismatický kryt,vč. trubice	kus	9,000				0,00		0,00
72	348121100R04	"C" svítidlo závěsné, 2x24W,T5, EP, IP20, prismatický kryt,vč. trubice	kus	1,000				0,00		0,00
73	348121100R05	"B" svítidlo závěsné, 4x24W,T5, EP, IP20, prismatický kryt,vč. trubice	kus	15,000				0,00		0,00
74	348121100R06	závěs lankový -souprava - pro závěsná svítidla	kus	25,000				0,00		0,00
75	348121100R07	standardní připojovací šňůra - pro závěsná svítidla	kus	25,000				0,00		0,00
76	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000						0,00
77	742991110	Kontrola rozváděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	2,000						0,00
78	747992110	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	10,000						0,00
79	747992120	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	2,000						0,00
80	PM21	Podružný materiál	ks	1,000						0,00
110	PM23	Veškerý materiál vč. rozvaděčů je vč. dopravného	ks	1,000						0,00
81	PR22	Prořez	ks	1,000						0,00
S	Celkem za C74M	Elektromontáže						0,00		0,00
Díl:	C74M0101	Rozvaděč R7.1								
82	357116600R02	Rozvodnice nástěnná,52 modulů, IP30,50A	kus	1,000						0,00
83	747121130	Montáž spínač tří/čtyřpólový do 63 A	kus	1,000						0,00
84	358224060R1	vypínač 3pólový- na DIN lištu 50 /3	kus	1,000						0,00
85	7472511113	Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň - TNS 4pol	kus	1,000						0,00
86	358895170R02	svodič přepětí - 4pol,TNS typ "C"	kus	1,000						0,00
87	747231110	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	10,000						0,00
88	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B- 6B/1	kus	2,000						0,00

FORMULÁŘ 5
SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

 Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v Žst.Ostrava Vítkovice**

Číslo stavby

 Název PS,SO : **SO 03-15-02 Žst.ostrava Vítkovice-Stavební úpravy místnosti pro umístění technologie-
Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody**

 Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

81251

 Číslo PS,SO **SO 03-15-02**

 Datum zpracování : 04/2014
Zpracoval, firma : A.Krakovská

Datum aktualizace :

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	položky		3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2								
89	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B - 10B/1-10kA	kus	6,000						0,00
90	358221590	jistič 1pólový-charakteristika C - 16C/1 - 10kA	kus	2,000						0,00
91	747233130	Montáž jistič třípólový nn do 25 A s krytem	kus	2,000						0,00
92	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B- 16B/3	kus	1,000						0,00
93	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B - 25B/3	kus	1,000						0,00
94	747240111	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000						0,00
95	358890500R01	chránič proudový 2pólový s jističem 16/1N/0,03	kus	1,000						0,00
96	747241011	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000						0,00
97	358892100	chránič proudový 4pólový 25/4/300 typ AC	kus	1,000						0,00
98	747312122	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A	kus	1,000						0,00
99	358211040R01	stykač vzduchový 3pólový 25 A , ovl.cívka 220-230V / 50Hz	kus	1,000						0,00
100	358200150R	propojovací materiál	kus	4,000						0,00
S	Celkem za C74M0101	Rozvaděč R7.1						0,00		0,00
Díl:	C74M0102	Rozvaděč RZS-SÚ								
101	357116600R02	Rozvodnice nástěnná,52 modulů, IP30,50A	kus	1,000						0,00
102	747122212	Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný 25 A	kus	1,000						0,00
103	358224030R1	vypínač 25 A/3	kus	1,000						0,00
104	7472511113	Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň - TNS 4pol	kus	1,000						0,00
105	358895170R02	svodič přepětí - 4pol,TNS typ "C"	kus	1,000						0,00
106	747231110	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	8,000						0,00
107	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B - 10B/1-10kA	kus	4,000						0,00
108	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B- 16B/1	kus	4,000						0,00
109	358200150R	propojovací materiál	kus	2,000						0,00
S	Celkem za C74M0102	Rozvaděč RZS-SÚ						0,00		0,00