

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“
Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - kabelové rozvody nn

Zatřídění
objektu : 828 72
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIN

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování : 10.11.2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	0,980		0,000		0,00		0,00
2	701ABC	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalitě	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
3	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	980,000		0,000		0,00		0,00
4	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	980,000		0,000		0,00		0,00
5	701CGB	Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm)	m	980,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	980,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
8	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	450,000		0,000		0,00		0,00
9	701DBB	Průraz zdířem v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
11	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
12	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	33,000		0,000		0,00		0,00
13	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
14	701FFG	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu	m	3,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
15	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	117,000		0,000		0,00		0,00
16	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

„Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“
Žst. Ostrava Vítkovice - kabelové rozvody nn

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 72

Datum zpracování :
10.11.2014

Datum aktualizace :

majitel HIN

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
17	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	20,000		0,000		0,00		0,00
18	741BGC	Drážka pro kabel/trubku ve zdi velikosti 50/50-150 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
19	741DAG	Kabelový rošt ocelový šířka 300 mm, délka 3m	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
20	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
21	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
22	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	100,000		0,000		0,00		0,00
23	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
24	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	100,000		0,000		0,00		0,00
25	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
26	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	285,000		0,000		0,00		0,00
27	742IBF	1-AYKY 4 x 240 (+120) mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 010,000		0,000		0,00		0,00
28	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
29	742JAG	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 185 - 240 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
30	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
31	742KAG	Zatažení kabelu do chráničky - kabel nad 4kg/m	m	280,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	744	Rozvaděče nn								
32	744R15	Zásuvková skříň pilířová pro venkovní prostředí - 3x 230/16A + 1x400V/32A, 495x1600x224, IP43, antivandal, včetně výstroje	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“
Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - kabelové rozvody nn

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

Datum zpracování : 10.11.2014

majitel HIN

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001
Číslo PS,SO SO 03-06-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“
Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - kabelové rozvody nn

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

majitel HIN

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001
Číslo PS,SO SO 03-06-03

Datum zpracování : 10.11.2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
33	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
36	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
38	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
39	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
40	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
41	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
42	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	117,000		0,000		0,00		0,00
43	170101-O	Beton z demolice objektů, základů TV	t	0,100		0,000		0,00		0,00
44	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,020		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00