

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“  
Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - DOÚO

Zatřídění  
objektu : 828 73  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování : 09/2014

majitel HMM

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001  
Číslo PS,SO SO 03-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,660		0,000		0,00		0,00
2	701ABC	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalitě	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
3	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	1,660		0,000		0,00		0,00
4	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	1 632,000		0,000		0,00		0,00
5	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	3 264,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	1 632,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 632,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	71,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGN	Ocelová chránička do fí 100mm pro průchod kabelů	m	80,000		0,000		0,00		0,00
10	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	816,000		0,000		0,00		0,00
11	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
12	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	13,000		0,000		0,00		0,00
13	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	24,000		0,000		0,00		0,00
14	701R_03	Ocelová chránička do fí 160mm pro průchod kabelů, obbetonovaná	m	85,000		0,000		0,00		0,00
15	701R_03	Ocelový kryt (profil U 250mm x 250mm) chráničky pro přechod z mostních konstrukce do kabelové rýhy - obbetonáž	m	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
16	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	342,720		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
17	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
18	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“  
Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - DOÚO

Zatřídění  
objektu : 828 73  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování : 09/2014

majitel HIN

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001  
Číslo PS,SO SO 03-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
19	742GGI	CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	4 054,000		0,000		0,00		0,00
20	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
21	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
22	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	160,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
23	743DAH	Nastavení a seřízení systému DOÚO v návaznosti na dálkové řízení a ovládání	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
24	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
26	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
28	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
29	747GAC	Zkušební provoz	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
30	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
31	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	64,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“  
Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - DOÚO

Zatřídění  
objektu : 828 73  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování : 09/2014

majitel HMM

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001  
Číslo PS,SO SO 03-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	342,720		0,000		0,00		0,00
33	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,005		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00