

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice
Žst. Ostrava Vítkovice - místní kabelizace

Zatřídění
objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIN

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování :
Zpracoval, firma :

04/2014
Ing. Havlenová, Dopravní projektování s.r.o.

Číslo stavby
Číslo PS,SO

5813720001
PS 03-14-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1	22000030R	Kabel TCEPKPFLEZE 3XN0,6	m	950,000	2 605,000	0,000	0,00	0,00		0,00
2	22000031R	Kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,6	m	2 740,000		0,000	0,00	0,00		0,00
3	22000032R	Kabel UTP cat.5e, 4x2x0,5, LSOH, ukončení konektory RJ45, zatažení do trubky pod omítkou	m	50,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22000033R	Optický kabel 6vl. SM, plášť bezhalogen., zemní uložení	m	300,000		0,000	0,00	0,00		0,00
5	22000034R	Optický kabel 8vl. SM, plášť bezhalogen., zemní uložení	m	930,000		0,000	0,00	0,00		0,00
6	22000035R	Trubka HDPE 40 černá	m	6 407,000		0,000	0,00	0,00		0,00
7	22000036R	Trubka HDPE 40 (optika EOv)	m	930,000		0,000	0,00	0,00		0,00
8	22000037R	Spojka trubky HDPE 40	ks	80,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	22000038R	Koncovka trubky HDPE 40	ks	5,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	220080902R	Kabelová spojka XAGA 500 43/8-150 Z-RF	ks	3,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	220080968R	Odbočná souprava BOKT 5S-43/8-75/15	ks	3,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	220080968R	Odbočná souprava BOKT 5M-43/8-75/15	ks	3,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	220080968R	Zářezový modul 9700-10-MS2	ks	7,000		0,000	0,00	0,00		0,00
14	22000039R	Optický rozvaděč pro 12 párů , komplet vybavený, montáž do rozvaděče	ks	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2210182302	Ukončení OK v optickém rozvaděči	ks	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
16	22000040R	Switch, 24 portů 10 / 100, 2x 1000BT	kus	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	22000041R	Mediakonvertor	ks	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	220300913	Svorkovnice LSA PLUS 2/10 párů rozpoj., montáž do rozvaděče	ks	9,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	22000042R	Označovací rámeček/štítek pro 2/10	ks	10,000		0,000	0,00	0,00		0,00
20	22000043R	Zásobníkbleskojistik pro 10 párů	ks	10,000		0,000	0,00	0,00		0,00
21	220110187	LSA-PLUS Montážní rám 2/10 pro 1x10+1 svorkovnic	ks	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22000044R	Zemnicí svorkovnice	ks	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	221552546	Bleskojistka 8x13	ks	100,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22000045R	Nosník zářezových modulů 10+1	ks	2,000		0,000	0,00	0,00		0,00
25	22000046R	Držák nosníků LSA	ks	4,000		0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice
Žst. Ostrava Vítkovice - místní kabelizace

Zatřídění
objektu :
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :
Zpracoval, firma :

04/2014
Ing. Havlenová, Dopravní projektování s.r.o.

majitel HIN

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

5813720001
PS 03-14-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	22000047R	Vana montážní 2U	ks	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
27	22000048R	Translátor pro VTO	ks	7,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	22000049R	Telefonní přístroj MB stolní ČD včetně napájecího bloku	ks	2,000		0,000	0,00	0,00		0,00
29	22000050R	Napájecí měnič pro MB VTO	ks	5,000		0,000	0,00	0,00		0,00
30	22000051R	Venk. telef. objekt na sloupek	ks	5,000		0,000	0,00	0,00		0,00
31	22000052R	Telefonní rozvaděč pro 100 párů, montáž na omítku, IP54	ks	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	22000053R	Zařezání kabelu, kabelová forma	ks	15,000		0,000		0,00	0,00	0,00
33	22000054R	Uložení trubky/kabelu pod omítku/na rošt	m	95,000		0,000		0,00	0,00	0,00
34	22000011R	Chránička dělená prům. 160mm	m	60,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	22000012R	Fólie označovací plastová, š. 22cm, modrá	m	3 100,000		0,000	0,00	0,00		0,00
36	22000013R	Trubka elektroinstalační ohebná panc., bezhalogen. (např. HFXP) prům. 25mm, uložení pod omítku/upevnění příchytkami na povrch	m	85,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
37	22000014R	Lišta elektroinstalační 40x40 bezhalogen., s víkem, montáž na omítku	m	20,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
38	22000015R	Kabelová příchytka	ks	50,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	220110341	Objímka kabelová značkovací, označení kabelu/trubky	ks	30,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
40	220061511R	Pokládka kabelu 0,6Cu do 25XN	m	5 300,000		0,000		0,00	0,00	0,00
23	220182036R	Zafouknutí optického kabelu do trubky	m	1 200,000		0,000		0,00	0,00	0,00
42	220060741R	Uložení kabelů a trubek HDPE do kabelového žlabu	m	6 000,000		0,000		0,00	0,00	0,00
43	220061701R	Zatažení kabelu do kabelovodu (chráničky)	m	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00
44	220060741	Zatažení HDPE trubek do chráničky	m	320,000		0,000		0,00	0,00	0,00
45	220182025	Kalibrace HDPE trubek	km	7,400		0,000		0,00	0,00	0,00
46	220182026	Spojkování HDPE trubky	ks	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00
47	220182027	Montáž průchodek na HDPE	ks	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00
48	22000055R	Demontáž stávající místní kabelizace vč. zařízení, předání správci	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
49	220182511	Závěrečné měření vlákna (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm, vč. protokolu, před a po pokládce	vl./úsek	14,000		0,000		0,00	0,00	0,00
50	220111431	Stejněsměr. měření na sděl.kabelu, vč. protokolu	pár	50,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice
Žst. Ostrava Vítkovice - místní kabelizace

Zatřídění
objektu :
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :
Zpracoval, firma :

04/2014
Ing. Havlenová, Dopravní projektování s.r.o.

majitel HIN

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

5813720001
PS 03-14-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	22000016R	Znovuvedení zařízení do provozu, funkční zkoušky, vč. protokolů	hod	16,000		0,000		0,00	0,00	0,00
52	22000017R	Úprava provozní dokumentace	hod	16,000		0,000		0,00	0,00	0,00
53	22000018R	Geodetické zaměření trasy, vč. protokolů	km	0,100		0,000		0,00	0,00	0,00
54	22000019R	Dozor správce zařízení	hod	32,000		0,000		0,00	0,00	0,00
55	22000020R	Vyhotovení kabel.knihy nebo doplnění do kabel. knihy	m	6 000,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	ZEMNÍ A POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE PŘI ELEKTROMONTÁŽÍCH								
56	460520044R	Kabelový žlab 10x10 cm silnostěnný plast, s víkem, uložení do kabel. lože	m	2 400,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57	460200134	Rýha š 35cm hl50cm ručně hor tř 4	m	5 300,000		0,000		0,00	0,00	0,00
58	460560134	Zához rýhy š 35cm hl 50cm ručně hor tř 4	m	5 300,000		0,000		0,00	0,00	0,00
59	460421012R	Kabel. lože do š.30cm, písek, cihla, fólie plast modrá	m	3 100,000		0,000		0,00	0,00	0,00
60	460071004R	Výkop pro sondy, zem.tř.4	m3	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
61	460230004R	Rýha pro kabelovou spojku, hor.4	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
62	460490051	Krytí kabelové spojky	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
63	460120014R	Zához jámy pro kabelovou spojku,hor.4	m3	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
64	460700001	Označení kabelového vedení spojky	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
65	460230004R	Jáma pro sloupek VTO, hor.4	kus	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
66	460620014	Provizor úprava terénu+zhutnění tř4	m2	1 855,000		0,000		0,00	0,00	0,00
67	460470012	Provizorní zajištění inž. sítí ve výkopech při souběhu	ks	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
68	460680165	Průraz zdívem cihla do tl. 60-75cm	ks	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
69	460010021	Vytýčení a příprava kabelové trasy v obvodu žst.	km	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za M46	ZEMNÍ A POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE PŘI ELEKTROMONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00