

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice
Žst. Ostrava Vítkovice - úprava sítí Telefonica O2 Czech Republic a

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

04/2014
Ing. Havlenová, Dopravní projektování s.r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

5813720001
SO 03-10-01

Datum aktualizace :

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1	22000059R	Chránička korugovaná prům. 160mm, uložení do kabelového lože	m	48,000		0,000		0,00		0,00
2	22000011R	Chránička dělená prům. 160mm	m	80,000		0,000		0,00		0,00
3	22000021R	Kabel TCEKPKPFLE 200XN0,8	m	48,000		0,000		0,00		0,00
4	22000022R	Kabelová spojka XAGA 500 1100/25-460	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
5	22000012R	Fólie označovací plastová, š. 22cm, oranžová	m	48,000		0,000		0,00		0,00
6	220110341	Objímka kabelová značkovací, označení kabelu/trubky	ks	13,000		0,000		0,00		0,00
7	220060741	Uložení kabelů a trubek HDPE do chráničky	m	48,000		0,000		0,00		0,00
8	220060741R	Uložení kabelů a trubek HDPE do kabelového žlabu	m	80,000		0,000		0,00		0,00
9	220111431	Stejnosem. měření na sděl.kabelu, vč. protokolu	pár	400,000		0,000		0,00		0,00
10	22000016R	Znovuvedení zařízení do provozu, funkční zkoušky, vč. protokolů	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
11	22000017R	Úprava provozní dokumentace	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
12	22000018R	Geodetické zaměření trasy, vč. protokolů	km	0,100		0,000		0,00		0,00
13	22000019R	Dozor správce zařízení	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
14	22000020R	Vyhotovení kabel.knihy nebo doplnění do kabel. knihy	m	130,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00

Díl:	M46	ZEMNÍ A POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE PŘI ELEKTROMONTÁŽÍCH								
15	460200194R	Rýha š 25cm hl110cm ručně hor tř 4	m	45,000		0,000		0,00		0,00
16	460560194R	Zához rýhy š 25cm hl 110cm ručně hor tř 4	m	45,000		0,000		0,00		0,00
17	460421081	Kabel. lože do š.25cm, fólie plast oranžová	m	45,000		0,000		0,00		0,00
18	460071004R	Výkop pro sondy, zem.tř.4	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
19	460230004R	Rýha pro kabelovou spojku, hor.4	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
20	460490051	Krytí kabelové spojky	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice
Žst. Ostrava Vítkovice - úprava sítě Telefonica O2 Czech Republic a

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

04/2014
Ing. Havlenová, Dopravní projektování s.r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

5813720001
SO 03-10-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	460120014R	Zához jámy pro kabelovou spojku,hor.4	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
22	460700001	Označení kabelového vedení spojky	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	460620014	Provizor úprava terénu+zhutnění tř4	m2	13,000		0,000		0,00		0,00
24	460470012	Provizorní zajištění inž. sítí ve výkopech při souběhu	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
25	460620014	Provizor úprava terénu+zhutnění tř4	m2	1,000		0,000		0,00		0,00
26	460470012	Provizorní zajištění inž. sítí ve výkopech při souběhu	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
27	460510075R	Zavěšení chráničky prům.160 pod most (provizorní přeložka) - vč. lan, konzolí a upevňovacího materiálu	m	80,000		0,000		0,00		0,00
28	460010022	Vytýčení a příprava kabelové trasy	km	0,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	ZEMNÍ A POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE PŘI ELEKTROMONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00