

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice"

Název PS,SO : " Žst. Ostrava Vítkovice - odbočka Odra - úprava TZZ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Datum zpracování : 08/2014

Zpracoval, firma: Ing. Miroslav Ženčák

majitel HIM SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 04-28-03

Datum aktualizace :

Datum aktualizace :

Poř.	číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Díl: 1			Kabelové vedení								
1	75A171		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	25 939,00				0,00	0,00	0,00
2	75A172		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 4P 1,0	M	4 559,00				0,00	0,00	0,00
3	75A173		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	5 957,00				0,00	0,00	0,00
4	75A174		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	5 237,00				0,00	0,00	0,00
5	75A311		DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	M	25 939,00				0,00	0,00	0,00
6	75A312		DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 4P 1,0	M	4 559,00				0,00	0,00	0,00
7	75A313		DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	M	5 957,00				0,00	0,00	0,00
8	75A314		DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 1,0	M	5 237,00				0,00	0,00	0,00
9	75A412		FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	16,00				0,00	0,00	0,00
10	75A414		FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	4,00				0,00	0,00	0,00
11	75A413		FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	8,00				0,00	0,00	0,00
12	75A415		FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	4,00				0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 1		Kabelové vedení								0,00
Díl: 2			Zabezpečovací zařízení								
15	75C812		DODÁVKA STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU DT075	KUS	12,00				0,00	0,00	0,00
16	75C871		Stykový transformátor - montáž	KUS	12,00					0,00	0,00
17	DP-R		Kolejová propojka pro připojení styk. trafa LKI 2x20/225 - dodávka	KUS	24,00					0,00	0,00
18	DP-R		Kolejová propojka pro připojení styk. trafa LFI 2x20/225 - dodávka	KUS	12,00					0,00	0,00
19	DP-R		Kolejová propojka pro připojení styk. trafa LKI 2x20/410 - dodávka	KUS	12,00					0,00	0,00
20	DP-R		Kolejová propojka pro připojení styk. trafa LFI 2x20/410 - dodávka	KUS	12,00					0,00	0,00
21	DP-R		Kolejová propojka pro připojení styk. trafa - montáž	KUS	48,00					0,00	0,00
22	DP-R		Středová propojka stykových traf LH 4x20/65 - dodávka	KUS	8,00					0,00	0,00
23	DP-R		Středová propojka stykových traf LH 2x20/65 - dodávka	KUS	8,00					0,00	0,00
24	DP-R		Středová propojka stykových traf - montáž	KUS	16,00					0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice"

Název PS,SO : " Žst. Ostrava Vítkovice - odbočka Odra - úprava TZZ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Datum zpracování : 08/2014

Zpracoval, firma: Ing. Miroslav Ženčák

majitel HMM

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 04-28-03

Datum aktualizace :

Datum aktualizace :

Poř.	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	75C814	Dodávka mezikolejové lanové propojky	KUS	2,00						0,00	0,00
26	75C875	Montáž mezikolejové lanové propojky	KUS	2,00						0,00	0,00
27	DP-R	Kolejová propojka pro připojení styk.trafa - demontáž	KUS	48,00						0,00	0,00
28	75C881	DEMONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	12,000						0,00	0,00
S	Celkem za 2	Zabezpečovací zařízení						0,00			0,00
Díl:	3	Zemní práce									
29	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	KM	2,490				0,00		0,00	0,00
30	701ABH	Bourání živichých povrchů - síla vrstvy do 5cm	M2	15,000						0,00	0,00
31	701ACG	Drcení větvi průměru do 10 cm s odvozem štěpků do 20 km	M3	3,000						0,00	0,00
32	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	M2	120,000						0,00	0,00
33	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	M	2 460,000				0,00		0,00	0,00
34	701CEA	Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	36,000						0,00	0,00
35	701CEB	Odstranění příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	36,000						0,00	0,00
36	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	2 460,000				0,00		0,00	0,00
37	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	M	2 460,000				0,00		0,00	0,00
38	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	M3	172,000				0,00		0,00	0,00
39	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	M2	1 722,000				0,00		0,00	0,00
40	702AAO	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	2,000				0,00		0,00	0,00
41	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	M	30,000				0,00		0,00	0,00
42	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	M3	18,000						0,00	0,00
43	701CGK	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 175 - 200mm	M	42,000						0,00	0,00
44	75E276	Kompletní geodetické práce	HOD	150,000				0,00		0,00	0,00
S	Celkem za 3	Zemní práce									0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky									
45	62.170411-O	zbytky kabelů, vodičů	t	0,60						0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice"

Název PS,SO : " Žst. Ostrava Vítkovice - odbočka Odra - úprava TZZ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Datum zpracování : 08/2014

Zpracoval, firma: Ing. Miroslav Ženčák

majitel HMM SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 04-28-03

Datum aktualizace :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	43.170504-O	výkopová zemina	t	6,00					0,00	0,00
	200301-O	komunální odpad	t	0,20					0,00	0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								0,00