

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice**
Název PS,SO : **Žst. Ostrava Vítkovice - úpravy traťových kabelů**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 04/2014
Zpracoval, firma : Ing. Havlenová, Dopravní projektování s.r.o.

majitel HIN

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5813720001**
Číslo PS,SO **PS 03-14-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1	22000001R	Optický kabel 12vl. SM, vnitřní uložení, plášť LSOH - odhad žst. Svinov	m	65,000		0,000	0,00	0,00		0,00
2	22000002R	Optický kabel 36vl. SM, vnitřní uložení, plášť LSOH	m	50,000		0,000	0,00	0,00		0,00
3	22000003R	Optický rozvaděč pro ukončení 36vl., komplet vybavený, montáž do 19" rozvaděče	ks	3,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22000004R	Sváry na opt. kabelu 12vl.	ks	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
5	22000005R	Mediakonvertor	ks	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	220300913	Svorkovnice LSA PLUS 2/10párů rozpoj., montáž do rozvaděče	ks	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	22000053R	Zařezání kabelu, kabelová forma	ks	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
8	221018230	Ukončení OK v optickém rozvaděči	ks	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
9	22000006R	Demontáž kabelu (přílož k optickým kabelům) ze stávající trasy	ks	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
10	22000007R	Demontáž kabelu DK41 ze stávající trasy	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
11	22000008R	Uložení trubky/kabelu pod omítku/na rošt	m	180,000		0,000		0,00	0,00	0,00
12	22000009R	Demontáž translátorů	sada	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
13	22000010R	Montáž translátorů do rozvaděče, vč. mont. přísl.	sada	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
14	22000011R	Chránička dělená prům. 160mm	m	82,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	22000012R	Fólie označovací plastová, š. 22cm, modrá	m	2,000		0,000	0,00	0,00		0,00
16	22000013R	Trubka elektroinstalační ohebná panc., bezhalogen. (např. HFXP) prům. 25mm, uložení pod omítku/upevnění příchytkami na povrch	m	265,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	22000014R	Lišta elektroinstalační 40x40 bezhalogen., s víkem, montáž na omítku	m	60,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	22000015R	Kabelová příchytka	ks	100,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	220110341	Objímka kabelová značkovací, označení kabelu/trubky	ks	13,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	220060741R	Vyzvednutí kabelů a trubek ze zemní trasy	m	82,000		0,000		0,00	0,00	0,00
21	220060741	Uložení kabelů a trubek HDPE do chráničky	m	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00
22	220060741R	Uložení kabelů a trubek HDPE do kabelového žlabu	m	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00
23	220182036R	Zafouknutí optického kabelu do trubky	m	115,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice**
Název PS,SO : **Žst. Ostrava Vítkovice - úpravy traťových kabelů**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 04/2014
Zpracoval, firma : Ing. Havlenová, Dopravní projektování s.r.o.

majitel HIN

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5813720001**
Číslo PS,SO **PS 03-14-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	220182511	Závěrečné měření vlákna (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm, vč. protokolu, před a po pokládce	vl./úsek	168,000		0,000		0,00	0,00	0,00
25	220111431	Stejnosem. měření na sděl.kabelu, vč. protokolu	pár	7,000		0,000		0,00	0,00	0,00
26	22000016R	Znovuvvedení zařízení do provozu, funkční zkoušky, vč. protokolů	hod	16,000		0,000		0,00	0,00	0,00
27	22000017R	Úprava provozní dokumentace	hod	16,000		0,000		0,00	0,00	0,00
28	22000018R	Geodetické zaměření trasy, vč. protokolů	km	0,100		0,000		0,00	0,00	0,00
29	22000019R	Dozor správce zařízení	hod	32,000		0,000		0,00	0,00	0,00
30	22000020R	Vyhotovení kabel.knihy nebo doplnění do kabel. knihy	m	100,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00

Díl:	M46	ZEMNÍ A POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE PŘI ELEKTROMONTÁŽÍCH								
31	460200174	Rýha š 35cm hl90cm ručně hor tř 4	m	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
32	460560174	Zához rýhy š 35cm hl 90cm ručně hor tř 4	m	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
33	460421181	Lože písek 10cm š-35cm fólie plast modrá	m	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
34	460510075R	Uložení chráničky prům.160 do kabelového lože	m	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
35	460510075R	Zavěšení chráničky prům.160 pod most (provizorní přeložka) - vč. lan, konzolí a upevňovacího materiálu	m	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00
36	460071004R	Výkop pro sondy, zem.tř.4	m3	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
37	460620014	Provizor úprava terénu+zhutnění tř4	m2	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
38	460470012	Provizorní zajištění inž. sítí ve výkopech při souběhu	ks	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
39	460680165	Průraz zdivem cihla do tl. 60-75cm	ks	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
40	460010021	Vytýčení a příprava kabelové trasy v obvodu žst.	km	0,100		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	ZEMNÍ A POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE PŘI ELEKTROMONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00