

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice
Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - železniční propustek v km 32,650

Zatřídění
objektu : 824 19
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 8/2014

majitel HIM

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001
Číslo PS,SO SO 03-19-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	131717	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	21,220		0,000		0,00	0,00	0,00
2	17412	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ	m3	19,500		0,000		0,00	0,00	0,00
3	17592	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ	m3	0,500		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 10		Zemní práce:			0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
4	327314	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	0,653		0,000		0,00	0,00	0,00
5	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505	t	0,150		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 30		Svislé konstrukce:			0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
6	458310	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU	m3	11,183		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 40		Vodorovné konstrukce:			0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
7	966167	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	9,240		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 90		Ostatní konstrukce a práce:			0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : *Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice*
Název PS,SO : *Žst. Ostrava Vítkovice - železniční propustek v km 32,650*

Zatřídění
objektu : **824 19**
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 8/2014

majitel HMM

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5813720001**
Číslo PS,SO **SO 03-19-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	995	Poplatky za skládky:								
8	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	2,752		0,000		0,00	0,00	0,00
9	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	22,200		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice
Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - železniční propustek v km 32,650

Zatřídění
objektu : 824 19
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 8/2014

majitel HMM

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001
Číslo PS,SO SO 03-19-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	15	Zemní práce roubení								
10	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
11	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
12	15463210	Příložené pažení Pažnice Union 11320 profil číslo 6100930	t	0,380		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 15	Zemní práce roubení				0,000		0,00		0,00