

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“
Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - venkovní osvětlení

Zatřídění
objektu : 828 75
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001
Číslo PS,SO SO 03-06-01

Datum zpracování : 09/2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,700		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,700		0,000		0,00		0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	3,200		0,000		0,00		0,00
4	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	3,200		0,000		0,00		0,00
5	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	13,500		0,000		0,00		0,00
6	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	673,000		0,000		0,00		0,00
7	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	1 346,000		0,000		0,00		0,00
8	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	80,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGB	Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm)	m	673,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	673,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGH	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	m	4,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
13	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	106,000		0,000		0,00		0,00
14	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	2 692,000		0,000		0,00		0,00
15	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	300,000		0,000		0,00		0,00
16	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
17	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	12,000		0,000		0,00		0,00
18	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	22,000		0,000		0,00		0,00
19	701R_01	Vytyčení trasy inženýrských sítí (dle správců) v obvodu železniční stanice do 1000m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	701R_02	Vytyčení trasy inženýrských sítí (dle správců) v obvodu železniční stanice přes 1000m, za každých dalších i započatých 500m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	701R_03	Ocelový kryt (profil U 250mm x 250mm) chráničky pro přechod z mostních konstrukce do kabelové rýhy - obbetonáž	m	8,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

„Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“
Žst. Ostrava Vítkovice - venkovní osvětlení

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

Datum zpracování :
09/2014

majitel HIM

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

5813720001
SO 03-06-01

Datum aktualizace :

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 701		Zemní práce				0,000	0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
22	702AA0	Odvoz zeminy a štěrků - do vzdálenosti 20km	t	94,220		0,000		0,00		0,00
23	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	3,420		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702		Odvoz odpadu				0,000	0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
24	741AAA	Trubka PVC ohebná elektroinstalační do 25mm uložená volně/pod omítkou	m	28,000		0,000		0,00		0,00
25	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	100,000		0,000		0,00		0,00
28	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
29	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	100,000		0,000		0,00		0,00
30	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
31	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741		Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000	0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
32	742GBB	1-YY 1 x 50 - 70 mm2, kabel s plastovou izolací	m	26,000		0,000		0,00		0,00
33	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	257,000		0,000		0,00		0,00
34	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 125,000		0,000		0,00		0,00
35	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
36	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
37	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	96,000		0,000		0,00		0,00
38	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
39	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	410,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“
Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - venkovní osvětlení

Zatřídění objektu : 828 75
(JKSO, JKPOV)

majitel HMI

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001
Číslo PS,SO SO 03-06-01

Datum zpracování : 09/2014
Datum aktualizace :

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl: 40	743ABC	Silnoproudá zařízení Osvětlovací stožár železniční JŽ se spouštěcím zařízením a s výložníkem do 14m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
41	743AEB	Svítilno pro montáž na železniční stožár pro zdroj SHC 150 - 400W	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
42	743AEF_R	Venkovní svítidlo pro montáž na stožár trakčního vedení pro zdroj do SHC 400W	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
43	743ZAC	Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
44	743ZBA	Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
45	743ZBE	Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
46	743R36	Přípevnění svítidla na T, TB, TS, TBS	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
47	743R37	Přípevnění svítidla na 2TB, 2TBS	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
48	743R38	Přípevnění svítidla na BP	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
49	743R39	Svorkovnicová skříň s deskou T a P	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
50	743R40	Svorkovnicová skříň s deskou BP a DS	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
51	743R41	Uchycení 1 a 2 kabelů do výše 8m na T, P	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
52	743R43	Vedení 1 a 2 kabelů do výše 8m na T, P - 4m	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
53	743R45	Uchycení 1 a 2 kabelů do výše 8m na BP a DS	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
54	743R47	Vedení 1 a 2 kabelů do výše 8m na BP a DS - 4m	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
55	743R49	Uchycení kab.v ochranné trubce na břevnu	m	67,000		0,000		0,00		0,00
56	743R50	Uchycení kab.mezi bránou a svítidlem na T a P	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
57	743R51	Uchycení kab.mezi bránou a svítidlem na BP a DS	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
58	743R52	Svod kabelu do země na T a P	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
59	743R53	Svod kabelu do země na BP a DS	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl: 60	747AAA	Zkoušky, revize a HZS Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“
Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - venkovní osvětlení

Zatřídění objektu : 828 75
(JKSO, JKPOV)

majitel HMM

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001
Číslo PS,SO SO 03-06-01

Datum zpracování : 09/2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
63	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
64	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
65	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	96,000		0,000		0,00		0,00
66	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
67	747GAC	Zkušební provoz	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
68	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
69	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	56,000		0,000		0,00		0,00
70	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl: 748	Ostatní									
71	748BBC	Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00
Díl: 990	Poplatky za skládky									
72	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	94,220		0,000		0,00		0,00
73	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	33,750		0,000		0,00		0,00
74	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,010		0,000		0,00		0,00
75	200301-O	Komunální odpad	t	0,010		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00