

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“
Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - přeložky kabelů nn

Zatřídění
objektu : 828 72
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIN

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování : 10.11.2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	1,250		0,000		0,00		0,00
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
3	701ADB	Značkovací tyče	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
4	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	1,250		0,000		0,00		0,00
5	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	1 066,000		0,000		0,00		0,00
6	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
7	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	1 066,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	1 066,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 066,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	184,000		0,000		0,00		0,00
11	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	380,000		0,000		0,00		0,00
12	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
13	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
14	701FBB	Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10kV	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
15	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	104,000		0,000		0,00		0,00
16	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	28,000		0,000		0,00		0,00
17	701R_01	Vytyčení trasy inženýrských sítí (dle správců) v obvodu železniční stanice do 1000m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
18	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	145,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

„Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“
Žst. Ostrava Vítkovice - přeložky kabelů nn

10.11.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

majitel HIN

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

5813720001
SO 03-06-04

Datum aktualizace :

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“
Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - přeložky kabelů nn

Zatřídění
objektu : 828 72
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIN

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001
Číslo PS,SO SO 03-06-04

Datum zpracování : 10.11.2014
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
19	741FBA	Dle výkresu situace č1 a č2 1*180	m	100,000		0,000		0,00		0,00
20	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
21	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	100,000		0,000		0,00		0,00
22	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
24	741FCO	Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.), včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, označovací štítek	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
21	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	200,000		0,000		0,00		0,00
22	742GGI	CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	700,000		0,000		0,00		0,00
23	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	540,000		0,000		0,00		0,00
24	742IBB	1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová	m	340,000		0,000		0,00		0,00
25	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
26	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
27	742JBC	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 10 - 35 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
28	742JBJ	Kabelová spojka pro 4 - 7 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
29	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
30	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“
Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - přeložky kabelů nn

Zatřídění
objektu : 828 72
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 10.11.2014

majitel HIN

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001
Číslo PS,SO SO 03-06-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
31	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
33	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
34	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	56,000		0,000		0,00		0,00
35	747GAC	Zkušební provoz	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
36	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
37	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	72,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUVIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“
Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - přeložky kabelů nn

Zatřídění
objektu : 828 72
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 10.11.2014

majitel HIN

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001
Číslo PS,SO SO 03-06-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 990		Poplatky za skládky								
38	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	145,000		0,000		0,00		0,00
39	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00